

Aprobat definitivament amb
prescripcions per acord de la
Junta de Govern Local adoptat en
sessió de 17 de juny de 2024
CARLES CASELLAS AYEN



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UAS
A LA GARRIGA

DOC 4. PRESSUPOST.

RF. NADICO 21/4805

TITULAR: INCIC, SL.
POLINYÀ DEVELOPMENT, SL.

SITUACIÓ: Carretera de Vic, 32.
08530 LA GARRIGA
Vallès Oriental (Barcelona).

1. DESCOMPOSATS, AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	ENDERROCS			
F2113L2	m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió			
	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió			
	Descomposició			
	C1311440 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	0,006	66,42	0,40
	Medició	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	S AA	1,350		1,350,00
		Subtotal		1,350,00
	D+E	1,537,7		1,537,70
		Subtotal		1,537,70
	S CC	956,6		956,60
		Subtotal		956,60
	S BB	202,2		202,20
		Subtotal		202,20
		4,046,50	0,40	1,618,60
F21Q-X001	m2 Demolició de paviment mescla bituminosa,gfins a 15cm,ampl.més de 2m,retroexcavadora amb martell trencador+càrrega sobre camió			
	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
	Descomposició			
	C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador	0,050	53,69	2,68
	C138-00KQ h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	0,003	66,08	0,20
	Medició	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Carrer A	107		107,00
		Subtotal		107,00
	Ampliació vorera nau veïna	178		178,00
		Subtotal		178,00
		285,00	2,88	820,80
01.02	u Arrancada de senyalització vertical			
	Arrancada de senyalització vertical existent amb demolició del peu de formigó.			
	Medició	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	TOT	7		7,00
		Subtotal		7,00
		7,00	27,32	191,24
P21DH-8GXG	u Desmuntatge llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció,hfins a 10m,enderroc fonament de formigó,a mà i amb			
	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
	Descomposició			
	A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,500	19,51	9,76
	A0D-0007 h Manobre	0,200	18,00	3,60
	C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,169	42,42	7,17
	C150-00ZW h Camió cistella h=10 a 19m	0,500	39,60	19,80
	C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador	0,600	53,69	32,21
	C152-0039 h Camió grua 5t	0,500	34,90	17,45
	A%AUXX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,134	1,50	0,20
	Medició	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	tot	15		15,00
		Subtotal		15,00
		15,00	90,19	1,352,85

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P21R0-82B	u Tala controlada cistella mecànica arbre de 6 a 10m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
	Descomposició			
	A01-FEPJ h Ajudant jardiner	0,800	22,08	17,66
	A0F-000M h Oficial 1a jardiner	1,600	24,88	39,81
	B2RA-28U0 i Deposició controlada planta de compostatge,residus vegetals nets no perillosos,0,59m3,LER codi 200201	0,150	32,69	4,90
	B2RA-28TX t Deposició controlada planta de compostatge,residus trunks i soques no perillosos,0,99m3,LER codi 200201	0,430	54,48	23,43
	C151-00JY h Lligamplaplàforme autogrupalvade amb cistella sobre braç articulat 16m,soperat	0,800	9,91	7,93
	C152-003B h Camió grua	1,100	33,16	36,48
	CRES-00C0 h Motoserra	1,600	2,36	3,78
	CR11-00JS h Tractor 100CV,braç destrossador	1,050	33,71	35,40
	A%AUXX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,575	1,50	0,86
	Medició	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	tot	34		34,00
		Subtotal		34,00
		34,00	170,25	5,788,50
P214W-FEMG	m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm			
	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir			
	Descomposició			
	A0E-000A h Manobre especialista	0,170	18,61	3,16
	C178-00GF h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	0,170	7,00	1,19
	A%AUXX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,032	1,50	0,05
	Medició	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	TOT S A+B+C	448,00		448,00
		Subtotal		448,00
		448,00	4,40	1,971,20
F21DQU02	u Demolició d'embornal 70x30x85cm,paret 30cm maó,mitjans mecànics i càrrega sobre camió			
	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió			
	Descomposició			
	C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,145	37,16	5,39
	Medició	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	2 embornals de 4 elements	8		8,00
		Subtotal		8,00
		8,00	5,39	43,12
F216R243	m Enderroc reixat metàl·lic,hfins a 2m,enderroc de daus de formigó,a mà i amb compressor,càrrega manu			
	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
	Descomposició			
	A0140000 h Manobre	0,050	15,38	0,77
	A0150000 h Manobre especialista	0,100	16,52	1,65
	%MAAA00150 % Despeses auxiliars mà d'obra	0,024	1,50	0,04
	C1101200 h Compresor+dis martells pneumàtics	0,050	11,37	0,57
	C1311440 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	0,001	66,42	0,07
	Medició	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	MUR+TANCA	205,82		205,82
		Subtotal		205,82
	MUR+TANCA	178,16		178,16
		Subtotal		178,16
		383,98	3,10	1,190,34

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
F2194AA5	m2 Demolición de pavimento formigó,gfins a 10cm,amplifins a 0,6m,retroexcavadora amb martell trencador+ca Demolición de pavimento de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
Descomposició				
C1105400	h Retroexcavadora amb martell trencador	0,100	46,84	4,68
C1313330	h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,042	37,16	1,56
Medición				
S CC	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	124,62		124,62
		Subtotal		124,62
d+e		1,207,5		1,207,50
		Subtotal		1,207,50
S BB		293,87		293,87
		Subtotal		293,87
Nau veïna		21		21,00
		Subtotal		21,00
		1.646,99	6,24	10.277,22
F2193J05	m Demolición de rigola panotsobre formigó,compressor carreg.mecànica sobre camió Demolición de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió			
Descomposició				
A0150000	h Manobre especialista	0,106	16,52	1,75
%MAAA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,018	1,50	0,03
C1101200	h Compresor+dos martells pneumàtics	0,053	11,37	0,60
C1313330	h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,027	37,16	1,00
Medición				
S CC	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	49,00		49,00
		Subtotal		49,00
Carrer A		10,30		10,30
		Subtotal		10,30
		59,30	3,38	200,43
F2191202	m Demoliciónvorada sobre terra,mitjans mecànics i càrrega sobre camió Demolición de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió			
Descomposició				
C1313330	h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,024	37,16	0,89
Medición				
S DD	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	73,02		73,02
		Subtotal		73,02
S CC		87,42		87,42
		Subtotal		87,42
S BB		86,48		86,48
		Subtotal		86,48
Nau veïna		10,30		10,30
		Subtotal		10,30
		257,22	0,89	228,93
G2135123	m3 Enderroc mur de contenció pedra,compressor,càrrega manual i mecànica de runa sobre camió Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió			
Descomposició				
A0140000	h Manobre	0,500	15,38	7,69
A0150000	h Manobre especialista	0,400	16,52	6,61
%MAAA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,143	1,50	0,21
C1101200	h Compresor+dos martells pneumàtics	0,200	11,37	2,27
C1313330	h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,121	37,16	4,50
Medición				
MUR ESCOLLERA	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	1,60	430,21	268,88
		Subtotal		430,21
		430,21	21,28	9.154,87

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
G2143301	m3 Enderroc estruc.formigó en massa,mitjans mecànics,càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o co Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
Descomposició				
A0140000	h Manobre	0,400	15,38	6,15
A0150000	h Manobre especialista	0,440	16,52	7,27
%MAAA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,134	1,50	0,20
C1101200	h Compresor+dos martells pneumàtics	0,220	11,37	2,50
C1311430	h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t	0,073	54,76	4,00
Medición				
PIEZAS DE FORMIGON	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	3	0,50	0,30
		Subtotal		0,14
		0,14	20,12	2,82
G2243011	m2 Repàs i piconatge d'esplanada,mitjans mecànics,95%PM Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM			
Descomposició				
C13311600	h Motoarivelladora petita	0,016	43,60	0,70
C1335000	h Contó vibratori autoproпульsat,12-14t	0,020	46,95	0,98
Medición				
20% d+e	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	0,20		307,54
		Subtotal		307,54
30% CAMI		0,30		=01.F22113L2/cami
		Subtotal		0,00
		307,54	1,68	516,67
F210QB01	u Retirada tanca fosa,enderroc de daus de formigó,càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa Retirada tanca fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor			
Descomposició				
A0150000	h Manobre especialista	0,280	16,52	4,63
%MAAA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,046	1,50	0,07
C1101200	h Compresor+dos martells pneumàtics	0,200	11,37	2,27
Medición				
1	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			1,00
		Subtotal		1,00
		1,00	6,97	6,97
P2R5-DTIE	m3 Transport de residus,a instal·lació autoritzada de gestió de residus,camió 12t,temps d'espera per a la càrrega a màquina,rec.més Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km			
Descomposició				
C154-003M	h Camió per a transport12 t	0,127	28,46	3,61
Medición				
daño tanca formigo	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			35,00
		Subtotal		35,00
tanca metalica		384,00	0,04	2,10
		Subtotal		32,26
caja formigo emborn				1,50
piezas formigo				0,14
		Subtotal		1,64
tanca metalica		1	0,15	0,15
		Subtotal		0,15
MURO ESCOLLERA		430,21	=01.G2135123.CamPres	
BORDILLO		0,10	0,20	=01.F2191202.CamPres
PAV MENT FORMIGO		0,10	164,70	=01.F2194AA5.CamPres
		Subtotal		600,05

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	reja embornal	3	1,28	0,05	0,19		
				Subtotal	0,19		
	RIGOLA			0,08	0,25	1,19	=01/F2193J05.CanPres
	base alumbrado				0,64	9,60	=01/F21DH-8GXG.CanPres
	base senyal				0,13	0,91	=01/01.02.CanPres
	COLUMNAS				0,20	3,00	=01/F21DH-8GXG.CanPres
				Subtotal	14,70		
	SENYAL				0,30		=01/01.02.SPC0010
				Subtotal	0,00		
	MESCLA BIT				0,15	42,75	=01/F21Q-X001.CanPres
				Subtotal	42,75		
					726,74	3,61	2.623,53
F2R350A9	m3 Transp.terres,a instal·lació autoritzada de gestió de residus,camió						
	20t carreg.mecànica,rec.més de 1						
	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km						
	Descomposició						
	C1501900 h Camió per a transport20 t				0,098	35,84	3,51
	Medición			UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	ARBOLES	3			102,00		=01/F21R0-92I8.CanPres
	terra				0,10	404,65	=01/F22113L2.CanPres
				Subtotal	506,65		
					506,65	3,51	1.778,34
F2RA61H0	m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus inerts,1,45/m3,LER 170101						
	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)						
	Descomposició						
	B2RA61H0 t Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts, 1,45/m3,LER 170101				1,450	5,81	8,42
	Medición			UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	tot inert				694,14		=01/P2R5-DT1EInerts
				Subtotal	694,14		
					694,14	8,42	5.844,66
F2RA68B0	m3 Deposició controlada centre selec.+transf.,residus metalls no peril·losos,0,2/m3,LER 170407						
	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)						
	Descomposició						
	B2RA68B0 t Deposició controlada centre selec.+transf.,residus metalls no peril·losos,0,2/m3,LER 170407				-0,200	-90,80	18,16
	Medición			UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	tot metall				32,60		=01/P2R5-DT1EInetall
				Subtotal	32,60		
					32,60	18,16	592,02
F2RA7LP0	m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 tm3, pro						
	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)						
	Descomposició						
	B2RA7LP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts, 1,6/m3,LER codi 170504				1,000	3,27	3,27

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición			UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	terra vegetal				595,00	595	
				Subtotal	595,00		
					595,00	3,27	1.945,65
G2RA5B0	m3 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos am						
	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o soga, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)						
	Descomposició						
	B2RA5B0 t Deposició controlada centre de selecció i transferència,residus vegetals nets no peril·losos,0,5/m3,				0,500	32,69	16,35
	Medición			UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	arboles	102			102,00		
				Subtotal	102,00		
					102,00	16,35	1.667,70
TOTAL 01							47.816,46

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	MOVIMIENTOS DE TERRES			
F2213422	m3 Excavació per a rebalta, terreny compacte(SPT 20-50),pala excavadora,+càrr.directa sobre camió			
	Excavació per a rebalta en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió			
	Descomposició			
	C1312340 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t	0,038	62,80	2,39
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Vial A. Excavació	194,00 10,50	2.037,00	
	Vial A. Formació de caixa	1.335,07 0,30	400,52	
	Carretera A	2.296,00 0,70	1.607,20	
	Carrer B i C (amidaments civil3d)	1.563,05	1.563,05	
	Subtotal		5.607,77	
			5.607,77	2,39 13.402,57
F226120F	m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de pavimentmaterial tolerable de la pròpia excavaciófins a 25c			
	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM			
	Descomposició			
	C1311440 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	0,026	66,42	1,73
	C1335000 h Comò vibratori autoproпульsat, 12-14t	0,055	49,95	2,69
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Carrer B i C (amidaments civil3d)	980,71	980,71	
	Subtotal		980,71	
			980,71	4,42 4.334,74
F2R350A9	m3 Transp.terres,a instal·lació autoritzada de gestió de residus,camió 20t,carreg.mecànics,rec.més de 1			
	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km			
	Descomposició			
	C1391900 h Camió per a transport20 t	0,098	35,84	3,51
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Excavació	1,13	6.336,76	+02F2213422.CanPres
	Reblert	-1,13	-1.108,20	+02F226120F.CanPres
	Subtotal		5.228,56	
			5.228,56	3,51 16.352,32
F2R7A7LP0	m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 tm3, pro			
	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	Descomposició			
	B2R7A7LP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts, 1,6t/m3,LER codi 170504	1,000	3,27	3,27
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		5.228,56	+02F2R350A9.CanPres	
	Subtotal		5.228,56	
			5.228,56	3,27 17.097,46
TOTAL 02				53.187,09

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	FERMS I PAVIMENTS			
03.01	ENCINTATS			
P967-EA79	m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,			
	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó recidat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			
	Descomposició			
	A0D-0007 h Manobre	0,500	18,00	9,00
	A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública	0,230	18,88	4,34
	B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulats reciclats HNE-235/P20, subtot. 50% granulats grauat pigranulats reciclats mut CE	0,085 x1,1	45,36	4,24
	B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta M5 a granel.(G) UNE-EN 998-2	0,002 x1,05	23,33	0,05
	B962-0GRB m Vorada recta, doble capa, C5 (25x15cm), B, H, T(R-SMPa)	1,000 x1,05	3,06	3,21
	AN/AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,133	1,50	0,20
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	civc	64,00	64,00	
	Subtotal		32,20	
			32,20	
			32,20	21,04 2.024,05
P967-Z001	m Vorada recta de formigó tipus T2 de color marfil			
	Vorada recta de formigó de color marfil, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó recidat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter col·locat			
	Descomposició			
	A0D-0007 h Manobre	0,500	18,00	9,00
	A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública	0,230	18,88	4,34
	B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulats reciclats HNE-235/P20, subtot. 50% granulats grauat pigranulats reciclats mut CE	0,085 x1,1	45,36	4,24
	B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta M5 a granel.(G) UNE-EN 998-2	0,002 x1,05	23,33	0,05
	AN/AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,133	1,50	0,20
	B962-x001 m Vorada recta de formigó de color marfil, doble capa, de 100x15x25cm	1,000 x1,05	5,37	5,64
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	civc	437,60	437,60	
	Subtotal		59,40	
	Carrer a	59,40	59,40	
	Subtotal		59,40	
			497,00	23,47 11.664,59
P981-Z001	m Gual de peces de formigó per a vehicles de color marfil, doble capa, 60 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/			
	Gual de peces de formigó per a vehicles de color marfil, doble capa, 60 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Inclou part proporcional de caps de ream i de corbes			
	Descomposició			
	B06A100C m3 Formigó HM-20/P10(L)= 200kg/m3 ciment	0,111	45,42	5,04
	A0D-0007 h Manobre	0,592	18,00	10,66
	A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública	0,290	18,88	5,48
	B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta M5 en sacs.(G) UNE-EN 998-2	0,002 x1,05	24,90	0,05
	AN/AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,161	1,50	0,24
	B880-x002 m Peça de formigó per a guals de color marfil, doble capa, de 57x40x25cm	1,500 x1,05	35,16	55,38
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Carretera de Vic	18,00	18,00	

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
		8,00			
		18,00			
		10,00			
	vial b	10,00			
		Subtotal	64,00		
			12,00		
	Vial A	12,00			
		Subtotal	12,00		
		76,00	76,85	5.840,60	
F97433EA	m Rigola ampl.=30cm,peces mort.ciment blanc 30x30x8cm,col.mort. rejunt. beurada color blanc				
	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc				
	Descomposició				
	A012N000 h Oficial 1a d'obra pública	0,300	18,42	5,53	
	A0140000 h Manobre	0,105	15,38	1,61	
	B051E201 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X sacs	0,002 x1,02	116,34	0,24	
	B0710150 t Mort ram paleta M5,sacs (G) UNE-EN 998-2	0,018 x1,05	24,80	0,47	
	B97423E1 u Peça mort.ciment blanc 30x30x8cm,prlgo.	3,300 x1,01	1,16	3,87	
	C1704200 h Mesc.cort. sacs	0,105	1,03	0,11	
	ANYAUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,071	1,50	0,11	
	Medició	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
	Carretera b peatonal = c		225,00		
	vial b		66,50		
	Carretera de Vic		400,50		
			Subtotal	692,00	
	Carre A		70,60		
			36,00		
			Subtotal	106,60	
		796,60	11,94	9.535,28	
P970-DFTR	m3 Base per a rigola, HM-20/P/10l, amb transport interior mecànic+vibr.manual, reglejat				
	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10,l de consistència plàstica i granària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat				
	Descomposició				
	A02-0007 h Manobre	0,650	18,00	11,70	
	A0E-0004 h Manobre especialista	0,200	18,61	3,72	
	A0F-0005 h Oficial 1a d'obra pública	0,250	18,88	4,72	
	B06E-12B7 m3 Formigó HM-20/P/10l,>= 200kg/m3 ciment	1,000 x1,1	44,57	49,03	
	C15E-0082 h Dumper 1,5t,hidràulic	0,200	17,90	3,58	
	C20K-000P h Regle vibratori	0,060	3,12	0,19	
	ANYAUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,201	1,50	0,30	
	Medició	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
	Rigola		0,20	0,30	
			47,92	=03.01/F97433EA.CarPres	
			Subtotal	47,92	
		47,92	73,24	3.509,66	
F991Z001	m1 Parterre de 1m d'amplada format per peces prefabricades de formigó de 100x100x8 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb mort				
	Parterre de 1m d'amplada format per peces prefabricades de formigó de 100x100x8 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió				
	Descomposició				
	A0122000 h Oficial 1a paleta	0,120	18,42	2,21	
	A0140000 h Manobre	0,120	15,38	1,85	
	%ANYAA0150 % Despeses auxiliars mà d'obra	0,041	1,50	0,06	
	B06NW14C m3 Form no estructural HNE-15/P/40	0,035	42,46	1,49	
	B0710150 t Mort ram paleta M5,sacs (G) UNE-EN 998-2	0,001	24,80	0,02	
	B091Z010 m Peces morter de ciment p/escocells, 11x20x7cm,un cantell bisellat	1,020	6,23	6,35	
	Medició	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
	Parterres vial A		42,81		
	Parterres vial A		43,00		

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	Parterres vial A	16,35		16,35	
	vial b	43,40		43,40	
	vial b	55,77		55,77	
	vial b	59,44		59,44	
		Subtotal	260,77		
		260,77	11,98	3.124,02	
P966-Z001	m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,				
	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió				
	Descomposició				
	A02-0007 h Manobre	0,150	18,00	2,70	
	A0F-000B h Oficial 1a	0,150	21,56	3,23	
	B069-2AP9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	0,045	43,84	1,97	
	ANYAUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,059	1,50	0,09	
	B965-Z001 m Vorada de xapa galvanitzada de 5x200 mm	1,050	9,08	9,53	
	Medició	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
			22,43		22,43
		4	22,36		89,44
			17,90		17,90
			96,08		96,08
			133,12		133,12
			132,40		132,40
			32,05		32,05
			Subtotal	523,42	
		523,42	17,52	9.170,32	
	TOTAL 03.01			44.868,52	
03.02	PAVIMENTACIO VORERES				
F9E13204	m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col,est.sorra-cim.200kg/m3				
	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland				
	Descomposició				
	D07044D1 m3 Morter mixt ciment portland+fill calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3	0,030	108,70	3,26	
	ciment 1,2-10,2,5N/mm2,elab.a obra,				
	A012N000 h Oficial 1a d'obra pública	0,430	18,42	7,92	
	A0140000 h Manobre	0,270	15,38	4,15	
	B0111000 m3 Aigua	0,010	1,19	0,01	
	B9E13200 m2 Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt	1,000 x1,02	4,58	4,67	
	ANYAUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,121	1,50	0,18	
	Medició	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
	Carretera Vic con Carre B		29,7		29,70
			Subtotal	29,70	
	Carretera de Vic amb Carre A		203		203,00
			Subtotal	203,00	
		232,70	20,19	4.698,21	
F9H1Z001	m2 Capa de rodadura de mescla bituminosa (AC6SURF B50/70 D) tipus Fircolor color vermell amb àrids granitics de 4 cm de gruix				
	Capa de rodadura de mescla bituminosa (AC6SURF B50/70 D) tipus Fircolor color vermell amb àrids granitics de 4 cm de gruix. Totalment estesa.				
	Medició	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
	Carri bici		314,26		314,26
			Subtotal	314,26	
		314,26	24,70	7.762,22	

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P9G9-z001	m2 Paviment formigó+additiu per a paviment continu,g=15cm,+fibres sintètiques,escamp.des de camió,raspatllat, a l'oxid			
	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, aca-bat superficial raspatllat amb tractament al òxid			
	Descomposició			
A0D-0007	h Manobre	0,220	18,00	3,96
A0F-000S	h Oficial 1a d'obra pública	0,150	18,88	2,83
B084-z001	l Producte p/tractament a l'oxid	0,250	6,49	1,62
B9G0-1KQM	m3 Formigó+additiu,per a paviment continu+fibres sintètiques	0,150	x1,05	72,64
C20K-002P	h Regle vibratori	0,024	3,12	0,07
C20L-00DO	h Ramolnador mecànic	0,050	3,54	0,18
A1uAUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,068	1,50	0,10
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
gual c/a	390,16			390,16
gual c/vic	82,10			82,10
gual c/vic	40,50			40,50
gual c/vic	81,40			81,40
gual c/vic	41,70			41,70
Gual carrer b	19,00			19,00
	Subtotal			654,86
		654,86	20,20	13.228,17
F9E1Z001	m2 Paviment de peces TERANA SIX de 20/10x10x8cm color marfil, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment			
	Paviment de peces de formigó prefabricades tipus TERANA SIX de 20/10x10x8cm color marfil, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i rejunat amb sorra			
	Descomposició			
D0704AD1	m3 Morter mitj ciment pòrtland+fill calc. CEM IIB-L,calç,sorra ,200kg/m3	0,030	108,70	3,26
A012N000	h Oficial 1a d'obra pública	0,430	18,42	7,92
A0140000	h Manobre	0,270	15,38	4,15
B0111000	m3 Aigua	0,010	1,19	0,01
A1uAUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,121	1,50	0,18
B9E1Z001	m2 Peça prefabricada de formigó tipus TERANA SIX DE 20/10x10x8cm de Breïncó color marfil	1,000	x1,02	12,64
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
vorera c/vic	1,087			1,087,00
vorera cb	61,5			61,50
	Subtotal			1.148,50
		1.148,50	28,41	32.628,89
F93E5H11	m3 Base de formigó HM-20/B/20I, des de camió+vibr.manual, reglejat			
	Base de formigó HM-20/B/20I, de consistència tova i grandària màxi-ma del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
	Descomposició			
A012N000	h Oficial 1a d'obra pública	0,150	18,42	2,76
A0140000	h Manobre	0,450	15,38	6,92
%NA4A0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,097	1,50	0,15
B064300B	m3 Formigó HM-20/B/20I,>= 200kg/m3 ciment	1,050	45,18	47,44
C2005000	h Regle vibratori	0,150	3,23	0,49
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
Basura	0,15			1,43
Panot	0,15			34,91
Terana six peatonal	0,15			172,28
Invidents	0,15			3,30
Invidents	0,15			4,74
	Subtotal			216,66
		216,66	57,75	12.512,12

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
F321201F	m3 Subbase tot-u art.,estesa+picón.95%PM			
	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM			
	Descomposició			
A0140000	h Manobre	0,050	15,38	0,77
B0111000	m3 Aigua	0,050	1,19	0,06
B0372000	m3 Tot-u art.	1,000	x1,15	11,24
C1331100	h Motoanivelladora petita	0,035	43,60	1,53
C13350CO	h Corró vibratori autopropuulat,12-14t	0,030	46,95	1,47
C1502E00	h Camió sistema 8m3	0,025	31,48	0,79
A1uAUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008	1,50	0,01
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
Panot	0,15			34,91
Canil bici	0,25			78,57
Terana six peatonal	0,15			172,28
Guals	0,15			98,23
Invidents	0,15			3,30
Invidents	0,15			4,74
Carrer B+C	0,15			205,35
	Subtotal			597,38
		597,38	17,56	10.489,99
F227700F	m2 Repàs+picón.caixa paviment.95%PM			
	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM			
	Descomposició			
C1331100	h Motoanivelladora petita	0,010	43,60	0,44
C13350CO	h Corró vibratori autopropuulat,12-14t	0,011	46,95	0,54
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
Camin carter B+C	1,389			1,389,00
Camins de sorra c/a	645,55			645,55
Paviment panot	232,70			232,70
Paviment terana six bici	314,26			314,26
Paviment terana six peatonal	1,148,50			1,148,50
Guals	654,86			654,86
Invidents	21,99			21,99
Invidents	31,60			31,60
	Subtotal			4.418,46
		4.418,46	0,98	4.330,09
03.02.09	u Partida alçada d'abonament íntegre per reanivellar els pericons existents amb la nova rasant de les voreres. Inclou ma d'obra i			
	Partida alçada d'abonament íntegre per reanivellar els pericons existents amb la nova rasant de les voreres. Inclou ma d'obra i materials necessaris (comptant reaprofitament de tapes)			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
Estimado	5,00			5,00
	Subtotal			5,00
		5,00	60,00	300,00
PPPZ001	pa Partida alçada a justificar per al desplaçament de l'equip mecànic, tècnic i humà, així com l'aplicació del procediment certifi.			
	Partida alçada a justificar per al desplaçament de l'equip mecànic , tècnic i humà, per l'estesa de la terra establitzadaaixí com l'aplicació del procediment certificat d'acord al seu protocol, independentment de la producció a realitzar.			
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
1	1,00			1,00
	Subtotal			1,00
		1,00	2.790,00	2.790,00

CODIGO	RENUMERACION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EDFOR447	m2 Formació de paviment de terra estabilitzada sauló sòlid o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2			
Formació de paviment de terra estabilitzada sauló sòlid o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2,5m d'amplà, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents				
- gruix 10cm				
- àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica.				
- 150 kg/m3 de ciment lli7a-142, 5r UNE-EN 197-1200/rc-03 granel				
- mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m2 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42%+carbonat de sodi 19%+clorur de potassi 30%+sodi tripolifosfat 9%				
- resistència a la abrasió en superfície <8				
Medición				
Camer A		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		845,55	845,55	
		Subtotal	845,55	
ER02524	m1 Formació de junt de paviment de uns 4mm d'amplària i de 10cm de fondària, amb mitjans mecànics.	846,66	19,10	12.880,91
formació de junt de paviment de uns 4mm d'amplària i de 10cm de fondària, amb mitjans mecànics.				
Medición				
Previsió		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		20,00	20,00	
		Subtotal	20,00	
			20,00	69,00
FE18X02	m2 Paviment panot pas vianants color gris +estries,20x20x8cm, col.true maset,mort.1:2:10,deuratat color		2,86	69,00
Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb estries de 20x20x8 cm, col.Hocat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment amb ciment blanc de ram de paleta				
Descomposicion				
A0126000	h Oficial 1a obra pública	0,580	16,42	10,66
A0140000	h Manobras	0,440	15,38	6,77
B051E201	t Ciment blanc ram paleta BL 22,5Ca,ace	0,003	116,34	0,35
B0818120	kg Colorant en pols pigment	0,255	1,96	0,50
B0E12000	m2 Planch cotat+basebeton 20x20x8cm,pas vian.	1,020	14,58	14,87
D0704421	m3 Morter mixt ciment portland-ll.calk. CEM MB-L,calc,soma .200kg/m3	0,022	102,70	2,48
ANALX0010150	m3 ciment,1:2:10,2,50l/m2,alab.a obra, Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,175	1,50	0,26
Medición				
Viel A		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
Camerets vlc		0,8 9,87	7,74	
Camerets vlc		0,8 2,50	2,00	
Camerets vlc		0,8 3,44	2,75	
Camerets vlc		0,8 8,93	5,54	
Camerets vlc		0,8 1,82	1,54	
Camerets vlc		0,8 1,87	1,50	
		Subtotal	21,07	
Camerets vlc		0,8 1,15	0,92	
		Subtotal	0,92	
			21,99	38,91
				101,65

7 Julio 2023

CODIGO	REBUSEN	CANTIDAD		PRECIO		PRECIO TOTAL							
FREIX001	m2 Paviment panot pas vianants color gris +tacs.20x20x8cm, pol.true mact.mort.1:2-10,beurada soler												
Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb tacs de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2-10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta													
Descomposició													
A0120000	h	Oficial 1/2 obra pública	0,590	18,42	10,68								
A0140000	h	Manobra	0,440	15,38	6,77								
B051E201	t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5%caes	0,003	116,34	0,35								
B081H120	kg	Colorant en pols pformigó	0,255	1,96	0,50								
B0E13000a	m3	Panot color vianant 20x20x8cm,glas vian.	1,020	14,58	14,87								
D070A401	m3	Morter mixt ciment portland-llc.calc. CEM I 42,5,calc.sorrns ,200kg/m3	0,032	108,70	3,49								
ANALUX001050	%	ciment, 1:2-10,2,50l/m2,2,anib a obra, Despeses auxiliars sobre la m2 obra	0,175	1,50	0,26								
Medició													
Vial A		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA											
Centers v/c	2	4,00 0,80	6,40										
Centers v/c		2 6,50 0,80	10,40										
Centers v/c	2	6,50 0,80	10,40										
Centers v/c		2 4,00 0,80	6,40										
Centers v/c		4,00 0,80	3,20										
		Subtotal	31,80										
			31,80	38,91	1.188,38								
PROB-202	m2 Subministrament, estesa i aliscat de formigó HA25/B20d'Al. Remolnat i polit amb mitjans mecànics. Anabat f. Tall de juntes de 60												
Subministrament, estesa i aliscat de formigó HA25/B20d'Al. Remolnat i polit amb mitjans mecànics. Acabat f. Tall de juntes de dilatació. Gruix del formigó de 15CM.													
Subministrament i addició de fibra de polipropilè (600GR),Subministrament i addició de fibra de vidre (800 GR),Subministre i aplicació de quars oxid, tipus unificat o similar													
Descomposició													
A01-0007	h	Manobra	0,240	18,00	4,32								
ASF-0005	h	Oficial 1/2 obra pública	0,150	18,88	2,83								
C20K-000P	h	Regle vibratori	0,025	3,12	0,08								
C20L-000D	h	Remolnador mecànic	0,060	3,54	0,21								
ANALUX001050	%	Despeses auxiliars sobre la m2 obra	0,072	1,50	0,11								
B004-2001	l	Subministre i aplicació de quars oxid	0,150	6,49	0,97								
B004-2004	l	Subministre i addició de fibra de vidre (800 gr).	0,150	6,49	0,97								
B004-2005	l	Subministre i addició de fibra de polipropilè (600gr).	0,150	6,49	0,97								
B0E5960B	m3	Formigó HA-25/B20d'Al.>= 275kg/m3 ciment	0,200	57,67	11,53								
Medició													
VIAL B-C		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA											
			1.390,00	1369									
		Subtotal	1.390,00										
			1.390,00	21,99	30.104,81								
TOTAL 63.02					133.211,02								
83.83	PAYMENTAT CALÇADA												
F227TRUF	m2 Repiscapcion,calza paviment,95%PM												
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM													
Descomposició													
C1331100	h	Motobrevelladora petita	0,010	43,60	0,44								
C13350C0	h	Cont vibratori autopropulsat, 12-14	0,011	48,95	0,54								
Medició													
VIAL B		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA											
vial A	128		128,00										
	175		175,00										
		Subtotal	303,00										
			303,00	0,98	298,94								
F2A16000	m3 Subministrament de terra adequada d'aportació												
Subministrament de terra adequada d'aportació													
Descomposició													
B0335000	m3	Terra adequada											

	RESUMEN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE	
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
	VIAL A Y B	0,6	181,80	=03.03/F227T00F	CmPres	
			Subtotal	181,80		
F226170F	m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de pavimentmaterial adequat de la pròpia excavaciófins a 25cm.		181,80	4,09	743,56	
	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM					
	Descomposició					
	C1311440 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	0,026	66,42	1,73		
	C13350C0 h Corbó vibratori autopropulsat, 12-14t	0,050	48,95	2,45		
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
	VIAL A Y B		181,80	=03.03/F2415000C	CmPres	
			Subtotal	181,80		
			181,80	4,18	759,92	
F931201J	m3 Base tot-u art,estesa+picon.98%PM					
	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM					
	Descomposició					
	A0140000 h Manobre	0,050	15,38	0,77		
	B0111000 m3 Aigua	0,050	1,19	0,06		
	B0372000 m3 Tot-u art.	1,000 v1 1,15	11,24	12,93		
	C1331100 h Motoanivelladora petita	0,035	43,60	1,53		
	C13350C0 h Corbó vibratori autopropulsat, 12-14t	0,040	48,95	1,96		
	V1502E00 h Camió cisterna 8m3	0,025	31,48	0,79		
	AS/AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008	1,50	0,01		
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
	VIAL A Y B	0,4	121,20	=03.03/F227T00F	CmPres	
			Subtotal	121,20		
			121,20	18,05	2.187,66	
F9J12E70	m2 Reg imprim.emul.bitum.catònica C50Bf4 IMP, 1,5kg/m2					
	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C50Bf4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2					
	Descomposició					
	A0150000 h Manobre especialista	0,004	16,52	0,07		
	B0552400 kg Emul.bitum.catònica p/reg imp. C50Bf4 IMP./litrat>3%	1,500	0,18	0,27		
	C1703200 h Cistella cisterna p/reg asf.	0,004	20,44	0,08		
	AS/AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,001	1,50	0,00		
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
	carri1 bici		314,26	=03.02/F9H12001	CmPres	
			Subtotal	314,26		
	VIAL A Y B		303,00	=03.03/F227T00F	CmPres	
			Subtotal	303,00		
			617,26	0,42	259,25	
F9H11J51	t Paviment mescl.bi.ac.22 base B 50/70G.granul.granític est-compact.					
	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulats granític, estesa i compactada					
	Descomposició					
	A0120000 h Oficial 1a d'obra pública	0,019	18,42	0,35		
	A0140000 h Manobre	0,086	15,38	1,32		
	B9H11J51 t Mescl.bi.AC 22 base B 50/70G.granul.granític	1,000	38,35	38,35		
	C13350C0 h Corbó vibratori autopropulsat, 12-14t	0,012	48,95	0,59		
	C1709800 h Estendera de paviment mescla bitum.	0,010	39,02	0,39		
	C170D040 h Corbó vibratori autopropulsat pneumàtic	0,012	44,75	0,54		
	AS/AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,017	1,50	0,03		
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
	VIAL A Y B	2,4	0,07	50,90	=03.03/F227T00F	CmPres
			Subtotal	50,90		
			50,90	41,57	2.115,91	

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTANCE	
F9/15340	m2 Reg adher. emul.bitum.catònica C60B/32 ADH, 1kg/m2						
	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catònica tipus C60B/32 ADH, amb dotació 1 kg/m2						
	Descomposició						
	A0150000 h Manobre especialista			0,003	16,52		0,05
	B0521100 kg Emul.bitum.catònica p/rev adh.C60B/32 ADH			1,000	0,17		0,17
	C1702000 h Camió sistema p/rev asf.			0,003	20,44		0,06
	A1716000 h Excmbradors autopropulsats			0,001	30,39		0,03
	%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la m2 d'obra			0,001	1,50		0,00
	Medicion						
	VIAL A Y B				303,00	=03.03/F227T00F	CanPreis
				Subtotal	303,00		
					303,00	0,31	93,93
F9H11251	t Paviment mesc.bitAC 16 surf B 50/70D.granul.granitic est-compact.						
	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàtic de penetració, de granulometria fina per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada						
	Descomposició						
	B0129000 h Oficial 1a d'obra pública			0,019	18,42		0,35
	A0140000 h Manobre			0,086	15,38		1,32
	B9H11251 t Mesc.bit AC 16 surf B 50/70D.granul.granitic			1,000	39,74		39,74
	C1350000 h Corió vibratori autopropulsat, 12-14t			0,012	48,95		0,59
	C1709800 h Estenedor de paviment mescla bitum.			0,010	39,02		0,39
	C1702040 h Corió vibratori autopropulsat pneumàtic			0,012	44,75		0,54
	%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la m2 d'obra			0,017	1,50		0,03
	Medicion						
	VIAL A Y B						
		2,4		0,05	36,36	=03.03/F227T00F	CanPreis
	RESALTS	2,4	90,56	0,14	30,43		
	RESALTS	2,4	90,78	0,14	30,50		
	RESALTS	2,4	136,75	0,14	45,95		
	RESALTS	2,4	39,40	0,14	13,24		
				Subtotal	156,48		
					156,48	42,96	6.722,38
	TOTAL 03.03						13.179,55
	TOTAL 03						191.259,00

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	ESTRUCTURAS			
01.4	RESIDUOS			
FBRATLP0	m3 Depósito controlada en depósito autorizado de residuos de tierra inerte con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)			
	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	Descomposició			
B2RATLP0	m3 Depósito controlada dipòsit autoritzat, residus terra inerts, 1,6 t/m3, LER codi 170504	1,000	3,27	3,27
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1,300,43	=01.4F2R2S0A9.CmPres	
		Subtotal	1,300,43	
		1,300,43	3,27	4,252,41
FBR36A8	m3 Transporte, a instalación autorizada de gestión de residuos, camión 20 t, a 200 km, en 10 días, no más de 1			
	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km			
	Descomposició			
C1501900	h Camió per a transport 20 t	0,008	35,84	3,51
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	-Varen	-1,00	-108,98	=01.3G22B011.CmPres
	-Verr	-1,00	-108,98	=01.3F221422.CmPres
	-Vimur	-1,00	-108,98	=01.3F221422.CmPres
		Subtotal	1,300,43	
		1,300,43	3,51	4,584,61
	TOTAL 01.4			8,816,92
01.2	ESTRUCTURA			
F22112P1	m2 Capa de capa de anivellament, g=10mm form. HL-150P/20, des de camió			
	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió			
	Descomposició			
A0121000	h Oficial fa	0,075	18,42	1,38
A0140000	h Manobra	0,150	15,38	2,31
NAAAA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,027	1,50	0,06
B06A0000	m3 Formigó de neteja HL-150P/20	0,105	42,54	4,57
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		383,25	0,10	1,50
		Subtotal	54,49	
		54,49	8,32	453,98
F22B30P	kg Armadura per a murs de contenició AP500 S, d'una alçada màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2			
	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçada màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2			
	Descomposició			
A0124000	h Oficial fa forjador	0,008	18,42	0,15
A0134000	h Ajutant forjador	0,010	16,35	0,16
NAAAA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,003	1,50	0,00
B0414020	kg Filferro recuad. 2x1,2mm	0,006	0,89	0,01
D06A100	kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra man a taller B500S	1,000	0,66	0,66
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	alzado brevo	3,907	1,50	0,88
	alzado long	357,2	15,00	0,88
	zapata brevo	4,321	1,20	0,88
	zapata longit	383,25	12,00	0,88
		Subtotal	18,271,18	
		18,271,18	0,88	17,886,78

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04DC1000	m2 Montatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, h=3m, a màxim 8m, tauler			
	Montatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçada de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi			
	Descomposició			
A0123000	h Oficial fa encofrador	0,540	18,42	9,95
A0133000	h Ajutant encofrador	0,540	16,35	8,83
NAAAA0250	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,188	2,50	0,47
B0A10000	kg Clau acer	0,101	0,99	0,10
B0C21000	m Tauler fusta pi p/10 usos	0,990	0,25	0,25
B0C31000	m3 Llista fusta pi	0,002	163,40	0,37
B0C625A0	ou Puntal metàl·lic telescòpic h=3m, 150 usos	0,015	7,20	0,11
B0D71120	m2 Tauler fusta de pi, g=22mm, 5 usos	1,100	1,99	2,19
B0C1A000	i Desencofrant	0,040	1,87	0,07
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	zapata	383,25	0,20	2,00
	zapata	1,20	0,20	0,20
	alzado laterales	1,50	0,20	0,20
	alzado	383,25	2,00	1,50
		Subtotal	1,238,65	
		1,238,65	22,34	28,878,88
F22B30P	m3 Formigó per a murs de contenició, h=3m, HRA-25/B/20/IIa, amb subllot			
	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçada com a màxim, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubellot			
	Descomposició			
A0122000	h Oficial fa paleta	0,190	18,42	3,32
A0140000	h Manobra	0,380	15,38	5,85
NAAAA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,144	1,50	0,22
B06A0000	m3 Formigó motat HRA-25/B/20/IIa, >= 270kg/m3 ciment	1,050	48,31	51,78
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	alzado	383,25	0,20	1,50
	zapata	383,25	0,20	1,20
		Subtotal	198,18	
		198,18	68,39	13,823,08
	TOTAL 01.2			59,455,74
01.3	DRENAJE			
F22L16C1	m2 Lmina drenant nodular polietilè d'alta densitat, h=nód=8mm, r=comp=200N/m2, col·locada sense adher			
	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 8 mm d'alçada aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal			
	Descomposició			
A0127000	h Oficial fa col·locador	0,040	18,42	0,74
A0137000	h Ajutant col·locador	0,020	16,35	0,33
NAAAA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,011	1,50	0,02
B0L15C0	m2 Lmina drenant nodular polietilè d'alta densitat, h=nód=8mm, r=comp=200N/m2	1,100	1,66	1,83
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		2	383,25	776,50
		Subtotal	776,50	
		776,50	2,82	2,121,88
F22B30P	m3 Base de formigó HM-20/B/20/II, des de camió-vibrat manual, reglejat			
	Base de formigó HM-20/B/20/II, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
	Descomposició			
A012N000	h Oficial fa d'obra pública	0,150	18,42	2,76
A0140000	h Manobra	0,450	15,38	6,92
NAAAA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,007	1,50	0,15
B06A0000	m3 Formigó HM-20/B/20/II, >= 200kg/m3 ciment	1,050	45,19	47,44

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	C2005000 h Regle vibratori	0,150	3,23	0,48
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		0,04 363,25		14,53
	Subtotal			14,53
		14,53	57,75	838,11
G228X01	m3 Rebliment amb material granular filtrant (graves 20/40) al darrera Rebliment amb material granular filtrant (graves 20/40) al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, inclos estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric			
	Descomposició			
	C1312330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,100	37,16	3,72
	C1335080 h Corró vibratori autopropulsat,8 a 10t	0,010	37,48	0,37
	B0330020 t Grava plèrens	1,700	12,64	21,49
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		363,25 0,30		108,98
	Subtotal			108,98
		108,98	25,58	2.787,71
FDSLX002	m2 Subministrament i col·locació de filtre geotèxtil de polipropilè amb una Subministrament i col·locació de filtre geotèxtil de polipropilè amb una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2			
	Descomposició			
	A0127000 h Oficial 1a col·locador	0,044	18,42	0,81
	A0137000 h Ajudant col·locador	0,022	16,35	0,36
	B7B1115B m2 Geotèxtil format per filtre de polipropil no textit, lligat mecanicament de 200g/m2	1,100	2,80	3,08
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		363,25 3,00		1.089,75
	Subtotal			1.089,75
		1.089,75	4,25	4.631,44
FDSAX003	m Subministrament de tub de drenatge circular perforat de polietilè d'alta Subministrament de tub de drenatge circular perforat de polietilè d'alta densitat de 110 mm de diàmetre, col·locat sobre formigó de neteja			
	Descomposició			
	A012N000 h Oficial 1a d'obra pública	0,170	18,42	3,13
	A0140000 h Manobra	0,290	15,38	4,46
	%MAAA0150 % Despeses auxiliars mà d'obra	0,076	1,50	0,11
	B0330020 t Grava plèrens	0,447	12,64	5,65
	B05A1B00 m Tub volta ranuraparet simple PVC,D=110mm	1,050	1,72	1,81
	C1312330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,059	37,16	2,19
	C133A0K0 h Salfeta vibrant,placa de 60 cm	0,100	3,98	0,40
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		363,25		363,25
	Subtotal			363,25
		363,25	17,75	6.447,69
FDSAX004	u Connexió amb mitjans mecànics de tub dren a la caixa receptora de la Connexió amb mitjans mecànics de tub dren a la caixa receptora de la reixa de drenatge existent			
	Descomposició			
	A012N000 h Oficial 1a d'obra pública	0,170	18,42	3,13
	A0140000 h Manobra	0,290	15,38	4,46
	A0132000 h Ajudant paleta	1,000	16,35	16,35
	C2121410 h Compressor portàtil,7 i 10m3/min,pres=8bar	1,000	11,30	11,30

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		4,00		4,00
	Subtotal			4,00
		4,00	35,24	140,96
	TOTAL 01.3.....			16.968,29
01.1	ENDERROCOS			
F2213422	m3 Excavació per a rebaix,terreny compacte(SPT 20-50),pala excavadora,+càrr.directa sobre camió Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió			
	Descomposició			
	C1312340 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t	0,038	62,80	2,39
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		363,25 4,42		1.605,57
	Subtotal			1.605,57
		1.605,57	2,39	3.837,31
F227F00F	m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa,ampl.=de més d'1,5 i menys de 2m,95%PM Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'am- plària, amb compactació del 95% PM			
	Descomposició			
	A0140000 h Manobra	0,060	15,38	0,92
	%MAAA0150 % Despeses auxiliars mà d'obra	0,009	1,50	0,01
	C1335080 h Corró vibratori autopropulsat,8 a 10t	0,014	37,48	0,52
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		357,20 1,80		642,96
	Subtotal			642,96
		642,96	1,45	932,29
	TOTAL 01.1.....			4.769,60
	TOTAL 04.....			90.010,55

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	SANEJAMENT			
05.01	RESIDUALES			
P2218-EL8D	m3 Excavació de rasa i pou, fins a 4 m, terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió			
	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió			
	Descomposició			
C13C-00LP	h Retroexcavadora apneumàtica 8 a 10t	0,154	42,42	6,53
	Medició			
Zanja pead	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
		0,70	1,00	291,20
	Subtotal			291,20
Pozo	0 1,30 1,70			25,88
	Subtotal			25,88
		817,88	8,88	2.070,40
F228L10F	m3 Rebïment+picon, rasa, ampl>2m, mat.toler.250x250, g=250m, corrò vibr. compae, 84% PM			
	Rebïment i piconatge de rasa d'amp!l!ria m!s de 2 m, amb material tolerable de la pr!pia excavaci!o, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corr!o vibratori per a compactar, amb compactaci!o del 95% PM			
	Descomposició			
C1313330	h Retroexcavadora apneumàtica 8 a 10t	0,145	37,16	5,39
C1335000	h Corò vibratori autopropulsat, 12-14t	0,055	46,96	2,60
	Medició			
Feed - tub	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
		-0,13	-33,80	+05.016PD78-78Q8 CanPres
	Subtotal			-33,80
Feed	0,70 1,50			273,00
	Subtotal			273,00
Pozo	0,00 0,91 1,00			13,10
	Subtotal			13,10
		252,80	8,08	2.088,58
F218XB6	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amp!l!ria			
	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amp!l!ria amb retroexcavadora amb martell trenca-dor i càrrega sobre camió			
	Descomposició			
C1105400	h Retroexcavadora amb martell trenca-dor	0,055	46,94	2,58
C1313330	h Retroexcavadora apneumàtica 8 a 10t	0,011	37,16	0,41
	Medició			
area fuera ambito tub	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
		18,00	0,70	12,60
	Subtotal			12,60
area fuera ambito pozo	2 1,30 1,30			3,38
	Subtotal			3,38
		16,88	2,90	47,78
FH1856A	m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asf!ltic			
	Reposició de paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asf!ltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment			
	Descomposició			
A0140000	h Manobra	0,300	15,38	4,61
B9H11351	t Mescla de AC 22 surf B 50/70 D, granulat granític	0,190	36,33	7,47
ANALUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,046	1,50	0,07

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	A0150000 h Manobra especialista	0,150	16,52	2,48
	C133A030 h Compactador duplex manual, 700 kg	0,150	3,73	0,86
	B0652300 kg Emulsió bitum. catiónica pHig curat C0803952 CUR	1,000	0,19	0,19
	A0121000 h Oficial 1a	0,150	16,42	2,76
	Medició			
fuera ambito	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
		15,98	+05.016F2194XB6 CanPres	
	Subtotal			15,98
		16,98	18,48	294,61
F2R36039	m3 Transp. terres, instal. gestió residus, camió 7t, sanej. mes., res. 10-18 km			
	Transport de terres a instal!lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de m!s de 10 i fins a 15 km			
	Descomposició			
C1501700	h Camió transp. 7 t	0,216	23,87	5,16
	Medició			
V pases	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
		0,78	1,50	9,00
V HL pozo	1,3 1,30			9,00
V tub + some	0,12			1,52
	Subtotal			31,20
		43,85	6,16	228,79
F2121P1	m2 Capa de neteja+nivell, g=10mm form. HL-160P/20, des de oamió			
	Capa de neteja i nivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió			
	Descomposició			
A0121000	h Oficial 1a	0,075	18,42	1,38
A0140000	h Manobra	0,150	15,38	2,31
NANAAH150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,027	1,50	0,05
B00NLA2C	m3 Formigó de neteja HL-150P/20	0,105	43,54	4,57
	Medició			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
		0 1,30 1,30		15,21
	Subtotal			15,21
		16,21	8,32	128,56
F2RATLP0	m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,8 t/m3, pro			
	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	Descomposició			
B2RATLP0	m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat, residus terra inerts, 1,8 t/m3, LER cod 170504	1,000	3,27	3,27
	Medició			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
		43,95	+05.016F2R25039 CanPres	
	Subtotal			43,95
		43,86	9,27	143,72
PD78-78Q8	m Clavegueró tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular			
	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lit de sorra de 15 cm de gruix			
	Descomposició			
A01-FEP3	h Ayudante colocador	0,500	15,76	7,88
A0D-0007	h Manobra	0,380	18,00	6,84
A0F-0007	h Oficial 1a peoista	0,380	18,88	7,17
A0F-0000	h Oficial 1a colocador	0,500	16,92	8,46
B0W0-FFAW	u Element de muntatge per a tub de PVC-D=400mm	1,000	2,38	2,38
B0W0-FFAT	u Accesoris per a tub de PVC-D=400mm	0,330	158,71	52,37
B0RE-1220	m3 Formigó H&M 20/25 (f=200kg/m3 ciment	0,142	43,79	6,50
B0GL-06N5	t Some 0 a 3,5 mm	0,234	12,11	2,83
B0TD-10JR	m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense	1,250	21,84	27,30

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	pressió,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN 4,plurió anella elastom.			
A1/AUX0010150 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,304	1,50	0,46
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	260,00	260,00		
	Subtotal	260,00		
		260,00	122,19	31.769,40
PDB5-SCD7	m Paret pou D=120cm,peces formigóprefabricada amb escala d'acer galvanitzat,col.1-6			
	Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6			
	Descomposición			
A0D-0007	h Manobre	0,500	18,00	9,00
A0F-0005	h Oficial 1a d'obra pública	0,500	18,88	9,44
B07F-0L74	m3 Morter ciment portland amb filler calcair CEM III-B-L,sorra,250kg/m3 ciment 1:6,30V/m2,elab a l'obra.	0,007 x1,08	58,89	0,45
BD05-0M3V	m Peça formigóper a pou circularD=120cm,g=9cm,prefabricada amb escala d'acer galvanitzat	1,000 x1,05	95,46	100,23
C152-003B	h Camió gra	0,320	33,16	10,61
A1/AUX0010150 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,164	1,50	0,28
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	9	2,00	18,00	
	Subtotal	18,00		
		18,00	130,01	2.340,18
FDBZ7469	u Solera mitja canya HM-20/P/200,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm			
	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/200/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm			
	Descomposición			
A012N000	h Oficial 1a d'obra pública	0,400	18,42	7,37
A0140000	h Manobre	0,400	15,38	6,15
B064300C	m3 Formigó HM-20/P/200,I,≈200kg/m3 ciment	0,475 x1,05	44,34	22,11
A1/AUX0010150 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,135	1,50	0,20
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	9	9,00	9,00	
	Subtotal	9,00		
		9,00	35,83	322,47
FDDZ3154	u Bast.+tapa,p/pou reg.fosa grisa,D=70cm,pes=145kg,col.mort.			
	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter			
	Descomposición			
A012N000	h Oficial 1a d'obra pública	0,410	18,42	7,55
A0140000	h Manobre	0,410	15,38	6,31
B0710250	l Mort.som palta M5,granul.(G) UNE-EN 998-2	0,034 x1,05	22,69	0,81
BD0Z3150	u Bastiment+tapa p/pou reg.fosa grisa D70cm,145kg	1,000	51,64	51,64
A1/AUX0010150 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,139	1,50	0,21
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	9	9,00	9,00	
	Subtotal	9,00		
		9,00	66,52	598,68
FDDZ5805	u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.mort.1-6			
	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra			
	Descomposición			
A012N000	h Oficial 1a d'obra pública	0,300	18,42	5,53
A0140000	h Manobre	0,300	15,38	4,61
BD0ZV001	u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	1,000	2,64	2,64
D0701641	m3 Morter ciment portland+fil calc. CEM III-B-L,sorra .250kg/m3 ciment 1:6,30V/m2,elab a l'obra.	0,009	56,82	0,51
A1/AUX0010150 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,101	1,50	0,15
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	5	9,00	45,00	
	Subtotal	45,00		

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

RESUMEN		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		45,00	13,44	604,80
TOTAL 05.01				40.583,85
05.02	PLUVIALES			
F3Z112P1	m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió			
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió				
Descomposició				
A0121000	h Oficial 1a	0,075	18,42	1,38
A0140000	h Manobre	0,150	15,38	2,31
%NA4A0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,037	1,50	0,06
B06NLA2C	m3 Formigó de neteja HL-150/P/20	0,105	43,54	4,57
Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
			1,30	1,30
			Subtotal	43,94
			43,94	8,32 365,58
P221B-EL8D	m3 Excavació de rasa i pou, fins a 4m, terreny compacte (SPT 20-50), retroexcavadora, càrrega mecànica sobre camió			
Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió				
Descomposició				
C13C-00LP	h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,154	42,42	6,53
Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
embornals			40	0,30 0,70 5,04
pozos 20-29			1,30	1,30 19,63 33,17
pozos 01-15			1,30	1,30 9,01 15,23
pozos 2-09			1,30	1,30 11,87 20,06
			Subtotal	73,50
zanja collector 20-29 d500			269,00	0,80 2,00 430,40
zanja collector 15-01 d500			105,00	0,80 2,15 180,60
zanja collector 02-09 d500			250,00	0,80 1,35 270,00
zanja collector niera p20 d800			10,25	1,10 1,10 12,40
zanja collector niera p02-09 d700			22,00	1,00 1,00 22,00
zanja collector niera-15-01 600			100,00	0,90 0,85 76,50
Pozos 29-31			38,94	0,80 2,00 62,30
			Subtotal	1.054,20
			1.127,70	6,53 7.363,88
F228L10F	m3 Rebliment+picon.rasa.ampl.>2m,mat.toler.excav. g<25cm,corró vibr.compac.95%PM			
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM				
Descomposició				
C1313330	h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,145	37,16	5,39
C133500C	h Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	0,055	48,95	2,69
Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA ALTURA
pozos 20-29			0,91	18,63 16,95
pozos 01-15			0,91	8,41 7,65
pozos 1-09			0,91	11,07 10,07
			Subtotal	34,67
zanja collector 20-29 d500			269,00	0,80 1,98 426,10
zanja collector 15-01 d500			105,00	0,80 2,12 178,08
zanja collector 02-09 d500			250,00	0,80 1,35 270,00
zanja collector niera p20 d800			10,25	1,10 1,10 12,40
zanja collector niera p02-09 d700			22,00	1,00 1,00 22,00
zanja collector niera-15-01 600			100,00	0,90 0,85 76,50
Pozos 29-31			38,94	0,80 1,98 61,68
			Subtotal	1.046,76

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
F2R35039	m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7l,carreg.mec,rec.10-15km Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km Descomposició C1501700 h Camió transp.7 t Medición pozos capa neteja pozos 20-29 pozos 11-15 pozos 1-09 zanja collector 20-29 d500 zanja collector 15-01 d500 zanja collector 02-09 d500 zanja collector riera p20 d800 zanja collector riera p02-09 d700 zanja collector riera-15-01 600 Pozos 29-31 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 1,52 24,00 Subtotal 0,91 19,53 0,91 8,91 0,91 1,77 Subtotal 269,00 0,19 105,00 0,19 250,00 0,19 10,25 0,50 22,00 0,38 100,00 0,28 38,94 0,19 Subtotal 231,42 5,16 1.194,13	1.081,43	8,08	8.737,95
F2RATLP0	m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 tm3, pro Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Lista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Descomposició B2RATLP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6/m3,LER codi 170504 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 231,42 Subtotal 231,42 =05.02/F2R35039 CanPres	1.000	3,27	3,27
FDSJ5258	u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:2:10,solera 10cm HM-20/P/20/I Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I Descomposició A012N000 h Oficial 1a d'obra pública A0140000 h Manobre B0111000 m3 Aigua B0512401 t Cement portland+fill,calc. CEM IWB-L 32,5R,saacs B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment B0F102A1 u Maó calat,290x140x100mm,prevestr.categoria I,H0,UNE-EN 771-1 D07044D1 m3 Morter mist ciment portland+fill,calc. CEM IWB-L,calc,soma ,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra, A1%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 40,00 Subtotal 40,00 105,08 4.203,20	231,42	3,27	756,74
FDSZ2001	u Bastiment i reixa practicable per a embornal barres horitzontals C250 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 70x30cm, de barres horitzontals i classe resistent C250, Descomposició A012N000 h Oficial 1a d'obra pública A0140000 h Manobre	0,350 0,350	18,42 15,38	6,45 5,38

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FDB27469	u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g=15cm,1,2x1,2m.p.hub D=40cm Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm Descomposició A012N000 h Oficial 1a d'obra pública A0140000 h Manobre B054300C m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment A1%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA TRAMO POZOS 20-31 TRAMO POZOS 11-15 TRAMO POZOS 01-09 Subtotal 26,00 35,83 931,58	0,040 0,118 1,000 40,00 40,00 40,00	22,69 1,50 46,45	0,91 0,18 46,45
PDB5-SCD7	m Paret pou D=120cm,peces formigóprefabricada amb escala d'acer galvanitzat,col.1:6 Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6 Descomposició A0D-0007 h Manobre A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública B07F-0L74 m3 Morter ciment portland amb filler calcarí CEM IWB-L,soma,250kg/m3 ciment 1:6,5N/mm2,elab.a obra, B0D5-0M3V m Paça formigóper a pou circularD=120cm,g=9cm,prefabricada amb escala d'acer galvanitzat C152-003B h Camió grua A1%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA pozos 20-29 pozos 11-15 pozos 1-09 Possible desplaçament col·lector existent Pozos 29-31 Subtotal Subtotal Subtotal 59,49 130,01 7.734,29	0,500 0,500 0,007 x1,08 1,000 x1,05 0,320 0,184 22,63 10,81 14,27 47,71 6,00 2,89 2,89 5,78	18,00 18,88 58,89 95,46 33,16 1,50	9,00 9,44 0,45 100,23 10,61 0,28
FDD23154	u Bast.+tapa.pipou reg.fosa grisa,D=70cm,pes=145kg,col.mort. Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter Descomposició A012N000 h Oficial 1a d'obra pública A0140000 h Manobre B0710250 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 B0D23150 u Bastiment+tapa pipou reg.fosa grisa D70cm,145kg A1%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 26,00 Subtotal 26,00 =05.02/FDB27469 CanPres	0,410 0,410 0,034 x1,05 1,000 0,139	18,42 15,38 22,69 51,64 1,50	7,55 6,31 0,81 51,64 0,21
FDDZ5905	u Graó p/pou registre polipropilè amat,250x350x250mm,col.mort.1:6 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	26,00	66,52	1.729,52

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Descomposición			
	A012N000 h Oficial 1a d'obra pública	0,300	18,42	5,53
	A0140000 h Manobre	0,300	15,38	4,61
	BD0ZY001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	1,000	2,64	2,64
	D0701641 m3 Morter ciment Portland+fill calc. CEM I/B-L,sorra ,250kg/m3	0,009	56,82	0,51
	ciment,1.6,5N/mm2,elab.a obra,			
	A/AU/X0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,101	1,50	0,15
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	pozos 20-29	78,00	78,00	
	pozos 11-15	37,00	37,00	
	pozos 1-09	50,00	50,00	
	Subtotal	165,00		
	pozos 29-31	10,00	10,00	
	Subtotal	10,00		
		175,00	13,44	2.352,00
FDSZ002	u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 202x750x26 mmdde pes i col·locada ancorada al formigó			
	Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 202X750X26			
	MMde pes i col·locada ancorada al formigó			
	Descomposición			
	A012N000 h Oficial 1a d'obra pública	0,080	18,42	1,47
	A0140000 h Manobre	0,080	15,38	1,23
	A/AU/X0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,027	1,50	0,04
	BD0Z001 u Reixa printer.: fosa grisa 202X750X26	1,330	16,35	21,75
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	INTERCEPTOR TRAMO 20-29	10,00	10,00	
	Subtotal	10,00		
		10,00	24,49	244,90
FDSJZ003	ml Caixa per a reixa interreceptora de 100x20 cm de secció i 85cm de profunditat, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebos			
	Caixa per a reixa interreceptora de 100x20 cm de secció i 85cm de profunditat, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I			
	Descomposición			
	A012N000 h Oficial 1a d'obra pública	1,410	18,42	25,97
	A0140000 h Manobre	1,410	15,38	21,69
	B0111000 m3 Aigua	0,001	1,19	0,00
	B0152401 l Ciment Portland+fill calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs	0,006 x1,02	76,03	0,46
	B071D021 u Maó cabat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	47,000 x1,05	0,13	6,42
	D07044D1 m3 Morter mid ciment Portland+fill calc. CEM I/B-L,calç,sorra ,200kg/m3	0,056 x1,05	108,70	6,39
	ciment,1.2-10,2,5N/mm2,elab.a obra,			
	A/AU/X0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,477	1,50	0,72
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	INTERCEPTOR TRAMO 20-29	10,00	10,00	
	Subtotal	10,00		
		10,00	61,65	616,50
FDSJXXXX	pa Partida a justificar la connexió amb la xarxa existent			
	Caixa per a reixa interreceptora de 100x50 cm de secció i 85cm de profunditat, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1	1,00	
	Subtotal	1,00		
		1,00	300,00	300,00

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PDTF-EKQ9	m Tub formigó armatDN=500mm,classe 3,unió de campana amb anella elàstomèrica,al fons de la rasa			
	Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstomèrica, col·locat al fons de la rasa			
	Descomposición			
	A0D-0007 h Manobre	0,267	18,00	4,81
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,133	19,51	2,59
	BFYD-0C4D u Pp elem.munt. per a tub de formigó armat prefabricat,D=500mm,classe 3,ASTM C 76,unió de campana amb anella elàstomèrica	1,000	1,89	1,89
	BD72-0LD0 m Tub formigó armat D=500mm,classe 3,de campana amb anella elàstomèrica	1,000	19,66	19,66
	C152-003B h Camió grua	0,133	33,16	4,41
	A/AU/X0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,074	1,50	0,11
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		618,70	618,70	
	Subtotal	618,70		
	Pozos 29-31	39,00	39,00	
	Subtotal	39,00		
		657,70	33,47	22.013,22
PDTF-EKPT	m Tub formigó armatDN=600mm,classe 3,unió de campana amb anella elàstomèrica,al fons de la rasa			
	Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstomèrica, col·locat al fons de la rasa			
	Descomposición			
	A0D-0007 h Manobre	0,352	18,00	6,34
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,176	19,51	3,43
	BFYD-0C4B u Pp elem.munt. per a tub de formigó armat prefabricat,D=600mm,classe 3,ASTM C 76,unió de campana amb anella elàstomèrica	1,000	2,48	2,48
	BD72-0LD2 m Tub formigó armat D=600mm,classe 3,de campana amb anella elàstomèrica	1,000	25,76	25,76
	C152-003B h Camió grua	0,176	33,16	5,84
	A/AU/X0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,098	1,50	0,15
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	zanja collector riera-11-13 600	100,00	100,00	
	Subtotal	100,00		
PDTF-EKPU	m Tub formigó armatDN=700mm,classe 3,unió de campana amb anella elàstomèrica,al fons de la rasa			
	Tub de formigó armat de 700 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstomèrica, col·locat al fons de la rasa			
	Descomposición			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,220	16,75	3,69
	A0D-0007 h Manobre	0,440	18,00	7,92
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,220	19,51	4,29
	BFYD-0C49 u Pp elem.munt. per a tub de formigó armat prefabricat,D=700mm,classe 3,ASTM C 76,unió de campana amb anella elàstomèrica	1,000	2,76	2,76
	BD72-0LD3 m Tub formigó armat D=700mm,classe 3,de campana amb anella elàstomèrica	1,000	33,62	33,62
	C15G-00DC h Grua autopropulsada 20t	0,220	42,41	9,33
	A/AU/X0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,159	1,50	0,24
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	zanja collector riera p11 4700	21,60	21,60	
	Subtotal	21,60		
		21,60	61,85	1.335,96
PDTF-Z001	m Tub formigó armatDN=800mm,classe 3,unió de campana amb anella elàstomèrica,al fons de la rasa			
	Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstomèrica, col·locat al fons de la rasa			
	Descomposición			

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A01-FEPH	h Ayudant muntador	0,220	16,75	3,69
A0D-0007	h Manobre	0,440	18,00	7,92
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,220	19,51	4,29
C15G-00DC	h Grua autopropulsada 20t	0,220	42,41	9,33
A%AUXX0010150 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,159	1,50	0,24
BD7Z-Z001	m Tub formigó armat D=800mm,classe 3,de campana amb anella elastomèrica	1,000	41,49	41,49
BF7D-Z001	u Pp elem.munt.per a tub de formigó armat prefabricat D=800mm,classe 3,ASTM C 76,unió de campana amb anella elastomèrica	1,000	3,05	3,05
Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	10,25	10,25		
	Subtotal	10,25		
		10,25	70,01	717,60
PDSF-z001	m Cuneta profunda triangular d'0.90 m d'amplària i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 n/mm2 de			
	Cuneta profunda triangular d'0.90 m d'amplària i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclosa excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants			
Descomposició				
A0D-0007	h Manobre	0,070	18,00	1,26
A0E-000A	h Manobre especialista	0,035	18,61	0,65
A0F-000B	h Oficial 1a	0,070	21,56	1,51
B0AH-07AS	kg Cistac acer	0,050	1,13	0,06
B0DZ1-0ZLZ	l Desencofrant	0,020	2,05	0,04
B0AM-078F	kg Filleru recut.D=1,3mm	0,022	1,01	0,02
B06E-12CS	m3 Formigó HM-20/B(20/1)>= 200kg/m3 ciment	0,130	52,28	6,80
B0DZ1-070Y	m Tauló fusta pi p10 usos	0,667	0,28	0,19
C136-00F4	h Moltsanivelladora petita	0,008	50,76	0,41
C13C-00LP	h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,021	42,42	0,89
C115-00EE	h Retroexcavadora amb material trencador	0,007	53,69	0,38
A%AUXX0010150 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,034	1,50	0,05
Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	54,00	54,00		
	Subtotal	54,00		
		54,00	12,26	662,04
FD7FZ001	m Clavegueró d'embornal o particular format per tub de PVC de diàmetre 250mm formigonat. Inclosa l'excavació i el reblert de la			
	Clavegueró d'embornal o particular format per tub de PVC de diàmetre 250mm formigonat. Indosa l'excavació i el reblert de la rasa amb material de la pròpia obra.			
Descomposició				
FD7F4575	m Tub PVC DN=250mm helic.plànar form.unió massilla adhes.policar.col.fons rasa	1,000	8,10	8,10
F936X001	m3 Formigó per a protecció de canonada d'ús no estructural de resis	0,070	50,10	3,51
F22Z5123	m3 Excav.rasa.amp.<=1m,fond.<=2m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.	0,600	6,86	4,12
F28F10F	m3 Rebliment+picot.rasa.amp.1,5-2m,mal.toler.excav.,gr<=25cm,corro vidr.compac.,90%PM	0,500	7,12	3,56
Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	330,00	330,00		
	Subtotal	330,00		
		330,00	19,29	6.365,70
FD5GX001	m Canal pref.form._30x30cm.cob.form.tapa form.col.locada sobre llit form.300kg/m3,gr<10cm,acabada			
	Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de formigó HM-20/B(20/1) de 10 cm de gruix, totalment acabada			
Descomposició				
A012N000	h Oficial 1a d'obra pública	0,150	18,42	2,76
A0140000	h Manobre	0,100	15,38	1,54
%A4AA0150 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,043	1,50	0,06
B064300B	m3 Formigó HM-20/B(20/1)>= 200kg/m3 ciment	0,035	45,18	1,58
BD5GX003	m Canal prefabricat de formigó de 10x10 cm, amb cobertura de formigó, inclosa p.P. De peces especials i tapa de formigó	1,080	12,44	13,06

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	6,01	6,01		
	Subtotal	6,01		
	3,33	3,33		
	Subtotal	3,33		
		9,34	19,00	177,46
	TOTAL 05.02			74.657,05
TOTAL 05				115.240,90

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTE	
06	ENLLUMENAT						
06.01	OBRA CIVIL						
F222x0001	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40x60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres selecciona					
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora							
Descomposicion							
A0140000	h	Manobre		0,096	15,38	1,48	
A0150000	h	Manobre especialista		0,096	16,52	1,59	
%NA4A0150	%	Despeses auxiliars mà d'obra		0,031	1,50	0,05	
C1313330	h	Retroexcavadora s'neumatica 8 a 10t		0,057	37,16	2,12	
C133A010	h	Pico vibrant,plac.30x30cm		0,096	4,04	0,39	
Medicion							
				UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Arquetas		0,6	0,60	1,25	4,00	1,80	
Arquetas		0,55	0,40	0,40	10,00	0,88	
					Subtotal	2,68	
Tub				0,50	899,00		=06.01.FG222001.CanPres
					Subtotal	899,00	
					901,68	5,63	5.076,46
F31521N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments,HM-20/B/40I,des de camió					
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i granària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió							
Descomposicion							
A0140000	h	Manobre		0,250	15,38	3,85	
%NA4A0150	%	Despeses auxiliars mà d'obra		0,039	1,50	0,06	
B0645008	m3	Formigó HM-20/B/40I,>=200kg/m3 ciment		1,100	43,21	47,53	
Medicion							
Cruze con can Olivéro (incluye todo el homigonado				UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
				3,50	0,2		0,95
					Subtotal	0,95	
Entrades guals		10,00	0,11			1,10	
		9,55	0,11			1,05	
					Subtotal	2,15	
		19,00	0,11			2,09	
		9,00	0,11			0,99	
		20,00	0,11			2,20	
					Subtotal	5,28	
		5,05	0,11			0,56	
					Subtotal	0,56	
		10,00	0,11			1,10	
					Subtotal	1,10	
					10,04	51,44	516,46
FDGZU010	m	Banda cont.plastic,color,36cm,col·locada llarg rasa,26cm sobre canonada pimalia					
Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora							
Descomposicion							
Medicion							
				UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
				0,50	899,00		=06.01.FG222001.CanPres
					Subtotal	899,00	
					899,00	0,68	611,32

QUANTITAT	RESUMEN	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTE	
FG222001	m Tub corballe corrugat PE,doble capa,DN=90mm,28J,450N, cable sot.						
	Tub corballe corrugat de polietilè, de doble capa, lisa a la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada						
	Descomposicion						
	A0124000	h	Oficial 1a electricista	0,033	18,40	0,61	
	A0134000	h	Ajudant electricista	0,020	15,77	0,32	
	A%AU000101050	h	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009	1,50	0,01	
	BG222001	m	Tub corballe corrugat PE,doble capa,DN=90mm,28J,450N,granal soterrada	1,000 x1,02	1,55	1,58	
	Medicion						
	11=RESERVA			2	392,00	784,00	
	12=RESERVA			2	507,00	1.014,00	
					Subtotal	1.798,00	
					1.798,00		
FDK254F3	u Pericó 38x38x55cm.g=10cm,HM-20/P20i solera maó,s,lilit sorra				2,52	4.530,96	
	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P20/i solera de maó calat, sobre llit de sorra						
	Descomposicion						
	A0124000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,000	18,42	18,42	
	A0140000	h	Manobre	1,000	15,38	15,38	
	B0310500	t	Sorra 0-3-5 mm	0,012 x1,02	12,13	0,15	
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P20(i)=~200kg/3cm cement	0,120 x1,1	44,34	5,85	
	B007F05GA	u	Mollit metall ic pincop pericó enlram. 38x38x55cm,150 usos	1,000 x1,007	0,75	0,76	
	B0P102A1	u	Maó calat,200x140x100mm,p/revestir categoria IHD,UNE-EN 771-1	7,620 x1,05	0,13	1,04	
	A%AU000101050	h	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,338	1,50	0,51	
	Medicion						
				10	10,00		
					Subtotal	10,00	
					10,00		
FDK24A4F3	u Pericó 57x57x125cm.g=10cm,HM-20/P20i solera maó,s,lilit sorra				42,11	421,10	
	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P20/i solera de maó calat, sobre llit de sorra						
	Descomposicion						
	A0124000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,200	18,42	22,10	
	A0140000	h	Manobre	1,200	15,38	18,46	
	B0310500	t	Sorra 0-3-5 mm	0,024 x1,02	12,13	0,30	
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P20(i)=~200kg/3cm cement	0,370 x1,1	44,34	18,05	
	B007F05GA	u	Mollit metall ic pincop pericó mgp. 57x57x125cm,150 usos	1,000 x1,007	1,08	1,09	
	B0P102A1	u	Maó calat,200x140x100mm,p/revestir categoria IHD,UNE-EN 771-1	13,330 x1,05	0,13	1,82	
	A%AU000101050	h	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,406	1,50	0,61	
	Medicion						
	b+c			4	4,00		
					Subtotal	4,00	
					4,00		
FDK24H8B4	u Bastim.tapa fos.duad.c.pipericó serv.recolzada,pas illt 400x400mm,B125,col.mortr.				62,43	249,72	
	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de servei, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter						
	Descomposicion						
	A0124000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	18,42	6,45	
	A0140000	h	Manobre	0,350	15,38	5,38	
	B0710150	t	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	0,003 x1,05	24,80	0,08	
	B0K2H9B0	u	Bastiment quadrat,tapa fos.duclit pipericó serv.recolzada,pas 400x400mm,B125	1,000	23,24	23,24	
	A%AU000101050	h	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,118	1,50	0,18	
	Medicion						
					10,00	=0,061/FGK254F3.CarPres	
					Subtotal	10,00	
					10,00		
					10,00	35,33	353,33

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FDKZHJB4	u Bastim.+tapa fos.dúc.,pipericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter			
	Descomposició			
	A012H000 h Oficial 1a d'obra pública	0,450	18,42	8,29
	A0140000 h Manobre	0,450	15,38	6,92
	B0710150 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	0,005 x1,05	24,80	0,13
	BDKZHJB0 u Bastiment quadrat.+tapa,fos.dúctil pipericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125	1,000	65,89	65,89
	A1%AUXX010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,152	1,50	0,23
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		4,00	=06.01/FGK244F3.CanPres	
		Subtotal	4,00	
		4,00	81,46	325,84
F2R35039	m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-15km Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km			
	Descomposició			
	C1501700 h Camió transp.7 t	0,216	23,87	5,16
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		2,68	2,68	
		Subtotal	2,68	
		86,00	10,32	
		Subtotal	10,32	
		13,00	5,16	67,08
F2RA7LP0	m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 tm3,pro Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	Descomposició			
	B2RA7LP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat, residus terra inerts, 1,6t/m3,LER codi 170504	1,000	3,27	3,27
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		13,00	=06.01/F2R35039.CanPres	
		Subtotal	13,00	
		13,00	3,27	42,51
	TOTAL 06.01			12.194,75
06.02	LLUMINARIES I CABLEJAT			
FHGAU204	u Quadre comandament enllumenat, tipus urbà, 4 sortides, P=45 kVA,instal. Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbà, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'incloïu bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçada i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat			
	Descomposició			
	A012H000 h Oficial 1a electricista	4,000	18,40	73,60
	A013H000 h Ajudant electricista	4,000	15,77	63,08
	%MAAAU250 % Despeses auxiliars mà d'obra	1,367	2,50	3,42
	BHGAU204 u Quadre comandament enllumenat, tipus urbà, 4 sortides, P=45 kVA	1,000	6.154,93	6.154,93
	BHGWU001 u Petit mat.aux.connexió+muntatge p'armaris prot.control enlum.pub.	1,000	66,40	66,40
7 julio 2023				33

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1,00		
		Subtotal	1,00	
		1,00	6.363,43	6.363,43
PPPA2002	pa Partida alçada a justificar per a legalització de la instal·lació elèctrica Partida alçada a justificar per a legalització de la instal·lació elèctrica			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	690,00	690,00
FG380902	m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment			
	Descomposició			
	A012H000 h Oficial 1a electricista	0,100	18,40	1,84
	A013H000 h Ajudant electricista	0,150	15,77	2,37
	BG380900 m Conductor Cu nu,1x35mm2	1,000 x1,02	0,94	0,96
	BGW38000 u P.p.acessoris p'conduc.Cu.nus	1,000	0,24	0,24
	A1%AUXX010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,042	1,50	0,06
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		0,50	899,00	=06.01/FG222001.CanPres
		Subtotal	899,00	
		899,00	5,47	4.917,53
FG31N003	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.			
	Descomposició			
	A012H000 h Oficial 1a electricista	0,040	18,40	0,74
	A013H000 h Ajudant electricista	0,040	15,77	0,63
	A1%AUXX010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,014	1,50	0,02
	BG31N002 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2	1,000	2,53	2,53
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		0,50	449,50	=06.02/FG380902.CanPres
		Subtotal	449,50	
		449,50	3,92	1.762,04
FG319134	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x2,5mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub			
	Descomposició			
	A012H000 h Oficial 1a electricista	0,015	18,40	0,28
	A013H000 h Ajudant electricista	0,015	15,77	0,24
	BG319130 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x2,5mm2	1,000 x1,02	0,27	0,28
	A1%AUXX010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,005	1,50	0,01
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		21	9,00	189,00
		2	8,00	16,00
		17	4,00	68,00
		Subtotal	273,00	
		273,00	0,81	221,13
FGD122ZE	u Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr. Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra			
	Descomposició			
	A012H000 h Oficial 1a electricista	0,233	18,40	4,29
	A013H000 h Ajudant electricista	0,233	15,77	3,67
	BGD12220 u Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm	1,000	8,29	8,29
	BGD101000 u P.p.elem.especials p'p'p'gu.connex.terr.	1,000	2,99	2,99
	A1%AUXX010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,080	1,50	0,12
7 julio 2023				34

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición			
	CUADRE			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	1	1,00		
	40	40,00		
	Subtotal	41,00		
		41,00	19,38	799,78
FIN12-DBEO	u Columna planxa d'acer galvanitzat troncocònica, h=8m, amb base platina i porta, UNE-EN 40-5, sobre dau de formigó			
	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó			
	Descomposició			
	A01-FEPD h Ajutant electricista	0,530	16,74	8,87
	A02-0007 h Manobre	0,250	18,00	4,50
	A0F-000E h Oficial fa electricista	0,530	19,51	10,34
	BH42-0F18 u Columna planxa d'acer galvanitzat, troncocònica, h=8m, UNE-EN 40-5	1,000	243,80	243,80
	B06E-12CD m3 Formigó HM 20F940(L)= 200kg/m3 ciment	0,310 x 1,1	44,63	15,22
	BH4B-06Y u P.p.accessoris per a columnes	1,000	29,09	29,09
	C150-002X h Camió cistella h=10m	0,530	28,96	15,34
	C152-003B h Camió gruà	0,530	33,16	17,57
	ANALUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,237	1,50	0,36
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	2	2,00		
	Subtotal	2,00		
		2,00	345,98	691,96
FIN12-2301	u Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat model R4000 de roure o similar, de 9 d'alçada, amb			
	Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat model R4000 de Roure o similar, de 9 d'alçada, amb dos maniguets per a portar dos lluminàries a diferent alçada, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó			
	Descomposició			
	A01-FEPD h Ajutant electricista	0,530	16,74	8,87
	A02-0007 h Manobre	0,250	18,00	4,50
	A0F-000E h Oficial fa electricista	0,530	19,51	10,34
	B06E-12CD m3 Formigó HM 20F940(L)= 200kg/m3 ciment	0,310 x 1,1	44,63	15,22
	BH4B-06Y u P.p.accessoris per a columnes	1,000	29,09	29,09
	C150-002X h Camió cistella h=10m	0,530	28,96	15,34
	C152-003B h Camió gruà	0,530	33,16	17,57
	ANALUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,237	1,50	0,36
	BH42-2301 u Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat model R4000 de Roure o similar, de 9 d'alçada, amb	1,000	504,83	504,83
	Medición			
	Carreteres			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	21,00	21,00		
	Subtotal	21,00		
		21,00	896,12	12.728,82
FIN12-2302	u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat model PLUS de Roure o similar, de 4 d'alçada, amb dos manig			
	Subministrament i muntatge de columna cilíndrica d'acer galvanitzat model PLUS de Roure o similar, de 4 d'alçada, amb dos maniguets, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó			
	Descomposició			
	A01-FEPD h Ajutant electricista	0,316	16,74	5,29
	A02-0007 h Manobre	0,250	18,00	4,50
	A0F-000E h Oficial fa electricista	0,316	19,51	6,17
	B06E-12CD m3 Formigó HM 20F940(L)= 200kg/m3 ciment	0,242 x 1,1	44,63	11,88
	BH4B-06Y u P.p.accessoris per a columnes	1,000	29,09	29,09
	C150-002X h Camió cistella h=10m	0,316	28,96	9,15
	ANALUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,160	1,50	0,24
	BH42-2302 u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat model PLUS de Roure o similar, de 4 d'alçada, amb dos manig	1,000	199,76	199,76

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	17,00	17,00		
	Subtotal	17,00		
		17,00	298,08	4.629,36
FIN12208	u Luminària MILAN 8 LED 50w asimètrica 3000k de NOVATILU o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses			
	Luminària MILAN 5 LED 50w asimètrica 3000k de NOVATILU o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.			
	Descomposició			
	A012H4000 h Oficial fa electricista	0,350	18,40	6,44
	A012H4000 h Ajutant electricista	0,350	15,77	5,52
	ANALUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,120	1,50	0,18
	BH4N12055 u Luminària MILAN 5 LED 50w asimètrica 3000k de NOVATILU	1,000	199,42	199,42
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	2,00	2,00		
	Subtotal	2,00		
		2,00	211,68	423,12
FIN12206	u Luminària LUNA 80w de roure o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.			
	Luminària LUNA 30W de ROURA o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.			
	Descomposició			
	A012H4000 h Oficial fa electricista	0,350	18,40	6,44
	A012H4000 h Ajutant electricista	0,350	15,77	5,52
	ANALUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,120	1,50	0,18
	BH4N12002 u Luminària LUNA 80W de Roure o similar, 3000k, 17L, 0.7A, 33W FL04	1,000	377,72	377,72
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	21,00	21,00		
	soles	17,00	17,00	
	Subtotal	38,00		
		38,00	389,96	14.914,96
FIN12207	u Subministrament i muntatge de lluminària NIX32 de Roure o similar, LED 80W 3000K muntada sobre columna sobre columna. Totes les			
	Subministrament i muntatge de lluminària NIX32 de Roure o similar, LED 66W 3000k muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.			
	Descomposició			
	A012H4000 h Oficial fa electricista	0,350	18,40	6,44
	A012H4000 h Ajutant electricista	0,350	15,77	5,52
	ANALUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,120	1,50	0,18
	BH4N12003 u Luminària NIX 32 de Roure o similar, led 66w, 3000k, ref 10006	1,000	266,58	266,58
	Medición			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	21,00	21,00		
	Subtotal	21,00		
		21,00	278,72	5.853,12
	TOTAL 06.02			53.690,87
	TOTAL 06			65.885,62

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07	ABASTAMENT			
07.01	OBRA CIVIL			
FDGZU010	m Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre canonada,pimalla senyalitzadora			
	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora			
	Descomposició			
	Medició			
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
	429,22			429,22
	Subtotal			429,22
		429,22	6,68	291,87
F22Z2001	m Excav.Rasa per col·locació de tub en encreuement reblliment amb formigó i tot-i-piconatge+ tub pvc200 de protecció per conducció d			
	Excav.rasa per col·locació de tub en encreuement reblliment amb formigó i tot-i-piconatge+ tub PVC200 de protecció per conducció de PE110+ carrega + transp i deposició residus			
	Descomposició			
	F2R3S039 m3 Transp terres instal·lació residus,canvió 7l,carreg.mec.,rec.10-15cm	0,270	5,16	1,39
	F2R4TLP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro	0,270	3,27	0,88
	BD54ZF20 m Tub circular ramuralparet doble PVC,D=200mm	1,100	7,30	8,03
	B06WN11C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P10	0,450	52,73	23,73
	F22Z5123 m3 Excav.rasa,amp.<=1m,fond.<=2m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.	0,270	6,86	1,85
	Medició	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	69			69,00
	Subtotal			69,00
		69,00	35,88	2.475,72
F22Z2002	m Excav.Rasa per col·locació de tub pvc 200 sota vorera, reblliment amb sorra+totú per conducció de pe110+ carrega + transp i deposi			
	Excav.rasa per col·locació de tub pvc 200 sota vorera, reblliment amb sorra+totú per conducció de PE110+ carrega + transp i deposició residus			
	Descomposició			
	F2R3S039 m3 Transp terres instal·lació residus,canvió 7l,carreg.mec.,rec.10-15cm	0,240	5,16	1,24
	F2R4TLP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro	0,240	3,27	0,78
	F921201J m3 Subbase bi-u artificial,estesa i piconatge del materialS816PM	0,120	18,05	2,17
	F22Z5123 m3 Excav.rasa,amp.<=1m,fond.<=2m,terreny compact.,retro.+càrrega mec.	0,240	6,86	1,65
	F22R510F m3 Reblliment i piconatge de rasa,amp.fins a 0,6m,material tolerable de la pròpia excavació,glins a 25c	0,120	15,92	1,91
	Medició	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	360,22			360,22
	Subtotal			360,22
		360,22	7,75	2.791,71
	TOTAL 07.01			5.559,30

07.02	OBRA HIDRAULICA
FFB1E625	m Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,difíc.mil·lià,accessoris plàst,fons r
	Prova de pressió de la xarxa
	Total cantidades alzadas
	429,22
	429,22 22,82 9.794,80

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FDGZU010	m Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre canonada,pimalla senyalitzadora			
	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora			
	Descomposició			
	Total cantidades alzadas	429,22		
		429,22	0,68	291,87
ZBZ20090	u Hidrant soterrat, 1x100mm, connex D=4" R-100 BCN i pericó incendis			
	Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4" de diàmetre, muntat en pericó soterrat			
	Descomposició			
	A012M000 h Oficial 1a muntador	2,600	18,40	47,84
	A013M000 h Ajudant muntador	2,600	15,38	39,99
	BZ3414 u Còrre 90º embriólat, DN100, PN16	2,000	51,63	103,26
	BZ4478 u TE cos fosa disclit, embriólada, DN100, derivació DN100, PN16	1,000	64,60	64,60
	BN1216D0 u Valvula comporta+brides,cos	1,000	111,97	111,97
	BZ20090 u Hidrant soterrat DN100 R-100BCN, amb pericó incendis	1,000	341,70	341,70
	BZ21213 u Maniquet Electrosoldable PE, DN110, PN16	2,000	14,93	29,86
	ZBZ23067 u Maniquet Portabrida PE, DN110, PN16 amb Brida Boja	6,000	74,00	444,00
	Total cantidades alzadas	3,00		
		3,00	1.183,22	3.549,66
GF3A5955	u Derivació pe,dn=110mm,3 unions campana+anella estanquit. p/aigua,dn ramal=80mm			
	Derivació PE,DN=110mm,3 unions campana+anella estanquit. p/aigua,DN ramal=80mm			
	Descomposició			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	205,13	205,13
GN1216D7	u Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.			
	Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment			
	Descomposició			
	A013M000 h Ajudant muntador	1,040	15,38	16,00
	A012M000 h Oficial 1a muntador	1,040	18,40	19,14
	%A4A40150 % Despeses auxiliars mà d'obra	0,351	1,50	0,53
	BN1216D0 u Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa	1,000	111,97	111,97
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	147,64	147,64
ZBZ23067	u Maniquet Portabrida PE, DN110, PN16 amb Brida Boja			
	Subministrament i muntatge de Maniquet Portabrida PE, DN110, PN16 amb Brida boja galvanitzada, instal·lat a fons de rasa			
	Descomposició			
	Total cantidades alzadas	2,00		
		2,00	74,00	148,00
ZBZ21213	u Maniquet Electrosoldable PE, DN110, PN16			
	Subministrament i muntatge de Maniquet Electrosoldable PE, DN110, PN16, instal·lat a fons de rasa			
	Descomposició			
	A013M000 h Ajudant muntador	0,535	15,38	8,23

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A012M000	h Oficial 1a muntador	0,435	18,40	8,00
BZ21213	u Maniguet ElectroSoldable PE, DN110, PN16	1,000	14,93	14,93
Total cantidades alzadas		2,00		
TOTAL 07.02		2,00	31,16	62,32
				14,199,42
07.03	PREPARACIÓ ESCOMESES CONTRA INCENDIS			
ZB24478	u Derivació en TE cos fosa dúctil, unió brides, DN100-100, PN16			
Derivació en TE de cos fosa dúctil, amb unió per brides, de DN100 i derivació en DN100, PN16, instal·lada a fons de rasa				
Descomposició				
A012M000	h Oficial 1a muntador	1,000	18,40	18,40
A013M000	h Ajudant muntador	1,000	15,38	15,38
BZ4478	u TE cos fosa dúctil, embreada, DN100, derivació DN100, PN16	1,000	64,60	64,60
Total cantidades alzadas		4,00		
		4,00	98,38	393,52
ZB223067	u Maniguet Portabrida PE: DN110, PN16 amb Brida Boja			
Subministrament i muntatge de Maniguet Portabrida PE: DN110, PN16 amb Brida boja galvanitzada, instal·lat a fons de rasa				
Descomposició				
Total cantidades alzadas		8,00		
		8,00	74,00	592,00
ZB221213	u Maniguet ElectroSoldable PE, DN110, PN16			
Subministrament i muntatge de Maniguet ElectroSoldable PE, DN110, PN16, instal·lat a fons de rasa				
Descomposició				
A013M000	h Ajudant muntador	0,535	15,38	8,23
A012M000	h Oficial 1a muntador	0,435	18,40	8,00
BZ21213	u Maniguet ElectroSoldable PE, DN110, PN16	1,000	14,93	14,93
Total cantidades alzadas		8,00		
		8,00	31,16	249,28
GN121607	u Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.			
Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment				
Descomposició				
A013M000	h Ajudant muntador	1,040	15,38	16,00
A012M000	h Oficial 1a muntador	1,040	18,40	19,14
%NAAA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,351	1,50	0,53
BN121600	u Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa	1,000	111,97	111,97
Total cantidades alzadas		4,00		
		4,00	147,84	590,56
TOTAL 07.03				1,825,36
07.04	CONEXIONES			
ZTIPOA001	u Treballs d'obra hidràulica per a connexió tipus A1 <200.			
Treballs d'obra hidràulica per a connexió tipus A1, inclou peces de connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonades de fins a DN200.				
Descomposició				
A0121000	h Oficial 1a	3,600	18,42	66,31
A0150000	h Manobre especialista	3,700	16,52	61,12

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
BF3D1530	u Maniguet connex.fosa,DN=100mm,1embrida.+1campana aigua,contrabrida	1,000	49,76	49,76
C1503000	h Camió grua	1,500	32,99	49,49
C1105400	h Retroexcavadora amb martell trencador	3,500	46,84	163,94
%AUX0010600	% Despeses auxiliars mà d'obra	3,906	6,00	23,44
Total cantidades alzadas		2,00		
		2,00	414,06	828,12
GN121607	u Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.			
Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment				
Descomposició				
A013M000	h Ajudant muntador	1,040	15,38	16,00
A012M000	h Oficial 1a muntador	1,040	18,40	19,14
%NAAA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,351	1,50	0,53
BN121600	u Valvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa	1,000	111,97	111,97
Total cantidades alzadas		2,00		
		2,00	147,84	295,28
TOTAL 07.04				1,123,40
07.05	CONTROL DE QUALITAT			
ZCONQ0001	u Proves de Pressió <250ml.			
Proves de Pressió <250ml				
Total cantidades alzadas				
		1,00		
		1,00	334,65	334,65
ZCONQ0002	m Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003.			
Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003.				
Total cantidades alzadas				
		430,00		
		430,00	3,90	1.677,00
TOTAL 07.05				2,011,65
TOTAL 07				24,719,13

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08	XARXA ELECTRICA			
08.01	DESMUNTATGE XARXA EXISTENT			
1E00-Z000	u Obtenció de permisos			
	Obtenció de permisos			
	Descomposició			
ez1	u Obtenció de permisos	1,000	552,37	552,37
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,00	
		1,00	552,37	552,37
1E00-Z001	u Desmuntatge i col·locació aïllador rígid/cadena AP EX			
	Desmuntatge i col·locació aïllador rígid/cadena AP EX			
	Descomposició			
ez2	U Desmuntatge i col·locació aïllador rígid/cadena AP EX	1,000	12,57	12,57
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		9	9,00	
		Subtotal	9,00	
		9,00	12,57	113,13
1E00-Z002	kg Desmuntatge kg de ferro suport metàl·lic			
	Desmuntatge kg de ferro suport metàl·lic			
	Descomposició			
ez3	kg Desmuntatge kg de ferro suport metàl·lic	1,000	0,71	0,71
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		14,000	14,000,00	
		Subtotal	14,000,00	
		14,000,00	0,71	9,940,00
1E00-Z003	u Disp cont aïsladores vidrio/procel MT/BT			
	Disp cont aïsladores vidrio/procel MT/BT			
	Descomposició			
ez4	u Disp cont aïsladores vidrio/procel MT/BT	1,000	0,17	0,17
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		9	9,00	
		Subtotal	9,00	
		9,00	0,17	1,53
1E00-Z004	u Demuntatge circuitos hasta 56 inclusive			
	Demuntatge circuitos hasta 56 inclusive			
	Descomposició			
ez5	m Demuntatge circuitos hasta 56 inclusive	1,000	2,48	2,48
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		280	280,00	
		Subtotal	280,00	
		280,00	2,48	694,40
1E00-Z005	u Ingeniería/ topografía/ proyecto			
	Ingeniería/ topografía/ proyecto			
	Descomposició			
ez6	u Ingeniería/ topografía/ proyecto	1,000	829,38	829,38
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,00	

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1E00-Z006	u Eliminació residus	1,00	829,38	829,38
	Eliminació residus			
	Descomposició			
ez7	m Eliminació residus	1,000	110,47	110,47
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,00	
		1,00	110,47	110,47
1E00-Z007	u Legalización			
	Legalización			
	Descomposició			
ez8	m Legalización adecuación	1,000	514,21	514,21
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,00	
		1,00	514,21	514,21
	TOTAL 08.01			12,755,49
08.02	OBRA CIVIL NOU SUBMINISTRAMENT			
F2228123	m3 Excav, rasa, amp, fins a 1m, fond.-fins a 2m, terreny no classificat, retroexcavadora + càrrega mecànica del			
	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat			
	Descomposició			
A0140000	h Manobre	0,080	15,38	1,23
%A4AA0150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,012	1,50	0,02
C1313330	h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,161	37,16	5,98
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Arquetas	11	1,00	1,00
		Subtotal	11,00	
	Tub 6	1,2	0,60	266,46
		Subtotal	191,85	
	Tub 4	1	0,50	240,91
		Subtotal	120,46	
	obertura arquetas x cata	0,6	0,60	1,00
		Subtotal	3,96	
		327,27	7,23	2,366,16
F93EX001	m3 Formigó per a protecció de canonada d'ús no estructural de resis			
	Formigó per a protecció de canonada d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió			
	Descomposició			
A012N000	h Oficial 1a d'obra pública	0,150	18,42	2,76
A0140000	h Manobre	0,150	15,38	2,31
B08N114B	m3 Form no estructural HNE-15/B/40	1,000	41,05	41,05
%AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,051	1,50	0,08
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	6 tubs	0,24	266,46	63,96
		Subtotal	63,96	
	4 tubs	0,12	340,91	40,91
		Subtotal	40,91	
	Camisa cruze can oliveró	0,25	3,50	0,88
		Subtotal	0,88	
		105,74	50,10	5,297,57

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
F228L10F	m3 Rebliment+picon.rasa.ampl.>2m.mat.toler.excav.-g<25cm,corró vibr.compac.,95%PM Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM Descomposició C1312330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,145 37,16 5,39 C1335020 h Corro vibratori autopropulsat 12-14t 0,055 46,95 2,69 Medición zanja 6 tubs 266,46 0,60 0,60 95,93 zanja 4 tubs 340,91 0,60 0,40 81,82 Subtotal 177,75 177,75 8,88 1.436,22			
FDGZU010	m Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre canonada,p/malla senyalitzadora Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora Descomposició Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 515,50 515,50 Subtotal 515,50 515,50 0,68 350,54			
F2R3S039	m3 Transp.terres,instal·lació residus,canvió 7t,carreg.mec.,rec.10-15km Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km Descomposició C1501700 h Camió transp.7 t 0,216 23,87 5,16 Medición Arquetas UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 1 11,00 11,00 11,00 1.331,00 Subtotal 1.331,00 6tubs 0,60 0,60 266,46 95,93 Subtotal 95,93 4 tubs 0,50 0,40 340,91 68,18 Subtotal 68,18 1.495,11 5,16 7.714,77			
F2R7ATLP0	m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Descomposició B2R7ATLP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1.6t/m3,LER codi 170504 1,000 3,27 3,27 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 1.495,11 -08.02/F2R3S039 CanPres Subtotal 1.495,11 1.495,11 3,27 4.889,01			
FDGSZ002	m Canaletització amb 4 tubs de pvc de 160 mm de diàmetre nominal Canaletització amb 4 tubs de PVC de 160 mm de diàmetre nominal Descomposició A0121000 h Oficial 1a 0,020 18,42 0,37 A0140000 h Manobre 0,050 15,38 0,77 A1AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,011 1,50 0,02 BG22TP10 m Tub corbable corrugat polietilè doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal soterrada 4,040 3,10 12,52			

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 341,00 341,00 Subtotal 341,00 341,00 13,66 4.664,88			
FDGSZ00xx	m Canaletització amb 6 tubs de pvc de 160 mm de diàmetre nominal Canaletització amb 6 tubs de PVC de 160 mm de diàmetre nominal Descomposició A0121000 h Oficial 1a 0,020 18,42 0,37 A0140000 h Manobre 0,050 15,38 0,77 A1AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,011 1,50 0,02 BG22TP10 m Tub corbable corrugat polietilè doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal soterrada 6,060 3,10 18,79 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 267,00 267,00 Subtotal 267,00 267,00 19,95 5.326,65			
P2146-DU3J	m2 Demolició de paviment panot sobre formigó, fins a 20cm, ampl. fins a 2m,compressor+càrrega sobre camió Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió Descomposició A0E-000A h Manobre especialista 0,490 18,61 9,12 C111-0056 h Compresor d'os marfillos neumàtics 0,205 13,12 2,69 C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,029 42,42 1,23 A1AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,091 1,50 0,14 Medición catas UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 8 0,60 1,00 4,80 97,71 0,40 39,08 Subtotal 43,88 43,88 13,18 578,34			
F8E13204	m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland Descomposició D070A01 m3 Morter mixt ciment portland+fill calc. CEM II/B-L,calc,sorra ,200kg/m3 0,030 108,70 3,26 ciment,1.2-10,2,5N/mm2,elab.a obra, A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 18,42 7,92 A0140000 h Manobre 0,270 15,38 4,15 B0111000 m3 Aigua 0,010 1,19 0,01 B8E13200 m2 Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 1,000 x1,02 4,58 4,67 A1AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,121 1,50 0,18 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 43,88 -08.02/P2146-DU3J CanPres Subtotal 43,88 43,88 20,19 885,94			
PDK4-AJSX	u Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 110x100x60 cm, para instalaciones de servicios,al·lecho de gr Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 1010x100x60 cm, para instalaciones de servicios, colocado sobre lecho de grava de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación Descomposició A0D-0007 h Manobre 2,000 18,00 36,00 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 18,88 18,88 B03A-00BV l Grava pil·lens 0,520 12,64 6,57 B0K2-1KND u Arqueta regist.hormigón prefabricadosin fondo,100x100x100 cm,p/inst.servicios 1,000 138,82 138,82 C152-003B h Camió grua 0,500 33,16 16,58 A1AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,549 1,50 0,82			

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Total cantidades alzadas	11,00		
		11,00	217,67	2.394,37
	TOTAL 08.02			35.904,45
08.03	INSTAL·LACIÓ I CABLEJAT PER AL NOU SUBMINISTRAMENT			
080301	PA Partida alçada a justificar per al nou subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, segons el pressupost de l'assessorament			
	Partida alçada a justificar per al nou subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, segons el pressupost de l'assessorament de la companyia Estabanell núm. 1210504-0-1, referència 84885 que s'adjunta a la memòria tècnica del present projecte			
	Total cantidades alzadas	1,00		
		1,00	137.550,09	137.550,09
	TOTAL 08.03			137.550,09
	TOTAL 08			186.210,03

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09	TELECOMUNICACIONES			
F2226123	m3 Excav.rasa,amp.fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny no classificat,retroexcavadora+càrrega mecànica del			
	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat			
	Descomposició			
	A0140000 h Manobra	0,080	15,38	1,23
	%MAAA0150 % Despeses auxiliars mà d'obra	0,012	1,50	0,02
	C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,161	37,16	5,98
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	CAMARAS	2 1,65 2,25 2,75	20,42	
	Arquetas	4 0,50 0,50 0,60	0,60	
	Tub-bajo acera	0,7 0,50 343,50	120,23	
	Tub-bajo vorera	0,7 0,60 47,50	19,95	
	Subtotal		161,20	
			161,20	
F228AM00	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorra .gº25-50cm,picó vibrant	161,20	7,23	1.165,48
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant			
	Descomposició			
	A0150000 h Manobra especialista	0,080	16,52	1,32
	B0310500 t Sorra 0-3,5 mm	1,800	12,13	21,83
	C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,048	37,16	1,78
	C133A030 h Compactador duplex manual 700 kg	0,060	5,73	0,46
	A%AUXX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,013	1,50	0,02
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		0,3 343,50	103,05	
	Subtotal		103,05	
			103,05	
F31521N1	m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,HM-20/B/40/L,des de camió		25,41	2.618,50
	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/L de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió			
	Descomposició			
	A0140000 h Manobra	0,250	15,38	3,85
	%MAAA0150 % Despeses auxiliars mà d'obra	0,039	1,50	0,06
	B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/L<=200kg/m3 ciment	1,100	43,21	47,53
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Canalització baix guals	0,3 47,50	14,25	
	Subtotal		14,25	
			14,25	
F228SB0F	m3 Rebliment i piconatge de rasa,ampl.fins a 0,6m,material seleccionat de la pròpia excavació,gfins a 2		51,44	733,02
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95% PM			
	Descomposició			
	A0150000 h Manobra especialista	0,450	16,52	7,43
	%MAAA0150 % Despeses auxiliars mà d'obra	0,074	1,50	0,11
	C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,121	37,16	4,50
	C133A090 h Sàlida vibrant,placa de 60 cm	0,450	3,98	1,79
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		0,2 0,70 391,00	54,74	
	Subtotal		54,74	
			54,74	
			13,83	757,05

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FDG52001	m Canalització 6PVC DN=110mm,dau recobr. 50x70cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt. Canalització amb sis tubs de PVC de 110 mm de diàmetre nominal i dau de recobriment de 50x70 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors			
	Descomposició			
	A0121000 h Oficial 1a	0,020	18,42	0,37
	A0140000 h Manobre	0,050	15,38	0,77
	B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	0,200 x1,1	44,34	8,75
	B0GZFN50 m Fil guia p/cond., nylon d=5mm	6,060	0,11	0,67
	B0GZPA00 u Pp.mat.aux.can.ser., DN=110mm	6,060	0,17	1,03
	B0GZTK10 m Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/canal soterrada	6,060 x1,05	1,47	8,35
	A16AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,011	1,50	0,02
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		391,00		391,00
		Subtotal		391,00
		391,00	21,96	8.586,36
FDK26J17	u Pericó regist.form.pref.a/apa,tp.MF-II,p/inst.telefon.,a/solera form.HM-20/B/40/I, +reblert terra Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
	Descomposició			
	A012N000 h Oficial 1a d'obra pública	0,275	18,42	5,07
	A0140000 h Manobre	0,500	15,38	7,69
	B064300B m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment	0,560 x1,05	43,21	25,41
	B0K2182P u Pericó regist.form.pref.a/apa,tp.MF-II,p/inst.telefon.	1,000	119,38	119,38
	C1503000 h Camió grua	0,167	32,99	5,51
	A16AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,128	1,50	0,19
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		4		4,00
		Subtotal		4,00
		4,00	163,25	653,00
FDK2z001	u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus gBR, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus gBR, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
	Descomposició			
	A012N000 h Oficial 1a d'obra pública	0,470	18,42	8,66
	A0140000 h Manobre	1,000	15,38	15,38
	B064300B m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment	1,000 x1,05	43,21	43,37
	C1503000 h Camió grua	0,200	32,99	6,60
	A16AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,240	1,50	0,36
	B0K2z001 u Pericó regist.form.pref.a/apa,tp.MF-II,p/inst.telefon.	1,000	290,28	290,28
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		2		2,00
		Subtotal		2,00
		2,00	366,65	733,30
F2R35039	m3 Transp.terres,instal·lació gestió residus, camió 7t, carreg.mec.,rec.10-15km Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km			
	Descomposició			
	C1501700 h Camió transp.7 t	0,216	23,87	5,16
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Canallació	391	0,28	109,48

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAMARAS	2	1,65	2,25
	Arquetas	4	0,50	0,50
	gbr			0,60
	Subtotal			130,50
F2RATLP0	m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	130,50	5,16	673,38
	Descomposició			
	B2RATLP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat, residus terra inerts, 1,6t/m3, LER	1,000	3,27	3,27
	codi 170504			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		130,50		=09/F2R35039 CanPres
		Subtotal		130,50
		130,50	3,27	426,74
FDG5Z003	m Canalització amb tub de reserva pvc de 110 mm de diàmetre nominal Canalització amb tub de reserva PVC de 110 mm de diàmetre nominal			
	Descomposició			
	A0121000 h Oficial 1a	0,020	18,42	0,37
	A0140000 h Manobre	0,050	15,38	0,77
	B0GZTK10 m Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/canal soterrada	1,100 x1,05	1,47	1,70
	A16AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,011	1,50	0,02
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Reserva per encreuament caixa	3	6,00	18,00
		Subtotal		18,00
		18,00	2,86	51,48
TOTAL 09				16.398,31

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10	SENyalITZACIO			
FBB12351	u Placa octogonal pisenyal.trán.,acer galv.+pint., 60cm lám. retrorrefl. cl. RA1, fix.mec. Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament			
Descomposició				
A012M000	h Oficial 1a muntador	0,250	18,40	4,60
A013M000	h Ajutant muntador	0,250	15,38	3,85
BBM13502	u Placa octogonal pisenyal.trán.,acer galv.+pint., 60cm lám. retrorrefl. cl. RA1	1,000	37,23	37,23
C1503000	h Camió grua	0,062	32,99	2,05
À/AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,085	1,50	0,13
Medición				
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
1			1,00	
			Subtotal	1,00
		1,00	47,86	47,86
FBB12251	u Placa circ. pisenyal.trán. acer galv.+pint. d=60cm lám. retrorrefl. cl. RA1 fix.mec. Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament			
Descomposició				
A012M000	h Oficial 1a muntador	0,250	18,40	4,60
A013M000	h Ajutant muntador	0,250	15,38	3,85
BBM12302	u Placa circ. pisenyal.trán. acer galv.+pint. d=60cm lám. retrorrefl. cl. RA1	1,000	31,52	31,52
C1503000	h Camió grua	0,062	32,99	2,05
À/AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,085	1,50	0,13
Medición				
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
1			1,00	
			Subtotal	1,00
Advertencia glorieta		1	1,00	
			Subtotal	1,00
		2,00	42,15	84,30
FBB22101	u Placa inform. pisenyal.trán.,acer galv.+pint. 40x40cm lám. retrorrefl.cl. RA1, fix.mec. Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament			
Descomposició				
A012M000	h Oficial 1a muntador	0,100	18,40	1,84
A013M000	h Ajutant muntador	0,100	15,38	1,54
BBM1AD72	u Placa inform. pisenyal.trán.,acer galv.+pint. 40x40cm lám. retrorrefl.cl. RA1	1,000	23,07	23,07
C1503000	h Camió grua	0,025	32,99	0,82
À/AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,034	1,50	0,05
Medición				
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
2			2,00	
			Subtotal	2,00
		2,00	27,32	54,64
FBA1E317	m Marca vial long.continua P-R, 10cm, plàstic en fred 2 comp., polvorització Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització			
Descomposició				
A0121000	h Oficial 1a	0,007	18,42	0,13
A0140000	h Manobre	0,004	15,38	0,06
BBA17100	kg Plàstic en fred 2 comp. color blanc, p.marques vials	0,100 x1,02	2,25	0,23
BBM1M100	kg Microesferes vidre pñetrorref.sec	0,050 x1,02	0,85	0,04
C1B02A00	h Màquina pñipintar banda vial autòpropulsada	0,004	25,25	0,10
À/AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002	1,50	0,00
Medición				
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
BUS		51,05	51,05	

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PARKING	31	1,73	53,63
			Subtotal	104,68
	línea normal		56,53	56,53
			Subtotal	56,53
	Carreer A		15,00	15,00
	Carretera de Vic-vei	4	25,00	100,00
			Subtotal	115,00
		276,21	0,56	154,68
FBA15317	m Marca vial long.discontinua P-R, 10cm, 21, plàstic en fred 2 comp., polvorització Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització			
Descomposició				
A0121000	h Oficial 1a	0,007	18,42	0,13
A0140000	h Manobre	0,004	15,38	0,06
BBA17100	kg Plàstic en fred 2 comp. color blanc, p.marques vials	0,067 x1,02	2,25	0,15
BBM1M100	kg Microesferes vidre pñetrorref.sec	0,033 x1,02	0,85	0,03
C1B02A00	h Màquina pñipintar banda vial autòpropulsada	0,004	25,25	0,10
À/AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002	1,50	0,00
Medición				
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
discontinua normal		80,42	80,42	
			Subtotal	80,42
		80,42	0,47	37,80
FBA24317	m Marca vial transv.continua P-R, 40cm, plàstic en fred 2 comp., màq.manual Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
Descomposició				
A0121000	h Oficial 1a	0,017	18,42	0,31
A0140000	h Manobre	0,009	15,38	0,14
BBA17100	kg Plàstic en fred 2 comp. color blanc, p.marques vials	0,400 x1,02	2,25	0,92
BBM1M100	kg Microesferes vidre pñetrorref.sec	0,200 x1,02	0,85	0,17
C1B02B00	h Màquina pñipintar banda vial accionament manual	0,009	19,32	0,17
À/AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,005	1,50	0,01
Medición				
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
ZEBREADO		12,00	12,00	
PASOS		2	5,10	10,20
TRANSV STOP		4	2,58	10,32
Carreer A			5,34	
			Subtotal	37,86
		37,86	1,72	65,12
FBA31317	m2 Marca vial superficial P-R, plàstic en fred 2 comp., màq.manual Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
Descomposició				
A0121000	h Oficial 1a	0,084	18,42	1,55
A0140000	h Manobre	0,042	15,38	0,65
BBA17100	kg Plàstic en fred 2 comp. color blanc, p.marques vials	1,000 x1,02	2,25	2,30
BBM1M100	kg Microesferes vidre pñetrorref.sec	0,500 x1,02	0,85	0,43
C1B02B00	h Màquina pñipintar banda vial accionament manual	0,042	19,32	0,81
À/AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022	1,50	0,03
Medición				
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA				
STOP		2	1,28	2,56
			Subtotal	2,56
BUS		2	0,98	1,96
			Subtotal	1,96

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TRIANGULOS	6	0,17	1,02		
				Subtotal	1,02	
	Ceda	2	1,50	3,00		
	Franjes obliquas isletas	8		8,00		
	Transversal discontinua	3,1		3,10		
FBB21501		0,4	10,20	0,50	2,04	
				Subtotal	16,14	
				21,68	5,77	125,09
	u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pin					
	Descomposició					
A012M000	h Oficial 1a muntador			0,150	18,40	2,76
	h Ajudant muntador			0,150	15,38	2,31
	% Despeses auxiliars mà d'obra			0,051	1,50	0,08
	BBM1AH01	u Placa informativa per a senyals de trànsit,acer galvanitzat i pintat		1,000	49,41	49,41
	60x90cm pintura no reflectora					
C1503000	h Camió grua			0,035	32,99	1,15
	Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
			1			1,00
					Subtotal	1,00
					1,00	
Senyal zona de convivència entre vianants i bicicletes			1			1,00
					Subtotal	1,00
					2,00	54,71
FBA22002	m Marca vial long.continua P-R, 10cm color groc, plàstic en fred 2 comp., polvorització					109,42
	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retroreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització					
	Descomposició					
A0121000	h Oficial 1a			0,007	18,42	0,13
	h Manobre			0,004	15,38	0,06
	kg Microesferes vidre p/retroref.sec			0,050	x1,02	0,85
	h Màquina pintar banda vial autopropulsada			0,004	25,25	0,10
	A/AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			0,002	1,50	0,00
BBA17200	kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc, per a marques vials			0,100	3,64	0,36
	Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
			19,52			19,52
					Subtotal	19,52
					19,52	0,69
TOTAL 10						13,47
						692,38

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11	JARDINERIA					
PR43H-8VB7	u Suministro de liquidambar styraciflua de perimetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y profundidad mínima					
	Suministro de Liquidambar styraciflua de perimetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y profundidad mínima 47,25 cm según fórmulas NTJ, ja copats					
	Descomposició					
	BR43G-22XC	u Liquidambar styraciflua Worple perim=20 a 25cm,cepellón D>=67,5cm,lp=47,25cm s/NTJ		1,000	226,37	226,37
	Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
						55,00
					Subtotal	55,00
					55,00	226,37
PR80-8Y4K	u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, perim=18 a 25cm,100x100x60cm,mitjans mecànics,pend.inferior al 25%,subst.					12.450,35
	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió					
	Descomposició					
	A01-FEPJ	h Ajudant jardiner		0,210	22,08	4,64
	A0F-000M	h Oficial 1a jardiner		0,100	24,88	2,49
A0G-0022	h Oficial 2a jardiner			0,200	20,41	4,08
	B011-05ME	m3 Agua		0,120	1,12	0,13
	BR3D-21GI	m3 Terra vegetal categoria alta,conduct.electr.menor de 0,8dS/m,a granel		0,360	26,78	9,64
	C151-002Z	h Camió cisterna 8m3		0,110	31,65	3,48
	C152-003A	h Camió grua 3t		0,132	31,41	4,15
C154-003N	h Camió per a transport7 t			0,210	23,99	5,04
	C13C-00LP	h Retroexcavadora s/pneumàtics 6 a 10t		0,254	42,42	10,77
	A/AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			0,112	1,50	0,17
	Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
						55,00
					Subtotal	55,00
					55,00	44,59
PR20-Z001	u Col·locació i subministrament d'aspratge doble arbre,2rolls,d=10cm,llarg. 2,5m,clav.30cm,2abraçadores regul.					2.452,45
	Col·locació i subministrament d'Aspratge doble arbre,2rolls,D=10cm,llarg. 2,5m,clav.30cm,2abraçadores regul.					
	Descomposició					
	PR20-906K	u Aspratge doble arbre,2rolls,D=10cm,llarg. 2,5m,clav.30cm,2abraçadores regul.		1,000	26,60	26,60
	A01-FEPJ	h Ajudant jardiner		0,065	22,08	1,44
A/AUX0010150 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			0,014	1,50	0,02
	Total cantidades alzadas			55,00		
PR30-SRVU	m3 Escorça de pi 10 a 35mm,a granel,escamp.retroexcavadora petita i mitjans manuals					1.543,30
	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals					
	Descomposició					
	A01-FEPJ	h Ajudant jardiner		0,260	22,08	5,74
	BR3S-21GO	m3 Escorça de pi,10 a 35mm,a granel		1,000	x1,1	26,45
C13C-00LP	h Retroexcavadora s/pneumàtics 6 a 10t			0,110	42,42	4,67
	A/AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			0,057	1,50	0,09
	Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
Parterres vial A			43,30	0,05		2,17
	vic		250,60	0,05		12,53

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	b/c	129,00	0,05	6,45
	Subtotal			21,15
PR4H2-94UQ	u Subministrament Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l	21,15	39,60	837,54
	Descomposició BR4H2-209E u Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l	1,000	0,99	0,99
	Total cantidades alzadas	70,00		
		70,00	0,99	69,30
PR4EC-94NM	u Subministrament Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l			
	Descomposició BR4EC-23XL u Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l	1,000	0,99	0,99
	Total cantidades alzadas	70,00		
		70,00	0,99	69,30
PR4J5-95E8	u Subministrament Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor d'1 l Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor d'1 l			
	Descomposició BR4J5-20EA u Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor d'1 l	1,000	0,99	0,99
	Total cantidades alzadas	70,00		
		70,00	0,99	69,30
PR61-82IH	u Plantació d'arbrust o arbre de petit format, cont.=1 a 1.5l,25x25x25cm,mitjans manuals,pend.inferior al 35%,terra de l'excavació Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg			
	Descomposició A01-FEPJ h Ayudant jardiner	0,065	22,08	1,44
	A0F-000M h Oficial 1a jardiner	0,008	24,88	0,20
	A0G-0022 h Oficial 2a jardiner	0,016	20,41	0,33
	B011-05ME m3 Agua	0,003	1,12	0,00
	AFAUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,020	1,50	0,03
	Total cantidades alzadas	210,00		
		210,00	2,00	420,00
PR31-2001	m3 Terra estructural format en un 20% de terra vegetal i un 80% de graves, subministrament, estesa i compactació. Terra estructural format en un 20% de terra vegetal i un 80% de graves, subministrament, estesa i compactació.			
	Descomposició PR36-8RV0 m3 Terra vegetal jardineria cat.milja,a granel,escamp,retroexcavadora mijana	0,200	27,38	5,48
	PR31-8RXA m3 Grava pedra calcània5 a 12mm,a granel,escamp,retroexcavadora mijana	0,800	28,03	22,42
	Medición carretera	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	a	68,16 0,80	54,53	
	vic	250,55 0,80	200,44	
	b/c	133,08 0,80	106,46	
	Subtotal		361,43	
F2213422	m3 Excavació per a rebaixa,terreny compacte(SPT 20-50),pala excavadora,+càrr.directa sobre camió Excavació per a rebaixa en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	361,43	27,90	10.083,90
	Descomposició C1312340 h Pala excavadora giratoria spneumàtics 15 a 20t	0,038	62,80	2,39

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
			361,43	=11/PR31-2001.CarPres
	Subtotal		361,43	
F2R350A9	m3 Transp.terres,a instal·lació autoritzada de gestió de residus,camió 20t,carreg.mecànics,rec.més de 1 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		361,43	2,39 863,82
	Descomposició C1501900 h Camió per a transport20 t	0,098	35,84	3,51
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1,13	408,42	=11/F2213422.CarPres
	Subtotal		408,42	
F2R47LP0	m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		408,42	3,51 1.433,55
	Descomposició B2R47LP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,60m3,LER codi 170504	1,000	3,27	3,27
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
			408,42	=11/F2R350A9.CarPres
	Subtotal		408,42	
PTB1-6Q3E	m2 Geotextil feltro poliést. no tej. ligado mecán.140 a 190g/m2,aladh. ri0\q\sb0\sa0\sl0\fo\fs20\b0\lnone\strike0\cf0 MATERIALES Y COMPUESTOS)\sect}}\{\rtf\ansi\defab720\paperw12240\paperh15840\margl1800\margt1440\margr1800\margb1440\gutter0\fonttbl{\fo\{\charset1\fswiss\prq2Segoe UI}}\{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255}}\{\sectd\cols1\colx0\plain\pard\uc1\{\header\pard\fo0\ri0\q\sb0\sa0\sl0\fo\fs20\b0\lnone\strike0\cf0}\{\footer\pard\fo0\ri0\q\sb0\sa0\sl0\fo\fs20\b0\lnone\lnone\strike0\cf0}\{\plain\pard\uc1\pard\fo0\ri0\q\sb0\sa0\sl0\fo\fs20\b0\lnone\strike0\cf0 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIEN-TOS)\sect}}\{\rtf		408,42	3,27 1.335,53
	Descomposició A01-FEP3 h Ayudante colocador	0,020	15,76	0,32
	A0F-000D h Oficial 1a colocador	0,040	16,92	0,68
	B7B1-0K00 m2 Geotextil feltro poliést. no tej.ligado mecán.140 a 190g/m2	1,000	x1,1 0,57	0,63
	AFAUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,010	1,50	0,02
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	a	68,16	68,16	
	vic	250,55	250,55	
	b/c	133,08	133,08	
	Subtotal		451,79	
		451,79	1,65	745,45
TOTAL 11				32.373,79

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12	ALTRES			
F2225432	m3 Excavació de rasa en presència de serveis,hfins a 2m,terreny compacte(SPT 20-50),retroexcavadora,amb Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora Descomposició A0140000 h Manobres 0,201 15,38 3,09 10M2440150 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,031 1,50 0,05 C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,193 37,16 7,17 Medición catas UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 10 1,00 0,40 0,40 1,60 Subtotal 1,60 1,60 10,31 16,50			
12.03	pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra Total cantidades alzadas 1,00	1,00	18.275,44	18.275,44
F2252001	pa Partida alçada a justificar pels treballs d'inspecció arqueològica Partida alçada a justificar pels treballs d'inspecció arqueològica Total cantidades alzadas 1,00	1,00	2.500,00	2.500,00
PPPP2001	pa Partida alçada per afectació a canonades de connexió entre basses de reg Partida alçada a justificar per afectació a canonades de connexió entre basses de reg. Inclou els treballs de restitució de la canonada, l'obra civil associada i la seva posta en funcionament. Total cantidades alzadas 1,00	1,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL 12				23.791,94

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13	REC MONAR			
P017-EKPT	m Tub formigó armatDN=600mm,classe 3,unió de campana amb anella elàstica,al fons de la rasa Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica, col·locat al fons de la rasa Descomposició A02-0007 h Manobre 0,352 18,00 6,34 A05-0005 h Oficial fa muntador 0,176 19,51 3,43 BFYD-0C48 u Pp.elem.munt.per a tub de formigó armat prefabricat,D=600mm,classe 3,ASTM C 76,unió de campana amb anella elàstica 1,000 2,48 2,48 BD72-0L02 m Tub formigó armat D=600mm,classe 3,de campana amb anella elàstica 1,000 25,76 25,76 C152-003B h Camió grua 0,176 33,16 5,84 A9AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,098 1,50 0,15 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 35,00 35,00 15,00 15,00 Subtotal 50,00			
F05JX001	u Brocal prefabricat de formigó. Subministrat i col·locació. Totes les feines incloses. Brocal prefabricat de formigó. Subministrat i col·locació. Totes les feines incloses. Total cantidades alzadas 2,00	2,00	44,00	2.200,00
F228L10F	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.>2m,mat.toler.excav. g<25cm,corró vibr.compac. 95%PM Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM Descomposició C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,145 37,16 5,39 C1335000 h Corró vibratori autopropeulat,12-14t 0,055 48,95 2,69 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 35,00 1,20 2,00 84,00 15,00 1,20 2,00 36,00 Subtotal 120,00 120,00 8,08 969,60			
TOTAL 13.....				3.889,60

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14	MOBILIARI URBANA			
XXXXXX1	u Subministrament i muntatge d'estació d'interpretació model a determinar per l'ajuntament inclús coneció a xarxa de llumnat			
	Subministrament i muntatge d'una estació d'interpretació model a escollir per l'ajuntament amb coneció a la xarxa pública d'enllumenat inclos i base amb dau de formigó			
	Descomposició			
	FG380902 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.	250,000	5,47	1.367,50
	FG31M003 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.lub	250,000	3,92	980,00
	A01-FEPO h Ajutent electricista	2,000	16,74	33,48
	A01-00XE h Oficial 1a electricista	2,000	19,51	39,02
	A0121000 h Oficial 1a	8,000	18,42	147,36
	A0140000 h Manobre	8,000	15,38	123,04
	%NAAA0150 % Despeses auxiliars mà d'obra	26,904	1,50	40,36
	BQ2212001 u Estació d'interpretació	1,000	5.000,00	5.000,00
	FDK2AF3 u Pantic 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P201 solera maó,sifill sorra	1,000	62,43	62,43
	FDKZH84 u Buidin,viga fixa,dic.pipenico serv.,recobrada,pas illi 40lx400mm,B125,col.mort.	1,000	35,33	35,33
	C2001000 h Martell trencador manual	1,000	2,39	2,39
	D060M0B2 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland amb filler calcair CEM III/B-L 32,5 R+pedra granítica grandirí	0,079	56,34	4,45
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,00	
FQ221031	u Papenera de peu planxa desplegada d'acer galvanitzat,cap.=60L ancorada amb dau formigó	1,00	7.835,36	7.835,36
	Papenera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó			
	Descomposició			
	A0121000 h Oficial 1a	0,400	18,42	7,37
	A0140000 h Manobre	0,750	15,38	11,54
	%NAAA0150 % Despeses auxiliars mà d'obra	0,189	1,50	0,28
	BQ221030 u Papenera de peu planxa desplegada d'acer galvanitzat,cap.=60l,p.col.encastada	1,000	120,48	120,48
	C2001000 h Martell trencador manual	0,750	2,39	1,79
	D060M0B2 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland amb filler calcair CEM III/B-L 32,5 R+pedra granítica grandirí	0,079	56,34	4,45
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		6	6,00	
		Subtotal	6,00	
FR9AX003	m Subministrament i muntatge de tanca de fusta de pi tractada a l'autoclau model Arfa de Novatilu o similar, classe IV contra la c			
	Subministrament i muntatge de tanca de fusta de pi tractada a l'autoclau model Arfa de Novatilu o similar, classe IV contra la carcoma, termites i insectes. Alçada de 1,5m . Col·locada sobre daus de formigó o encastada.			
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		92,50	92,50	
		Subtotal	92,50	
FQ115TX00	u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respallier de fusta,			
	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respallier de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó tipus neobarcino o similars			
	Descomposició			
	A0121000 h Oficial 1a	1,140	18,42	21,00
	A0140000 h Manobre	1,140	15,38	17,53
	%NAAA0250 % Despeses auxiliars mà d'obra	0,385	2,50	0,96

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D060M0B2	m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland amb filler calcair CEM III/B-L	0,282	56,34	15,89
BQ115TX0	u Banc senzill fusta tropical, llarg=200cm,17 llistons 4x4cm,respallier de fusta,cargols i passadors d'	1,000	162,25	162,25
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		12	12,00	
		Subtotal	12,00	
FQ4c001	u Piona extraïble de fusta tractat model pino de aldo o similar, de forma quadrada 150x150, de 1000 mm d'alçària ancorada amb su			
	Piona extraïble de fusta tractada model PINO de Aldo o similar, de forma quadrada 150x150, de 1000 mm d'alçària ancorada amb subestructura ancorada amb dau de formigó			
	Descomposició			
	A0121000 h Oficial 1a	0,500	18,42	9,21
	A0140000 h Manobre	1,100	15,38	16,92
	%NAAA0250 % Despeses auxiliars mà d'obra	0,261	2,50	0,65
	C2001000 h Martell trencador manual	1,100	2,39	2,63
	D060M0B2 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland amb filler calcair CEM III/B-L 32,5 R+pedra granítica grandirí	0,079	56,34	4,45
	BQ42z001 u Piona extraïble de fusta tractada model pino de aldo o similar, de forma quadrada 150x150, de 1000 mm d'alçària ancorada	1,000	37,32	37,32
	C1501700 h Camió transp.7 t	0,500	23,87	11,94
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		5	5,00	
		Subtotal	5,00	
		Subtotal	83,12	415,60
TOTAL 14				17.241,73

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTE	
15	REG						
16.1	OBRA CIVIL						
F2221754	m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions 40x50cm, rebert i compactació retroexcavadora						
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 50cm d'amplària i 50 cm de fondària, rebert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora							
Descomposició							
A0140000	h Manobre	0,080	15,38	1,23			
A0150000	h Manobre especialista	0,080	16,52	1,32			
A04A40150	% Despeses auxiliars mà d'obra	0,026	1,50	0,04			
C1313330	h Retroexcavadora s'opneumàtics 8 a 10t	0,048	37,16	1,78			
C1334010	h Píco vibrat,plac.30x30cm	0,080	4,04	0,32			
Medición							
Primari + cable		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA					
				Subtotal		0,00	
Grup 1		158,00	158,00				
		80,00	80,00				
Grup 2		165,50	165,50				
		143,00	143,00				
		Subtotal		546,50			
				546,50		4,69 2.563,09	
PDG2-6500	m Canalització un tub polietilè DN=90mm, rebert de rasa terres seleccionades, fil guia+pp unions+sepp+rbt.						
Canalització amb un tub corballe corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i rebert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors							
Descomposició							
A0D-0007	h Manobre	0,020	18,00	0,36			
A0E-0004	h Manobre especialista	0,083	18,61	1,54			
A0F-0008	h Oficial 1a	0,010	27,56	0,22			
BDG2-34J4	m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, nylon 6x5mm	1,020	0,10	0,10			
BDG3-34F	u Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis, DN=90mm	1,010	0,17	0,17			
BG2Q-1KTE	m Tub corballe corrugat polietilè, doble capa DN=90mm, 20U,450N, p'canal soterrada	1,000 x1,05	1,25	1,31			
C13A-00FP	h Píco vibrat,placa de 30x30 cm	0,083	4,04	0,34			
A0AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,021	1,50	0,03			
Medición							
Cable elèctric		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA					
Primari				546,50		+16.1F2221754.CanPres	
				Subtotal		1.093,00	
				1.093,00		4,87 4.448,51	
PDK4-2001	u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de g						
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació							
Descomposició							
A0D-0007	h Manobre	2,200	18,00	39,60			
A0F-0005	h Oficial 1a d'obra publica	1,000	18,88	18,88			
B0C3-08RV	l Grava pitons	0,350	12,64	4,42			
B0C5-1NVA	u Pericó regist formigó prefabricat sense fons, 60x60x60 cm, p'instl serveis	1,800	31,50	56,74			
C152-003B	h Camió gruà	0,800	33,16	26,53			
A0AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,585	1,50	0,88			
Medición							
COMPTADOR		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA					
		2		2,00			
				Subtotal		2,00	
				2,00		147,05 294,10	

PODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
POK1-Z901	u Bastiment i tapa d'apertura triangular, segons companyia, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 100x600 mm i classe				
Bastiment i tapa d'apertura triangular, segons companyia, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 120x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter					
Descomposició					
A0D-0007	h Manobra	0,900	18,00	16,20	
A0F-0005	h Oficial 1a d'obra pública	0,900	18,88	16,99	
B0D1-1H4B	u Bastiment quadrat, -tapa, fos, dúctil per a pericó de serveis, recolzada pas 600x600mm.B125	2,200	75,13	165,26	
B07L-1PY6	t Morter per a ram de paleta M5, en sacs, (G) UNE-EN 998-2	0,005 x1,05	24,80	0,13	
A%AUXX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,332	1,50	0,50	
Medició		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
COMPTADOR		2			
				2,00	
				Subtotal	2,00
				2,00	
				184,08	368,16
POK4-AJS9	u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, s'ilit de grava g=15 cm, +re				
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre lilit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
Descomposició					
A0D-0007	h Manobra	1,100	18,00	19,80	
A0F-0005	h Oficial 1a d'obra pública	0,550	18,88	10,38	
B03-J0KVB	t Grava p'drens	0,173	12,64	2,19	
B0K2-1KNA	u Pericó regist. formigó prefabricat sense fons, 60x60x60 cm, p.línt. serveis	1,000	31,52	31,52	
C152-003B	h Camió grua	0,400	33,16	13,26	
A%AUXX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,302	1,50	0,45	
Medició		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
By pass mestre		2,00		2,00	
By pass sectorial		8,00		8,00	
Registre instal·lació elèctrica i primària		12,00		12,00	
Valvula rentat		8,00		8,00	
				Subtotal	30,00
				30,00	
				77,60	2.328,00
POK1-DXAA	u Bastim.-tapa fos.dúc. per a pericó de serveis, recolzada, pas útil 600x600mm.B125, col.mort.				
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter					
Descomposició					
A0D-0007	h Manobra	0,450	18,00	8,10	
A0F-0005	h Oficial 1a d'obra pública	0,450	18,88	8,50	
B0D1-1H4B	u Bastiment quadrat, -tapa, fos, dúctil per a pericó de serveis, recolzada pas 600x600mm.B125	1,000	75,13	75,13	
B07L-1PY6	t Morter per a ram de paleta M5, en sacs, (G) UNE-EN 998-2	0,005 x1,05	24,80	0,13	
A%AUXX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,166	1,50	0,25	
Medició		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
				30,00	
				Subtotal	30,00
				30,00	
				92,11	2.763,30
TOTAL 16.1					
12.765,16					

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTE	
16.2	ELEMENTS						
FN762001	u Válvula de regulación de presión para instalaciones de reg de 2" per a instal.lacions de reg						
Válvula de regulación de presión para instalaciones de reg de 2" per a instal.lacions de reg							
Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
Comptador			2,00		2,00		
				Subtotal	2,00		
					2,00	123,24	246,48
FN318724	u Válvula bola manual rosca,2peces, pas tot, llautó,DN=1"1/2,PN=16bar,pericó canal.sot.						
Válvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada							
Descomposició							
A012M000	h	Oficial 1a muntador			0,375	18,40	6,90
A013M000	h	Ajudant muntador			0,375	15,38	5,77
BN318720	u	Válvula bola manual+rosca,2peces, pas tot, llautó,DN=1"1/2,PN=25bar			1,000	13,18	13,18
ANALX0010150	u	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			0,127	1,50	0,19
Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
Bay pass mestre			2	3,00		6,00	
Bay pass sectorials			8,00	3,00		24,00	
				Subtotal	30,00		
					30,00	26,04	781,20
PJSE4UC1	u Electroválvula per a instal.lacio de reg 1"1/2,24V,pres.máx:10bar,regulador cabal						
Electroválvula per a instal.lacio de reg, d"1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs							
Descomposició							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador			1,000	19,51	19,51
BJSZ-20MC	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electroválvula 1"1/2			1,000	3,11	3,11
BJSF-39KP	u	Electroválvula per a instal.lacio de reg,d=1"1/2,24V,pres.máx:10bar,regulador cabal			1,000	44,36	44,36
ANALX0010150	u	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			0,195	1,50	0,29
Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
By pass sectorial					8,00		
By pass mestre			2,00		2,00		
				Subtotal	10,00		
					10,00	67,27	672,70
PFB4-DW4X	m Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,difícil.mig,accessoriode plàstic,col superficialment						
Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment							
Descomposició							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador			0,070	16,75	1,17
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador			0,070	19,51	1,37
B0A1-07NB	u	Abracadura plàstica,difícil=50mm			1,400	0,67	0,94
BWF-09VA	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa DN=50mm, de plàstic,connectat a pressió			0,300	4,98	1,49
BFYH-0A5T	u	Ppythem muntat per a tubs de polietilè de densitat baixa DN=50mm,per a connectar a pressió			1,000	0,15	0,15
BFBE-09BH	m	Tub PE 40,DN=50mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2			1,000 x1,02	1,29	1,32
ANALX0010150	u	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			0,025	1,50	0,04
Medición		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA		
Comptador+by pass mestre			20,00		20,00		
					546,50	+16.1F221754	CanPrest
				Subtotal	566,50		

CÓDIGO		RESUMEN		CANTIDAD			PRECIO		IMPORTE	
					566,50		6,48	3.670,92		
PJST-HBIG	u	Válvula de rentat reg degoteig,mat,plàstic,d:1",pericó								
Válvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1" de diàmetre, instal·lada en pericó										
Descomposició										
A0F-000R		h	Oficial 1a muntador		0,250		19,51	4,88		
BUST-HBRD		u	Válvula antirretorn d'ental aut,reg degoteig,mat,plàstic,d:1"		1,000		4,53	4,53		
A%AUXX0010200		u	Despeses auxiliars sobre la m'a d'obra		0,049		2,00	0,10		
Medición				UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA						
				8		8,00				
				Subtotal		8,00				
						8,00 9,51 76,08				
PJSE-9EEK	m	Canonada per a reg per degoteig 16mm,degoters c33cm,superficialment								
Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes coHocades cada 5 m										
Descomposició										
A01-FEPH		h	Ajudant muntador		0,034		16,75	0,57		
A0F-000R		h	Oficial 1a muntador		0,034		19,51	0,66		
B0B7-10P1		kg	Acari en barres corrugades B400S		0,150		0,45	0,07		
BFYH-QA3A		u	Pp,elem,munt,per a tubs de polietilè de densitat baixa DN=16mm,per a connectar a pressió		1,000		0,02	0,02		
BJSX-28M0		m	Tub per a reg per degoteig d=16mm,degoters c33cm		1,000 x 1,05		0,85	0,89		
A%AUXX0010250		%	Despeses auxiliars sobre la m'a d'obra		0,012		2,50	0,03		
Medición				UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA						
sector1				3	54,20	162,60				
sector 2				3	38,00	114,00				
sector 3				3	78,00	234,00				
sector 4				3	74,00	222,00				
sector 5				3	60,00	180,00				
sector 6				3	82,00	246,00				
				Subtotal		1.158,60				
sector 7				2	21,00	42,00				
sector 8				2	55,00	110,00				
				Subtotal		152,00				
						1.310,60 2,24 2.935,74				
TOTAL 16.2						8.383,12				
16.3 ARMARIS										
PAKZX001 pa Partida alçada a justificar per escomesa d'aigua potable										
Partida alçada a justificar per escomesa d'aigua potable, inclosa la instal·lació de clau de pas, comptador i drets de companyia										
Total cantidades alzadas						2,00				
						2,00		800,00 1.600,00		
FJSX004	u	Connexió elèctrica entre programador i escomesa (armari d'enluminat)								
Connexió elèctrica entre programador i escomesa (armari d'enluminat)										
Total cantidades alzadas						2,00				
						2,00		300,00 600,00		
FJSA001	u	Armari per a programador								
Armari de políester standard per a programador. Subministrament i muntatge, base i connexions incloses.										
Total cantidades alzadas						2,00				
						2,00		500,00 1.000,00		

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

	RESUMEN		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PJSN-92KE	u Programador de reg amb alimentació a 24 V no codificable, no ampliable+no centralitzable, 8 estacions,munt.superf. con.i progr.i co				
	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat				
	Descomposició				
A0F-000R	h Oficial 1a muntador		1,100	19,51	21,46
BJSN-26JP	u Programador de reg amb alimentació a 24 V,no codificable,no ampliable+no centralitzable,8 estacions		1,000	51,52	51,52
ANAUX0010250	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		0,215	2,50	0,54
	Total cantidades alzadas		2,00		
			2,00	73,52	147,04
PJSQ-92NR	u Sensor humitat per a connectar a programador local,instal·lat i calibrat				
	Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat				
	Descomposició				
A0F-000R	h Oficial 1a muntador		3,000	19,51	58,53
BJSQ-26K9	u Sensor humitat per a connectar a programador local		1,000	68,06	68,06
ANAUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		0,585	1,50	0,88
	Total cantidades alzadas		2,00		
			2,00	127,46	254,92
FG319134	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x2,5mm2,col.tub				
	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub				
	Descomposició				
A012H000	h Oficial 1a electricista		0,015	16,40	0,28
A013H000	h Ajutant electricista		0,015	15,77	0,24
BG319130	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x2,5mm2		1,000	11,02	0,28
ANAUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra		0,005	1,50	0,01
	Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
			40,00		
			0,50	546,50	=16.1PDG2-6SG0 CanPres
			Subtotal	586,50	
			586,50	0,81	475,07
	TOTAL 16.3				4,077,03
	TOTAL 15				25.225,31

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
16	TRACTAMENT DEL TORRENT CAN TORRE DE LA RIBA				
FZ2113L2	m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió				
	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió				
	Descomposició				
C1311440	h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	0,006	66,42	0,40	
	Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
			685		
				685,00	
				Subtotal	685,00
			685,00	0,40	274,00
P2R5-DT1F	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, camió 12t, temps d'espera per a la càrrega a màquina, rec.més				
	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km				
	Descomposició				
C154-003M	h Camió per a transport12 t	0,173	28,46	4,92	
	Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
			68,50		=16.F2RA9SB0.CarPres
				Subtotal	68,50
			68,50	4,92	337,02
PRE1-z001	u Tala d'arbre planifoli o conifera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport				
	Tala d'arbre planifoli o conifera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
	Descomposició				
A01-FEPJ	h Ajutant jardiner	0,810	22,08	17,88	
A0F-0011	h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	0,410	30,75	12,61	
B2RA-28U0	t Deposició controlada planta de compostatge, residus vegetals nets no peril·losos, 0,50m3, LER cod 20/201	0,180	32,69	5,88	
C152-003B	h Camió grua	0,660	33,16	21,89	
ANAUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,305	1,50	0,46	
C13C-00LS	h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t, +desbrossadora	0,091	67,65	6,16	
C133A0J0	h Pico vibrant, plac. 30x30cm	0,150	4,04	0,61	
	Total cantidades alzadas	11,00			
		11,00	65,49	720,39	
PRE1-z002	m2 Trasplantament arbustos i canyes, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per a retirar de les zones previstes per				
	Trasplantament arbustos i canyes, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per a retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbustos, petites plantes, tocones, mala herba, brossa, fustes caigudes, enderrocs, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a profunditat d'arrel, i càrrega a camió + transport dels materials retirats.				
	Descomposició				
A01-FEPJ	h Ajutant jardiner	0,050	22,08	1,10	
B2RA-28U0	t Deposició controlada planta de compostatge, residus vegetals nets no peril·losos, 0,50m3, LER cod 20/201	0,010	32,69	0,33	
C152-003B	h Camió grua	0,060	33,16	1,99	
PRE1-00CJ	h Motoseerra	0,050	2,36	0,12	
ANAUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,011	1,50	0,02	
C13C-00LS	h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t, +desbrossadora	0,060	67,65	4,06	
	Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
	%70 del terreno		685	0,70	
				Subtotal	479,50
			479,50	7,62	3.653,79

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
F2RA9SB0	m3 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat			
	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	Descomposició			
B2RA9SB0	Deposició controlada planta de compostage,residus vegetals nets no perillosos,0,5m3,LER codi 20020	0,500	45,00	22,50
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
	Desde Neteja	0,10		
	Subtotal	68,50		
		68,50	22,50	1.541,25
PR434-Z000	u Subministrament fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 3			
	Subministrament Fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ			
	Descomposició			
BR4344ZB	Fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fò	1,000	100,32	100,32
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		5		
	Subtotal	5,00		
		5,00	100,32	501,60
PR60-8YAU	u Plantació d'arbre planifoli,amb pa de terra o contenidor,perim=18 a 25cm,120x120x80cm,mitjans mecànics,pend.inferior al 25%,terra			
	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg			
	Descomposició			
A01-FEPJ	Ajutant jardiner	0,350	22,08	7,73
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,100	24,88	2,49
A0G-0022	Oficial 2a jardiner	0,200	20,41	4,08
B011-05ME	m3 Aigua	0,230	1,12	0,26
C151-002Z	h Camió sistema 8m3	0,210	31,65	6,65
C152-003A	h Camió grua 3t	0,132	31,41	4,15
C154-003N	h Camió per a transport 7 t	0,290	23,99	6,96
C13C-00LP	h Retroexcavadora atmosfèrica 8 a 10t	0,350	42,42	14,85
A16AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,143	1,50	0,21
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		5		
	Subtotal	5,00		
		5,00	47,38	236,90
PR61-8ZJD	u Plantació d'arbrust o arbre de petit format,cont.=1.5 a 3l,30x30x30cm,mitjans manuals,pend.inferior al 35%,terra de l'excavació			
	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg			
	Descomposició			
A01-FEPJ	Ajutant jardiner	0,130	22,08	2,87
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,009	24,88	0,22
A0G-0022	Oficial 2a jardiner	0,018	20,41	0,37
B011-05ME	m3 Aigua	0,005	1,12	0,01
A16AUX0010150	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,035	1,50	0,05
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		20,00		
			=16/PR4GH-z001.CanPres	

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		20,00	=16/PR4H3-94WA.CanPres	
	Subtotal	40,00		
		40,00	3,52	140,80
PR4H3-94WA	u Subministrament Rubus ulmifolius en alveol forestal de 300 cm3			
	Subministrament de Rubus ulmifolius en alveol forestal de 300 cm3			
	Descomposició			
BR4H3-26A2	Rubus ulmifolius alveol forest.300cm3	1,000	0,55	0,55
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		20		
	Subtotal	20,00		
		20,00	0,55	11,00
PR4GH-z001	u Subministrament de arc blanc en contenidor de 2 l			
	Subministrament de Arc blanc en contenidor de 2 l			
	Descomposició			
BR4GH-2002	Arç blanc en contenidor de 2 l	1,000	2,89	2,89
	Medición	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA		
		20		
	Subtotal	20,00		
		20,00	2,89	57,80
	TOTAL 16			7.474,55
	TOTAL			901.416,48

2 QUADRE DE PREUS NUM.1.

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	01.02	u	Arrancada de senyalització vertical existent amb demolició del peu de formigó.		27,32
				VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
0002	03.02.09	u	Partida alçada d'abonament íntegre per reanivellar els pericons existents amb la nova rasant de les voreres. Inclou ma d'obra i materials necessaris (comptant reaprofitament de tapes)		60,00
				SESENTA EUROS	
0003	08/0301	PA	Partida alçada a justificar per al nou subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, segons el pressupost de l'assessorament de la companyia Estabanell núm. 1210504-0-1, referència 84885 que s'adjunta a la memòria tècnica del present projecte		137.550,09
				CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
0004	12.03	pa	Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra		18.275,44
				DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0005	1E00-Z000	u	Obtenció de permisos		552,37
				QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0006	1E00-Z001	u	Desmuntatge i col·locació aïllador rígid/cadena AP EX		12,57
				DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0007	1E00-Z002	kg	Desmuntatge kg de ferro suport metàl·lic		0,71
				CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
0008	1E00-Z003	u	Disp cont aïlladors vidrio/procel MT/BT		0,17
				CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
0009	1E00-Z004	u	Demuntatge circuit hasta 56 inclusive		2,48
				DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0010	1E00-Z005	u	Ingeniería/ topografía/ proyecto		829,38
				OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0011	1E00-Z006	u	Eliminació residus		110,47
				CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0012	1E00-Z007	u	Legalización		514,21
7 julio 2023					1

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0013	E9022534	m	formació de junt de paviment de uns 4mm d'amplària i de 10cm de fondària, amb mitjans mecànics.	QUINIENTOS CATORCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	2,95
0014	ED0R457	m2	Formació de paviment de terra estabilitzada sau sòlid o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2,5m d'amplària, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents - gruix 10cm -àrid de préstec, tipus sau sòlid processat, classificat i modificat ala granulometria específica. -150 kg/m3 de ciment II7a-I 42, 5r UNE-EN 197-1:200/ro-03 granel -mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m2 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42%+carbonat de sodi 19%+dorur de postassí 30%+sodi tripolifostat 9% -resistència a la abrasió en superfície <28	DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	10,10
0015	F210R243	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçada, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	DECIINUEUROS con DIEZ CÉNTIMOS	3,10
0016	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	0,89
0017	F2193105	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,38
0018	F2194AAS	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	6,24
0019	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	2,99
				DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0020	F2100U02	m	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de paquets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	5,39
0021	F210-X001	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2,88
0022	F2100B01	m	Retirada tanca fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	6,97
0023	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	0,40
0024	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,39
0025	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 50cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	4,69
0026	F2225432	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	10,31
0027	F2228123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	7,23
0028	F22240001	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	5,93
0029	F2224001	m	Excav. rasa per col·locació de tub en encreuament rebliment amb formigó i tot-i-piconatge+ tub PVC200 de protecció per conducció de PE110+ càrrega + transp i deposició residus		35,88

CUADRO DE PRECIOS 1

	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
				TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0030	F222202	m	Excav.rasa per col·locació de tub pvc 200 sota vorera, rebliment amb sorra+totu per conducció de PE110+ carrega + transp i deposició residus		7,75
				SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0031	F2252001	pa	Partida alçada a justificar pels treballs d'inspecció arqueològica		2.500,00
				DOS MIL QUINIENTOS EUROS	
0032	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM		4,42
				CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0033	F226170F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM		4,18
				CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
0034	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sol de rasa de més d*1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM		1,45
				UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0035	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM		0,98
				CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0036	F228580F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM		13,83
				TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0037	F228AM00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant		25,41
				VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
0038	F228L10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM		8,08
				OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
0039	F2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació		4,09
				CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
7 julio 2023					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0040	F2R35039	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	5,16
0041	F2R350A9	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	3,51
0042	F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	8,42
0043	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	3,27
0044	F2RA8680	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	18,16
0045	F2RA9SB0	m3	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	22,50
0046	F31521N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	51,44
0047	F325C9H3	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçada com a màxim, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot	SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	66,39
7 julio 2023					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0048	F32B300P	m	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,98
0049	F32112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	8,32
0050	F921201F	m3	Subbase de tol-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	17,98
0051	F931201J	m3	Base de tol-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	18,05
0052	F92B9H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/L de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	57,75
0053	F92BIX001	m3	Formigó per a protecció de canonada d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió	CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	50,10
0054	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	11,94
0055	F9912001	m1	Parterre de 1 m d'amplada format per peces prefabricades de formigó de 100x100x8 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	11,98
0058	F9E13204	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland	VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	20,19

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0057	F9E1X002	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb estries de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	36,91
0058	F9E1X001	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb tacs de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	36,91
0059	F9E12001	m2	Paviment de peces de formigó prefabricades tipus TERANA SDX de 20/10x10x8cm color marfil, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i rejuntat amb sorra	VENTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	38,41
0060	F9H112S1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	42,98
0061	F9H11J51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	41,57
0062	F9H1B35A	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment	DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	18,43
0063	F9H12001	m2	Capa de rodadura de mescla bituminosa (AC6SURF B50/70 D) tipus Fircolor color vermell amb àrids granítics de 4 cm de gruix. Totalment estesa.	VENTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	24,70
0064	F9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	0,42

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0065	F8A13A40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2		0,31
				CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
0066	F8A15317	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització		0,47
				CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0067	F8A1E317	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització		0,58
				CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0068	F8A24317	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual		1,72
				UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0069	F8A22002	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització		0,69
				CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0070	F8A31317	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual		5,77
				CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0071	F8B12251	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament		42,15
				CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
0072	F8B12351	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament		47,88
				CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0073	F8B21501	u		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	54,71
0074	F8B22101	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament		27,32
				VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
0075	F05AX003	m	Subministrament de tub de drenatge circular perforat de polietilè d'alta densitat de 110 mm de diàmetre, col·locat sobre formigó de neteja		17,75
				DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0076	F05AX004	u	Connexió amb mitjans mecànics de tub dren a la caixa receptora de la reixa de drenatge existent		35,34
				TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
0077	F05AX001	m	Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada		19,00
				DIECINUEVE EUROS	
0078	F05GS258	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I		105,08
				CIENTO CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
0079	F05GX001	u	Brocal prefabricat de formigó. Subministrament i col·locació. Totes les feines incloses.		380,00
				TRESCIENTOS SESENTA EUROS	
0080	F05XXXX	pa	Caixa per a reixa interreceptora de 100x50 cm de secció i 85cm de profunditat, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I		300,00
				TRESCIENTOS EUROS	
0081	F05J2003	ml	Caixa per a reixa interreceptora de 100x20 cm de secció i 85cm de profunditat, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I		81,85
				SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0082	FD5L15C1	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal	DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	2,92
0083	FD5LX002	m2	Subministrament i col·locació de filtre geotèxtil de polipropilè amb una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2	CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	4,25
0084	FD5Z002	u	Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 202X750X26 MMde pes i col·locada ancorada al formigó	VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	24,49
0085	FD5Z2001	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 70x30cm, de barres horitzontals i d'asse resistant C250,	SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	61,37
0086	FD7FZ001	m	Clavegueró d'embornal o particular format per tub de PVC de diàmetre 250mm formigonat. Incloua l'excavació i el reblert de la rasa amb material de la pròpia obra.	DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	19,29
0087	FD8Z7469	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	35,83
0088	FD0Z3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter	SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	66,52
0089	FD0ZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	13,44
0090	FDGSZ001	m	Canalització amb sis tubs de PVC de 110 mm de diàmetre nominal i dau de recobriment de 50x70 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	21,96
7 julio 2023				10	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0091	FDGSZ002	m	Canalització amb 4 tubs de PVC de 160 mm de diàmetre nominal	TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	13,68
0092	FDGSZ003	m	Canalització amb tub de reserva PVC de 110 mm de diàmetre nominal	DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2,86
0093	FDGSZ00xx	m	Canalització amb 6 tubs de PVC de 160 mm de diàmetre nominal	DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	19,95
0094	FDGZU010	m	Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,68
0095	FDKZ54F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	42,11
0096	FDKZ6J17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	163,25
0097	FDKZ44F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	62,43
0098	FDKZx001	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus gBR, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	366,65
0099	FDKZH9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	35,33
0100	FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	81,46
7 julio 2023				11	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0101	FFB16B25	m	Prova de pressió de la xarxa	CÉNTIMOS	22,82
VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					2,52
0102	F0222001	m	Tub corballe corrugat de polietilè, de doble capa, llisa a l'interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	0,81
0103	F0319134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	3,92
0104	F0319003	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	5,47
0105	F0380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	19,38
0106	F001222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	DECIINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	8.383,43
0107	FH0AU204	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbà, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, ISA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat	SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	389,88
0108	FHN12005	u	Lluminària LUNA 30W de ROURA o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.		

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0109	FHN12006	u	Lluminària MILAN S LED 50w asimètrica 3000k de NOVATILU o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	211,58
0110	FHN12007	u	Subministrament i muntatge de lluminària NX32 de Roura o similar, LED 66W 3000k muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.	DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	278,72
0111	FJBAZ001	u	Armari de polièster standard per a programador. Subministrament i muntatge, base i connexions incloses.	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	500,00
0112	FJ8ZU004	u	Connexió elèctrica entre programador i escomesa (armari d'enllumenat)	QUINIENTOS EUROS	300,00
0113	FN318724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	TRESCIENTOS EUROS	28,34
0114	FN782001	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg de 2" per a instal·lacions de reg	VEINTISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	123,34
0115	FQ115TX00	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respall de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó tipus neobarcino o similars	CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	217,83
0116	FQ221031	u	Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó	DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	145,91
CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0117	FO42001	u	Piçona extraïble de fusta tractada model PINO de Aldo o similar, de forma quadrada 150x150, de 1000 mm d'alçària ancorada amb subestructura ancorada amb dau de formigó		83,12
				OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
0118	FRGA0003	m	Subministrament i muntatge de tanca de fusta de pi tractada a l'autocdau model Arfa de Novatilu o similar, classe IV contra la carcoma, termites i insectes. Alçada de 1,5m. Col·locada sobre daus de formigó o encastada.		59,50
				CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
0119	00135123	m3	Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió		21,28
				VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
0120	00143301	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor		20,12
				VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
0121	00243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM		1,68
				UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0122	00283001	m3	Rebliment amb material granular filtrant (graves 20/40) al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, inclosa estesa i compactació segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric		25,58
				VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0123	005A8880	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		16,35
				DIECISÉIS EUROS con TRENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0124	040C1000	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a llloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi		22,34
				VEINTIDÓS EUROS con TRENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0125	0FJA5955	u	Derivació PE, DN=110mm, 3 unions campana-anella estanquit, p/aigua, DN ramal=80mm		205,13
				DOSCIENTOS CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0126	0N121807	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa +EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment		147,94
				CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0127	P2148-DJ3J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió		13,18
				TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
0128	P2148-FEM0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir		4,40
				CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
0129	P210H-80X0	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor		90,19
				NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
0130	P21R0-90R	u	Tapa controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		170,25
				CIENTO SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
0131	P2218-EL80	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió		6,53
				SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0132	P2R5-0T1E	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km		3,81
				TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
0133	P2R5-0T1F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		4,92
				CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0134	P7B1-6Q3E	m2	ri0\q\sb0\sa0\sl0\l0\fs20\b0\l0\lnone\stri- ke0\cf0 MATERIALES Y COMPUES- TOS\sect)\{\rtf\ansi\def\ab720\pa- perw12240\pa- perh15840\margl1800\margt1440\margr1800\l margb1440\gutter0\fonttbl{\f0\fcharset1\fs- wiss\forq2Segoe UI}\{\color\red\gre- en0\blue0\red255\gre- en255\blue255}\sectd\cols1\colx0\plain\pard\l uc1\heaf- der\pard\fi0\li0\ql\sb0\sa0\sl0\l0\fs20\b0\l0 \lnone\strike0\cf0\foof- ter\pard\fi0\li0\ql\sb0\sa0\sl0\l0\fs20\b0\l0 \lnone\stri- ke0\cf0}\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ql\sb0\l sa0\sl0\l0\fs20\b0\l0\lnone\strike0\cf0 IMPER- MEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS\sect)\{\rtf	UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1,65
0135	P966-2001	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	17,52
0136	P967-EA79	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	VEINTIÚN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	21,04
0137	P967-2001	m	Vorada recta de formigó de color marfil, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter col·lorejat	VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	23,47
0138	P970-DFTR	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	73,24

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0139	P981-2001	m	Gual de peces de formigó per a vehicles de color marfil, doble capa, 60 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Inclosa part proporcional de caps de remat i de corbes	SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	76,85
0140	P9G9-2001	m2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial raspatllat amb tractament al òxid	VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	20,20
0141	P9G9-2002	m2	Subministrament, estesa i allissat de formigó HA25/B/20/A/II. Remolnat i polit amb mitjans mecànics. Acabat fi. Tall de juntes de dilatació. Gruix del formigó de 15CM. Subministrament i addició de fibra de polipropilè (600GR).Subministrament i addició de fibra de vidre (600 GR).Subministre i aplicació de quars oxid, tipus unifort o similar	VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	21,99
0142	PAKZX001	pa	Partida alçada a justificar per escomesa d'aigua potable, inclosa la instal·lació de clau de pas, comptador i drets de companyia	OCHOCIENTOS EUROS	800,00
0143	PD5F-2001	m	Cuneta profunda triangular d'0,90 m d'amplària i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclos excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants	DOCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	12,26
0144	PD78-7809	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix	CIENTO VEINTIDÓS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	122,19
0145	PD7F-EKPT	m	Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa	CUARENTA Y CUATRO EUROS	44,00

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0146	PD7F-EKPU	m	Tub de formigó armat de 700 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica, col·locat al fons de la rasa	SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	61,85
0147	PD7F-EKQ9	m	Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica, col·locat al fons de la rasa	TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	33,47
0148	PD7F-Z001	m	Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica, col·locat al fons de la rasa	SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS	70,01
0149	PD8S-SCD7	m	Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6	CIENTO TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS	130,01
0150	PDG2-ESG0	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	4,07
0151	PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	92,11
0152	PDK1-Z001	u	Bastiment i tapa d'apertura triangular, segons companyia, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 120x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	184,08
0153	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	77,60

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0154	PDK4-AJSX	u	Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 1010x100x60 cm, para instalaciones de servicios, colocado sobre lecho de grava de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación	DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	217,67
0155	PDK4-Z001	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	147,05
0156	PF84-DW4X	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i col·locat superficialment	SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	6,48
0157	PHM2-DBEO	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	345,09
0158	PHM2-Z001	u	Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat model R4000 de Roura o similar, de 9 d'alçària, amb dos maniguets per a portar dos lluminàries a diferent alçada, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	SEISCIENTOS SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	606,12
0159	PHM2-Z002	u	Subministrament i muntatge de columna cilíndrica d'acer galvanitzat model PLUS de Roura o similar, de 4 d'alçària, amb dos maniguets, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	266,08
0160	PJS6-8EEK	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	2,24

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0161	PJSE-6UC1	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	67,27
0162	PJSN-92KE	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernat, programat i comprovat	SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	73,52
0163	PJSQ-92NR	u	Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat	SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	127,46
0164	PJST-HBIG	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1" de diàmetre, instal·lada en pericó	CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	9,51
0165	PPPA2002	pa	Partida alçada a justificar per a legalització de la instal·lació elèctrica	NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	600,00
0166	PPPP2001	pa	Partida alçada a justificar per afectació a canonades de connexió entre basses de reg. Inclou els treballs de restitució de la canonada, l'obra civil associada i la seva posta en funcionament.	SEISCIENTOS EUROS	3.000,00
0167	PPPZ2001	pa	Partida alçada a justificar per al desplaçament de l'equip mecànic, tècnic i humà, per l'estesa de la terra establitzada així com l'aplicació del procediment certificat d'acord al seu protocol, independentment de la producció a realitzar.	TRES MIL EUROS	2.790,00
0168	PR30-8RVU	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS	39,60
0169	PR31-2001	m3	Terra estructural format en un 20% de terra vegetal i un 80% de graves, subministrament, estesa i compactació.	TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	27,90
				VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0170	PR434-2000	u	Subministrament Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	CIENT EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	100,32
0171	PR43H-8VBT	u	Suministro de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y profundidad mínima 47,25 cm según fórmulas NTJ, ja copats	DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	226,37
0172	PR4EC-94NM	u	Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l	CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,99
0173	PR4GH-2001	u	Subministrament de Arc blanc en contenidor de 2 l	DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,89
0174	PR4H2-94UQ	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l	CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,99
0175	PR4H3-95WA	u	Subministrament de Rubus ulmifolius en alveol forestal de 300 cm3	CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,55
0176	PR4J5-95E6	u	Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor d'1 l	CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,99
0177	PR60-8Y4K	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de dot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del dot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	44,59
0178	PR60-8YAU	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de dot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del dot amb terra de l'excavació i primer reg	CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	47,38

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0179	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	DOS EUROS	2,00
0180	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	3,52
0181	PRE1-z001	u	Tala d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	65,49
0182	PRE1-z002	m2	Trasplantament arbustos i canyas, amb mitjans mecànics. Comprén els treballs necessaris per a retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbustos, petites plantes, tocones, mala herba, brossa, fustes caigudes, enderrocs, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a profunditat d'arrel; i càrrega a camió + transport dels materials retirats.	SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	7,62
0183	PR20-Z001	u	Col·locació i subministrament d'Aspratge doble arbre, 2 rolls, D=10cm, llarg. 2,5m, dav. 30cm, 2 abraçadores regul.	VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	28,06
0184	XXXXXXX1	u	Subministrament i muntatge d'una estació d'interpretació model a escollir per l'ajuntament amb connexió a la xarxa pública d'enllumenat in-clos i base amb dau de formigó	SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	7.835,36
0185	ZB220090	u	Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4" de diàmetre, muntat en pericó soterrat	MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	1.183,22
0186	ZB221213	u	Subministrament i muntatge de Maniguet Eelectrosoldable PE, DN110, PN16, instal·lat a fons de rasa	TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	31,16

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0187	ZB223067	u	Subministrament i muntatge de Maniguet Portabrida PE; DN110, PN16 amb Brida boja galvanitzada, instal·lat a fons de rasa	SETENTA Y CUATRO EUROS	74,00
0188	ZB24478	u	Derivació en TE de cos fosa dúctil, amb unió per brides, de DN100 i derivació en DN100, PN16, instal·lada a fons de rasa	NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	98,38
0189	ZCONQ0001	u	Proves de Pressió <250mli.	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	334,65
0190	ZCONQ0002	m	Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003.	TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	3,90
0191	ZTIPOA001	u	Treballs d'obra hidràulica per a connexió tipus A1, inclou peces de connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonades de fins a DN200.	CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	414,06

3. QUADRE DE PREUS NUMERO 2

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0001	01.02	u	Arrancada de senyalització vertical existent amb demolició del peu de formigó.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales	27,32
			TOTAL PARTIDA	27,32
0002	03.02.09	u	Partida alçada d'abonament íntegre per reanivellar els pericons existents amb la nova rasant de les voreres. Inclou ma d'obra i materials necessaris (comptant reaprofitament de tapes)	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales	60,00
			TOTAL PARTIDA	60,00
0003	08.03.01	PA	Partida alçada a justificar per al nou subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, segons el pressupost de l'assessorament de la companyia Estabanell núm. 1210504-0-1, referència 84885 que s'adjunta a la memòria tècnica del present projecte	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales	137.550,09
			TOTAL PARTIDA	137.550,09
0004	12.03	pa	Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales	18.275,44
			TOTAL PARTIDA	18.275,44
0005	1E00-Z000	u	Obtenció de permisos	
			Resto de obra y materiales	552,37
			TOTAL PARTIDA	552,37
0006	1E00-Z001	u	Desmuntatge i col·locació aïllador rígido/cadena AP EX	
			Resto de obra y materiales	12,57
			TOTAL PARTIDA	12,57
0007	1E00-Z002	kg	Desmuntatge kg de ferro suport metálico	
			Resto de obra y materiales	0,71
			TOTAL PARTIDA	0,71
0008	1E00-Z003	u	Disp cont aïsladores vidrio/procel MT/BT	
			Resto de obra y materiales	0,17
			TOTAL PARTIDA	0,17
0009	1E00-Z004	u	Demuntatge circuitó hasta 56 inclusive	
			Resto de obra y materiales	2,48
			TOTAL PARTIDA	2,48
0010	1E00-Z005	u	Ingeniería/ topografía/ proyecto	
			Resto de obra y materiales	829,38
7 julio 2023				1

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0011	1E00-2006	u	Eliminació residus	TOTAL PARTIDA..... 829,38
				Resto de obra y materiales..... 110,47
				TOTAL PARTIDA..... 110,47
0012	1E00-2007	u	Legalización	Resto de obra y materiales..... 514,21
				TOTAL PARTIDA..... 514,21
0013	E90Z2534	m	formació de junt de paviment de uns 4mm d'amplària i de 10cm de fondària, amb mitjans mecànics.	Sin descomposició..... 2,95
				Resto de obra y materiales..... 2,95
				TOTAL PARTIDA..... 2,96
0014	EDPR457	m2	Formació de paviment de terra estabilizada sauló sòlid o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2.5m d'amplària, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents - gruix 10cm -àrid de prèstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica. -150 kg/m3 de ciment II7a-I 42, Sr UNE-EN 197-1:2000/ro-03 granel -mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m2 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42%+carbonat de sodi 19%+dior de potassi 30%+sodi tripolifosfat 9% -resistència a la abrasió en superfície <28	Sin descomposició..... 19,10
				Resto de obra y materiales..... 19,10
				TOTAL PARTIDA..... 19,10
0015	F210R243	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçada, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Meno de obra..... 2,42
				Maquinaria..... 0,04
				Resto de obra y materiales..... 0,04
0016	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	TOTAL PARTIDA..... 3,10
				Maquinaria..... 0,89
				TOTAL PARTIDA..... 0,89
0017	F2193105	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	Meno de obra..... 1,75
				Maquinaria..... 1,00
				Resto de obra y materiales..... 0,03

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0018	F2194AAS	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	TOTAL PARTIDA..... 6,38
				Maquinaria..... 6,34
				TOTAL PARTIDA..... 6,34
0019	F2194XBS	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	Maquinaria..... 2,39
				TOTAL PARTIDA..... 2,39
0020	F210OU02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Maquinaria..... 5,39
				TOTAL PARTIDA..... 5,39
0021	F210-X001	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	Maquinaria..... 2,88
				TOTAL PARTIDA..... 2,88
0022	F210OB01	u	Retirada tanca fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Meno de obra..... 4,63
				Maquinaria..... 2,27
				Resto de obra y materiales..... 0,07
0023	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	TOTAL PARTIDA..... 0,40
				Maquinaria..... 0,40
				TOTAL PARTIDA..... 0,40
0024	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Maquinaria..... 2,39
				TOTAL PARTIDA..... 2,39
0025	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 50cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	Meno de obra..... 2,55
				Maquinaria..... 2,10
				Resto de obra y materiales..... 0,04
				TOTAL PARTIDA..... 4,69

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0026	F2225432	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	
			Mano de obra.....	3,09
			Maquinaria.....	7,17
			Resto de obra y materiales.....	0,05
			TOTAL PARTIDA.....	10,31
0027	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	
			Mano de obra.....	1,23
			Maquinaria.....	5,98
			Resto de obra y materiales.....	0,02
			TOTAL PARTIDA.....	7,23
0028	F222x0001	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	
			Mano de obra.....	3,07
			Maquinaria.....	2,51
			Resto de obra y materiales.....	0,05
			TOTAL PARTIDA.....	5,63
0029	F222x001	m	Excav. rasa per col·locació de tub en encreuement rebliment amb formigó i tot-ú+piconatge+ tub PVC200 de protecció per conducció de PE110+ càrrega + transp i deposició residus	
			Mano de obra.....	0,33
			Maquinaria.....	2,90
			Resto de obra y materiales.....	32,65
			TOTAL PARTIDA.....	35,88
0030	F222x002	m	Excav. rasa per col·locació de tub pvc 200 sota vorera, rebliment amb sorra+totú per conducció de PE110+ càrrega + transp i deposició residus	
			Mano de obra.....	1,48
			Maquinaria.....	3,90
			Resto de obra y materiales.....	2,36
			TOTAL PARTIDA.....	7,75
0031	F2252001	pa	Partida alçada a justificar pels treballs d'inspecció arqueològica	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales.....	2.500,00
			TOTAL PARTIDA.....	2.500,00
0032	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	
			Maquinaria.....	4,42
			TOTAL PARTIDA.....	4,42

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0033	F226170F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	
			Maquinaria.....	4,18
			TOTAL PARTIDA.....	4,18
0034	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	
			Mano de obra.....	0,92
			Maquinaria.....	0,52
			Resto de obra y materiales.....	0,01
			TOTAL PARTIDA.....	1,45
0035	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	
			Maquinaria.....	0,98
			TOTAL PARTIDA.....	0,98
0036	F228580F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	
			Mano de obra.....	7,43
			Maquinaria.....	6,29
			Resto de obra y materiales.....	0,11
			TOTAL PARTIDA.....	13,83
0037	F228AM00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	
			Mano de obra.....	1,32
			Maquinaria.....	2,24
			Resto de obra y materiales.....	21,85
			TOTAL PARTIDA.....	25,41
0038	F228L10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM	
			Maquinaria.....	8,08
			TOTAL PARTIDA.....	8,08
0039	F2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	
			Resto de obra y materiales.....	4,09
			TOTAL PARTIDA.....	4,09
0040	F2R35039	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	
			Maquinaria.....	5,16
			TOTAL PARTIDA.....	5,16

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0041	F2R350A9	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	
			Maquinària.....	3,51
			TOTAL PARTIDA.....	3,51
0042	F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
			Resto de obra y materiales.....	8,42
			TOTAL PARTIDA.....	8,42
0043	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
			Resto de obra y materiales.....	3,27
			TOTAL PARTIDA.....	3,27
0044	F2RA86B0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
			Resto de obra y materiales.....	18,16
			TOTAL PARTIDA.....	18,16
0045	F2RA9SB0	m3	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
			Resto de obra y materiales.....	22,50
			TOTAL PARTIDA.....	22,50
0046	F31521N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	
			Mano de obra.....	3,85
			Maquinària.....	47,59
			TOTAL PARTIDA.....	51,44
0047	F325CSH3	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçada com a màxim, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot	
			Mano de obra.....	14,39
			Resto de obra y materiales.....	52,00
			TOTAL PARTIDA.....	66,39

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0048	F32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçada màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	
			Mano de obra.....	0,48
			Resto de obra y materiales.....	0,50
			TOTAL PARTIDA.....	0,98
0049	F3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	
			Mano de obra.....	3,69
			Maquinària.....	4,63
			TOTAL PARTIDA.....	8,32
0050	F921201F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	
			Mano de obra.....	0,77
			Maquinària.....	3,79
			Resto de obra y materiales.....	13,00
			TOTAL PARTIDA.....	17,56
0051	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	
			Mano de obra.....	0,77
			Maquinària.....	4,28
			Resto de obra y materiales.....	13,00
			TOTAL PARTIDA.....	18,05
0052	F936SH11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	
			Mano de obra.....	9,68
			Maquinària.....	0,48
			Resto de obra y materiales.....	47,59
			TOTAL PARTIDA.....	57,75
0053	F936X001	m3	Formigó per a protecció de canonada d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió	
			Mano de obra.....	5,07
			Resto de obra y materiales.....	45,03
			TOTAL PARTIDA.....	50,10
0054	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, coHocades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	
			Mano de obra.....	7,14
			Maquinària.....	0,11
			Resto de obra y materiales.....	4,69
			TOTAL PARTIDA.....	11,94

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0055	F9012001	m1	Parterre de 1m d'amplada format per peces prefabricades de formigó de 100x100x8 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	
			Mano de obra.....	4,06
			Resto de obra y materiales.....	7,92
			TOTAL PARTIDA.....	11,98
0056	F9E12004	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	
			Mano de obra.....	12,59
			Maquinaria.....	0,03
			Resto de obra y materiales.....	7,58
			TOTAL PARTIDA.....	20,19
0057	F9E10X002	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb estries de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	
			Mano de obra.....	16,01
			Maquinaria.....	0,03
			Resto de obra y materiales.....	16,86
			TOTAL PARTIDA.....	32,91
0058	F9E1X001	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb tacs de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	
			Mano de obra.....	16,01
			Maquinaria.....	0,03
			Resto de obra y materiales.....	16,86
			TOTAL PARTIDA.....	32,91
0059	F9E12001	m2	Paviment de peces de formigó prefabricades tipus TERANA SIX de 20/10x10x8cm color marfil, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i rejuntat amb sorra	
			Mano de obra.....	12,59
			Maquinaria.....	0,03
			Resto de obra y materiales.....	15,80
			TOTAL PARTIDA.....	28,41
0060	F9H11251	1	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	
			Mano de obra.....	1,57
			Maquinaria.....	1,52
			Resto de obra y materiales.....	39,77
			TOTAL PARTIDA.....	42,86

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0061	F9H11J51	1	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	
			Mano de obra.....	1,57
			Maquinaria.....	1,52
			Resto de obra y materiales.....	39,36
			TOTAL PARTIDA.....	41,57
0062	F9H1B35A	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment	
			Mano de obra.....	9,85
			Maquinaria.....	0,86
			Resto de obra y materiales.....	7,72
			TOTAL PARTIDA.....	18,43
0063	F9H12001	m2	Capa de rodadura de mescla bituminosa (AC6SURF 850/70 D) tipus Fircolor color vermell amb àrids granítics de 4 cm de gruix. Totalment estesa.	
			Sin descomposició	
			Resto de obra y materiales.....	24,70
			TOTAL PARTIDA.....	24,70
0064	F9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	
			Mano de obra.....	0,07
			Maquinaria.....	0,08
			Resto de obra y materiales.....	0,27
			TOTAL PARTIDA.....	0,42
0065	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2	
			Mano de obra.....	0,05
			Maquinaria.....	0,09
			Resto de obra y materiales.....	0,17
			TOTAL PARTIDA.....	0,31
0066	F9A15317	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	
			Mano de obra.....	0,19
			Maquinaria.....	0,10
			Resto de obra y materiales.....	0,18
			TOTAL PARTIDA.....	0,47

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE								
0067	FBA1E317	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	<table><tr><td>Mano de obra.....</td><td>0,10</td></tr><tr><td>Maquinaria.....</td><td>0,10</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales.....</td><td>0,27</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>0,48</td></tr></table>	Mano de obra.....	0,10	Maquinaria.....	0,10	Resto de obra y materiales.....	0,27	TOTAL PARTIDA.....	0,48
Mano de obra.....	0,10											
Maquinaria.....	0,10											
Resto de obra y materiales.....	0,27											
TOTAL PARTIDA.....	0,48											
0068	FBA24317	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	<table><tr><td>Mano de obra.....</td><td>0,45</td></tr><tr><td>Maquinaria.....</td><td>0,17</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales.....</td><td>1,10</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>1,72</td></tr></table>	Mano de obra.....	0,45	Maquinaria.....	0,17	Resto de obra y materiales.....	1,10	TOTAL PARTIDA.....	1,72
Mano de obra.....	0,45											
Maquinaria.....	0,17											
Resto de obra y materiales.....	1,10											
TOTAL PARTIDA.....	1,72											
0069	FBA22202	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	<table><tr><td>Mano de obra.....</td><td>0,10</td></tr><tr><td>Maquinaria.....</td><td>0,10</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales.....</td><td>0,40</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>0,60</td></tr></table>	Mano de obra.....	0,10	Maquinaria.....	0,10	Resto de obra y materiales.....	0,40	TOTAL PARTIDA.....	0,60
Mano de obra.....	0,10											
Maquinaria.....	0,10											
Resto de obra y materiales.....	0,40											
TOTAL PARTIDA.....	0,60											
0070	FBA31317	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	<table><tr><td>Mano de obra.....</td><td>2,20</td></tr><tr><td>Maquinaria.....</td><td>0,81</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales.....</td><td>2,78</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>5,77</td></tr></table>	Mano de obra.....	2,20	Maquinaria.....	0,81	Resto de obra y materiales.....	2,78	TOTAL PARTIDA.....	5,77
Mano de obra.....	2,20											
Maquinaria.....	0,81											
Resto de obra y materiales.....	2,78											
TOTAL PARTIDA.....	5,77											
0071	FBB12251	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	<table><tr><td>Mano de obra.....</td><td>8,45</td></tr><tr><td>Maquinaria.....</td><td>2,05</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales.....</td><td>31,65</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>42,16</td></tr></table>	Mano de obra.....	8,45	Maquinaria.....	2,05	Resto de obra y materiales.....	31,65	TOTAL PARTIDA.....	42,16
Mano de obra.....	8,45											
Maquinaria.....	2,05											
Resto de obra y materiales.....	31,65											
TOTAL PARTIDA.....	42,16											
0072	FBB12351	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	<table><tr><td>Mano de obra.....</td><td>8,45</td></tr><tr><td>Maquinaria.....</td><td>2,05</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales.....</td><td>37,38</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>47,88</td></tr></table>	Mano de obra.....	8,45	Maquinaria.....	2,05	Resto de obra y materiales.....	37,38	TOTAL PARTIDA.....	47,88
Mano de obra.....	8,45											
Maquinaria.....	2,05											
Resto de obra y materiales.....	37,38											
TOTAL PARTIDA.....	47,88											
0073	FBB21501	u										

7 Julio 2023

7 juliol 2023

10

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
				Mano de obra.....5,07 Maquinaria.....1,15 Resto de obra y materiales.....48,49 TOTAL PARTIDA.....54,71
0074	FBB22101	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	Mano de obra.....3,38 Maquinaria.....0,82 Resto de obra y materiales.....23,12 TOTAL PARTIDA.....27,32
0075	FDSAX003	m	Subministrament de tub de drenatge circular perforat de polietilè d'alta densitat de 110 mm de diàmetre, col·locat sobre formigó de neteja	Mano de obra.....7,59 Maquinaria.....2,59 Resto de obra y materiales.....7,57 TOTAL PARTIDA.....17,76
0076	FDSAX004	u	Connexió amb mitjans mecànics de tub dren a la caixa receptora de la reixa de drenatge existent	Mano de obra.....23,94 Maquinaria.....11,30 TOTAL PARTIDA.....36,24
0077	FDSGX001	m	Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada	Mano de obra.....4,30 Resto de obra y materiales.....14,70 TOTAL PARTIDA.....19,00
0078	FDSIS258	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	Mano de obra.....81,24 Maquinaria.....0,00 Resto de obra y materiales.....23,76 TOTAL PARTIDA.....105,00
0079	FDSIX001	u	Brocal prefabricat de formigó. Subministrament i col·locació. Totes les feines incloses.	Sin descomposición Resto de obra y materiales.....300,00 TOTAL PARTIDA.....300,00
0080	FDSXXXXX	m	Caixa per a reixa interreceptora de 100x50 cm de secció i 85cm de profunditat, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	Sin descomposición Resto de obra y materiales.....300,00 TOTAL PARTIDA.....300,00
7 Julio 2023				

7 juliol 2023

11

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
TOTAL PARTIDA				390,00
0081	F05J2003	m1	Caixa per a reixa interceptora de 100x20 cm de secció i 85cm de profunditat, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llistada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	
Meno de obra				48,08
Maquinaria				0,00
Resto de obra y materiales				12,92
TOTAL PARTIDA				61,86
0082	F05L1501	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 8 mm d'alçada aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal	
Meno de obra				1,07
Resto de obra y materiales				1,85
TOTAL PARTIDA				2,92
0083	F05LX002	m2	Subministrament i col·locació de filtre geotèxtil de polipropilè amb una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2	
Meno de obra				1,17
Resto de obra y materiales				3,08
TOTAL PARTIDA				4,25
0084	F05Z2002	u	Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 202X750X26 MM de pes i col·locada ancorada al formigó	
Meno de obra				2,70
Resto de obra y materiales				21,79
TOTAL PARTIDA				24,49
0085	F05Z2201	u	Bastiment i reixa practicable per a embornall de fosa grisa de 70x30cm, de barres horitzontals i classe resistent C250,	
Meno de obra				11,83
Resto de obra y materiales				49,54
TOTAL PARTIDA				61,37
0086	F07F2001	m	Clavegueró d'embornall o particular format per tub de PVC de diàmetre 250mm formigonat. Inclou l'excavació i el reblert de la rasa amb material de la pròpia obra.	
Meno de obra				1,77
Maquinaria				6,93
Resto de obra y materiales				10,59
TOTAL PARTIDA				19,29
0087	F08Z1469	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	
Meno de obra				13,52
Resto de obra y materiales				22,31
TOTAL PARTIDA				35,83

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0088	F00Z3154	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter	
Meno de obra				13,88
Resto de obra y materiales				52,89
TOTAL PARTIDA				66,77
0089	F00Z2005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	
Meno de obra				10,20
Maquinaria				0,01
Resto de obra y materiales				3,14
TOTAL PARTIDA				13,44
0090	F00S2201	m	Canalització amb sis tubs de PVC de 110 mm de diàmetre nominal i dau de recobriment de 50x70 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	
Meno de obra				1,14
Resto de obra y materiales				20,82
TOTAL PARTIDA				21,96
0091	F00S2202	m	Canalització amb 4 tubs de PVC de 160 mm de diàmetre nominal	
Meno de obra				1,14
Resto de obra y materiales				12,54
TOTAL PARTIDA				13,68
0092	F00S2203	m	Canalització amb tub de reserva PVC de 110 mm de diàmetre nominal	
Meno de obra				1,14
Resto de obra y materiales				1,72
TOTAL PARTIDA				2,86
0093	F00S220xx	m	Canalització amb 6 tubs de PVC de 160 mm de diàmetre nominal	
Meno de obra				1,14
Resto de obra y materiales				18,81
TOTAL PARTIDA				19,95
0094	F00ZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	
Sin descomposició				
TOTAL PARTIDA				0,88
0095	F0K254F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	
Meno de obra				33,80
Resto de obra y materiales				8,31
TOTAL PARTIDA				42,11

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0098	FOK25/17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	
			Meno de obra.....	12,76
			Maquinaria.....	5,51
			Resto de obra y materiales.....	144,98
			TOTAL PARTIDA.....	163,25
0097	FOK24AF3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó cabat, sobre llit de sorra	
			Meno de obra.....	40,98
			Resto de obra y materiales.....	21,87
			TOTAL PARTIDA.....	62,85
0098	FOK2a001	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus gBR, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	
			Meno de obra.....	24,04
			Maquinaria.....	6,90
			Resto de obra y materiales.....	336,01
			TOTAL PARTIDA.....	366,95
0099	FOK2H984	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	
			Meno de obra.....	11,83
			Resto de obra y materiales.....	23,50
			TOTAL PARTIDA.....	35,33
0100	FOK2H/84	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	
			Meno de obra.....	15,21
			Resto de obra y materiales.....	69,25
			TOTAL PARTIDA.....	84,46
0101	FFB18825	m	Prova de pressió de la xarxa	
			Sin descomposicion.....	
			Resto de obra y materiales.....	22,82
			TOTAL PARTIDA.....	22,82
0102	FOC22201	m	Tub corbatió corrugat de polietilè, de doble capa, llisa a l'interior i corrugada a l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	
			Meno de obra.....	0,93
			Resto de obra y materiales.....	1,59
			TOTAL PARTIDA.....	2,52

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0103	FG319134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	
			Meno de obra.....	0,52
			Resto de obra y materiales.....	0,29
			TOTAL PARTIDA.....	0,81
0104	FG31N003	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub,	
			Meno de obra.....	1,37
			Resto de obra y materiales.....	2,55
			TOTAL PARTIDA.....	3,92
0105	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	
			Meno de obra.....	4,21
			Resto de obra y materiales.....	1,29
			TOTAL PARTIDA.....	5,47
0106	FG01222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recorbriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	
			Meno de obra.....	7,98
			Resto de obra y materiales.....	11,40
			TOTAL PARTIDA.....	19,38
0107	FHG4U204	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbà, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'indou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, JGA, relé de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat	
			Meno de obra.....	126,98
			Resto de obra y materiales.....	6.226,75
			TOTAL PARTIDA.....	6.353,73
0108	FHN12005	u	L·luminària LUNA 30W de ROURA o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.	
			Meno de obra.....	11,98
			Resto de obra y materiales.....	377,89
			TOTAL PARTIDA.....	389,86

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0109	FHN12008	u	Lluminaria MJLAN S LED 50w asimétrica 3000k de NOVATILU o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.	
			Mano de obra.....	11,98
			Resto de obra y materiales.....	199,90
			TOTAL PARTIDA.....	211,88
0110	FHN12007	u	Subministrament i muntatge de lluminària NIX32 de Roura o similar, LED 66W 3000k muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.	
			Mano de obra.....	11,98
			Resto de obra y materiales.....	265,79
			TOTAL PARTIDA.....	278,72
0111	FJSAZ001	u	Armari de políester standard per a programador. Subministrament i muntatge, base i connexions incloses.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales.....	500,00
			TOTAL PARTIDA.....	600,00
0112	FJ8ZU004	u	Connexió elèctrica entre programador i escomesa (armari d'enllumenat)	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales.....	300,00
			TOTAL PARTIDA.....	300,00
0113	FN318734	u	Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 10 bar de PN i preu alt; muntada en pericó de canalització soterrada	
			Mano de obra.....	12,67
			Resto de obra y materiales.....	13,37
			TOTAL PARTIDA.....	26,04
0114	FN782001	u	Valvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg de 2" per a instal·lacions de reg	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales.....	123,34
			TOTAL PARTIDA.....	123,34
0115	FO115TX00	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respallier de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó tipus neobarcino o similars	
			Mano de obra.....	42,72
			Maquinaria.....	0,27
			Resto de obra y materiales.....	174,84
			TOTAL PARTIDA.....	217,83

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0116	FO221031	u	Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó	
			Mano de obra.....	20,08
			Maquinaria.....	1,38
			Resto de obra y materiales.....	123,98
			TOTAL PARTIDA.....	145,44
0117	FO45001	u	Pilona extraïble de fusta tractada model PINO de Aldo o similar, de forma quadrada 150x150, de 1000 mm d'alçada ancorada amb subestructura ancorada amb dau de formigó	
			Mano de obra.....	27,30
			Maquinaria.....	14,84
			Resto de obra y materiales.....	41,17
			TOTAL PARTIDA.....	83,31
0118	FRGA003	m	Subministrament i muntatge de tanca de fusta de pi tractada a l'autodau model Arfa de Novatiu o similar, classe IV contra la carcoma, termites i insectes. Alçada de 1,5m. Col·locada sobre daus de formigó o encastada.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales.....	59,50
			TOTAL PARTIDA.....	59,50
0119	GO135123	m3	Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	
			Mano de obra.....	14,30
			Maquinaria.....	6,77
			Resto de obra y materiales.....	0,21
			TOTAL PARTIDA.....	21,28
0120	GO143301	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
			Mano de obra.....	13,42
			Maquinaria.....	6,50
			Resto de obra y materiales.....	0,20
			TOTAL PARTIDA.....	20,12
0121	GO243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	
			Maquinaria.....	1,68
			TOTAL PARTIDA.....	1,68
0122	GO28X01	m3	Rebliment amb material granular filtrant (graves 20/40) al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, inclosa estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric	
			Maquinaria.....	4,09
			Resto de obra y materiales.....	21,49
			TOTAL PARTIDA.....	25,58

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0123	GORA88B	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
			Resto de obra y materiales	16,35
			TOTAL PARTIDA	16,35
0124	04DC1000	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses , per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi	
			Meno de obra	19,78
			Resto de obra y materiales	3,58
			TOTAL PARTIDA	23,34
0125	0F3A955	u	Derivació PE,DN=110mm,3 unions campana+anella estanquit, p/aigua,DN ramal=80mm	
			Sin descomposicion	
			TOTAL PARTIDA	206,19
0126	0N121007	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	
			Meno de obra	35,14
			Resto de obra y materiales	112,50
			TOTAL PARTIDA	147,64
0127	P214B-DJ3J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			Meno de obra	0,12
			Maquinaria	3,92
			Resto de obra y materiales	0,14
			TOTAL PARTIDA	13,18
0128	P214W-FEM0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	
			Meno de obra	3,18
			Maquinaria	1,19
			Resto de obra y materiales	0,05
			TOTAL PARTIDA	4,40
0129	P21DH-8GX0	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplic per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
			Meno de obra	13,38
			Maquinaria	79,83
			Resto de obra y materiales	0,20

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0130	P21RD-92B	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplic de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			TOTAL PARTIDA	90,19
			Meno de obra	57,47
			Maquinaria	83,59
			Resto de obra y materiales	29,19
			TOTAL PARTIDA	170,25
0131	P221B-EL8D	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	
			Maquinaria	6,53
			TOTAL PARTIDA	6,53
0132	P2RS-0T1E	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	
			Maquinaria	3,01
			TOTAL PARTIDA	3,01
0133	P2RS-0T1F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	
			Maquinaria	4,92
			TOTAL PARTIDA	4,92
0134	P7B1-403E	m2	ri0\q\sb0\sa0\sd0\fs20\bo\0\lnone\strike0\cf0 MATERIALES Y COMPUESTOS\secti\trf\ansi\defab720\papa-perw12240\papa-perh15840\margt1800\margt1440\margr1800\margb1440\gutter0\fonttbl\font\charset1\fs-wiss\prq2Segos UK\color\red\gre-en0\blue0\red255\gre-en255\blue255\sectd\cols1\cols0\plain\pard\uc1\head\pard\fi0\l0\ri0\q\sb0\sa0\sd0\fs20\bo\0\lnone\strike0\cf0\footer\pard\fi0\l0\ri0\q\sb0\sa0\sd0\fs20\bo\0\lnone\strike0\cf0\plain\pard\uc1\pard\fi0\l0\ri0\q\sb0\sa0\sd0\fs20\bo\0\lnone\strike0\cf0 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS\secti\trf	
			Meno de obra	1,00
			Resto de obra y materiales	0,05
			TOTAL PARTIDA	1,05
0135	P06B-2001	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	
			Meno de obra	5,93
			Resto de obra y materiales	11,59
			TOTAL PARTIDA	17,52

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0136	P967-EA79	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe d'ímàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R=5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó recidat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	
			Mano de obra.....	13,34
			Resto de obra y materiales.....	7,70
			TOTAL PARTIDA.....	21,04
0137	P967-2001	m	Vorada recta de formigó de color marfil, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe d'ímàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R=5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó recidat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter colorejat	
			Mano de obra.....	13,34
			Resto de obra y materiales.....	10,13
			TOTAL PARTIDA.....	23,47
0138	P970-DFTR	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	
			Mano de obra.....	20,14
			Maquinaria.....	3,77
			Resto de obra y materiales.....	49,33
			TOTAL PARTIDA.....	73,24
0139	P981-2001	m	Gual de peces de formigó per a vehicles de color marfil, doble capa, 60 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Inclosa part proporcional de caps de re-ant i de corbes	
			Mano de obra.....	16,14
			Resto de obra y materiales.....	60,71
			TOTAL PARTIDA.....	76,85
0140	P9G9-z001	m2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial raspatllat amb tractament al òxid	
			Mano de obra.....	6,79
			Maquinaria.....	0,25
			Resto de obra y materiales.....	13,16
			TOTAL PARTIDA.....	20,20

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0141	P9G9-z002	m2	Subministrament, estesa i al·leiat de formigó HA25/B20/All. Remolnat i polit amb mitjans mecànics. Acabat fi. Tall de juntes de dilatació. Gruix del formigó de 15CM. Subministrament i addició de fibra de polipropilè (600GR).Subministrament i addició de fibra de vidre (600 GR).Subministre i aplicació de quars oxid. tipus unifort o similar	
			Mano de obra.....	7,15
			Maquinaria.....	0,29
			Resto de obra y materiales.....	14,55
			TOTAL PARTIDA.....	21,99
0142	PAKZX001	pa	Partida alçada a justificar per escomesa d'aigua potable, inclosa la instal·lació de clau de pas, comptador i drets de companyia	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales.....	800,00
			TOTAL PARTIDA.....	800,00
0143	PD5F-z001	m	Cuneta profunda triangular d'0.90 m d'amplària i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclosa excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants	
			Mano de obra.....	3,42
			Maquinaria.....	1,58
			Resto de obra y materiales.....	7,16
			TOTAL PARTIDA.....	12,26
0144	PD78-7809	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix	
			Mano de obra.....	30,35
			Resto de obra y materiales.....	91,84
			TOTAL PARTIDA.....	122,19
0145	PD7F-EKPT	m	Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa	
			Mano de obra.....	9,77
			Maquinaria.....	5,84
			Resto de obra y materiales.....	28,39
			TOTAL PARTIDA.....	44,00
0146	PD7F-EKPU	m	Tub de formigó armat de 700 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa	
			Mano de obra.....	15,90
			Maquinaria.....	9,33
			Resto de obra y materiales.....	36,62
			TOTAL PARTIDA.....	61,85

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0147	PD7-EKQ9	m	Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica, col·locat al fons de la rasa	
			Mano de obra.....	7,40
			Maquinaria.....	4,41
			Resto de obra y materiales.....	21,55
			TOTAL PARTIDA.....	33,47
0148	PD7F-Z001	m	Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica, col·locat al fons de la rasa	
			Mano de obra.....	15,90
			Maquinaria.....	9,33
			Resto de obra y materiales.....	44,78
			TOTAL PARTIDA.....	70,01
0149	PDBS-SCD7	m	Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6	
			Mano de obra.....	18,58
			Maquinaria.....	10,62
			Resto de obra y materiales.....	100,81
			TOTAL PARTIDA.....	130,01
0150	PDG2-6SG0	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	
			Mano de obra.....	2,12
			Maquinaria.....	0,34
			Resto de obra y materiales.....	1,61
			TOTAL PARTIDA.....	4,07
0151	PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	
			Mano de obra.....	16,60
			Resto de obra y materiales.....	75,51
			TOTAL PARTIDA.....	92,11
0152	PDK1-Z001	u	Bastiment i tapa d'apertura triangular, segons companyia, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 120x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	
			Mano de obra.....	33,19
			Resto de obra y materiales.....	150,89
			TOTAL PARTIDA.....	184,08
0153	PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	
			Mano de obra.....	30,18
			Maquinaria.....	13,25
			Resto de obra y materiales.....	34,16
7 julio 2023				22

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0154	PDK4-AJSX	u	Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 1010x100x60 cm, para instalaciones de servicios, colocado sobre lecho de grava de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación	
			TOTAL PARTIDA.....	77,60
0155	PDK4-Z001	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	
			Mano de obra.....	54,88
			Maquinaria.....	16,58
			Resto de obra y materiales.....	145,21
			TOTAL PARTIDA.....	217,67
0156	PFB4-DW4X	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment	
			Mano de obra.....	58,48
			Maquinaria.....	26,53
			Resto de obra y materiales.....	62,04
			TOTAL PARTIDA.....	147,05
0157	PHM2-DBEO	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	
			Mano de obra.....	23,71
			Maquinaria.....	32,91
			Resto de obra y materiales.....	288,47
			TOTAL PARTIDA.....	345,09
0158	PHM2-Z001	u	Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat model R4000 de Roura o similar, de 9 d'alçada, amb dos maniguets per a portar dos lluminàries a diferent alçada, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	
			Mano de obra.....	23,71
			Maquinaria.....	32,91
			Resto de obra y materiales.....	549,50
			TOTAL PARTIDA.....	606,12
0159	PHM2-Z002	u	Subministrament i muntatge de columna cilíndrica d'acer galvanitzat model PLUS de Roura o similar, de 4 d'alçada, amb dos maniguets, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	
			Mano de obra.....	15,96
7 julio 2023				23

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
			Maquinaria.....	9,15
			Resto de obra y materiales.....	240,97
			TOTAL PARTIDA.....	250,08
0160	PJSE-SEEK	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	
			Mano de obra.....	1,23
			Resto de obra y materiales.....	1,01
			TOTAL PARTIDA.....	2,24
0161	PJSE-6UC1	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			Mano de obra.....	19,51
			Resto de obra y materiales.....	47,76
			TOTAL PARTIDA.....	67,27
0162	PJSN-92KE	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			Mano de obra.....	21,46
			Resto de obra y materiales.....	52,06
			TOTAL PARTIDA.....	73,52
0163	PJSQ-92NR	u	Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat	
			Mano de obra.....	58,53
			Resto de obra y materiales.....	68,93
			TOTAL PARTIDA.....	127,46
0164	PJST-HBIG	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1" de diàmetre, instal·lada en pericó	
			Mano de obra.....	4,88
			Resto de obra y materiales.....	4,63
			TOTAL PARTIDA.....	9,51
0165	PPPAZ02	pa	Partida alçada a justificar per a legalització de la instal·lació elèctrica	
			Sin descomposició.....	
			Resto de obra y materiales.....	600,00
			TOTAL PARTIDA.....	600,00
0166	PPPPZ01	pa	Partida alçada a justificar per afectació a canonades de connexió entre basses de reg. Inclou els treballs de restitució de la canonada, l'obra civil associada i la seva posta en funcionament.	
			Sin descomposició.....	
			Resto de obra y materiales.....	3.000,00
			TOTAL PARTIDA.....	3.000,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0167	PPPZZ01	pa	Partida alçada a justificar per al desplaçament de l'equip mecànic, tècnic i humà, per l'estesa de la terra establitzada així com l'aplicació del procediment certificat d'acord al seu protocol, independentment de la producció a realitzar.	
			Sin descomposició.....	
			Resto de obra y materiales.....	2.790,00
			TOTAL PARTIDA.....	2.790,00
0168	PR3D-8RVU	m3	Escofa de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	
			Mano de obra.....	5,74
			Maquinaria.....	4,67
			Resto de obra y materiales.....	29,19
			TOTAL PARTIDA.....	39,60
0169	PR31-Z001	m3	Terra estructural format en un 20% de terra vegetal i un 80% de grava, subministrament, estesa i compactació.	
			Mano de obra.....	1,55
			Maquinaria.....	3,61
			Resto de obra y materiales.....	22,74
			TOTAL PARTIDA.....	27,90
0170	PR434-Z000	u	Subministrament Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			Resto de obra y materiales.....	100,32
			TOTAL PARTIDA.....	100,32
0171	PR43H-8VBT	u	Suministro de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y profundidad mínima 47,25 cm según fórmulas NTJ, ja copats	
			Resto de obra y materiales.....	226,37
			TOTAL PARTIDA.....	226,37
0172	PR4EC-94NM	u	Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l	
			Resto de obra y materiales.....	0,99
			TOTAL PARTIDA.....	0,99
0173	PR4GH-Z001	u	Subministrament de Arç blanc en contenidor de 2 l	
			Resto de obra y materiales.....	2,89
			TOTAL PARTIDA.....	2,89
0174	PR4H2-94UQ	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l	
			Resto de obra y materiales.....	0,99
			TOTAL PARTIDA.....	0,99
0175	PR4H3-94WA	u	Subministrament de Rubus ulmifolius en alveol forestal de 300 cm3	
			Resto de obra y materiales.....	0,55

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
TOTAL PARTIDA				0,55
0176	PR4J5-95E6	u	Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor d'1 l	
			Resto de obra y materiales	0,99
TOTAL PARTIDA				0,99
0177	PR60-8Y4K	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	
			Mano de obra	11,21
			Maquinaria	23,44
			Resto de obra y materiales	9,94
TOTAL PARTIDA				44,59
0178	PR60-8YAU	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			Mano de obra	14,30
			Maquinaria	32,61
			Resto de obra y materiales	0,47
TOTAL PARTIDA				47,38
0179	PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			Mano de obra	1,97
			Resto de obra y materiales	0,03
TOTAL PARTIDA				2,00
0180	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			Mano de obra	3,46
			Resto de obra y materiales	0,06
TOTAL PARTIDA				3,52
0181	PRE1-z001	u	Tala d'arbre planifoli o conifera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra	30,49
			Maquinaria	28,66
			Resto de obra y materiales	6,34
TOTAL PARTIDA				65,49

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0182	PRE1-z002	m2	Trasplantament arbustos i canyas, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per a retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbustos, petites plantes, tocones, mala herba, brossa, fustes caigudes, enderroc, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a profunditat d'arrel; i càrrega a camió + transport dels materials retirats.	
			Mano de obra	1,10
			Maquinaria	6,17
			Resto de obra y materiales	0,35
TOTAL PARTIDA				7,62
0183	PRZ0-Z001	u	Col·locació i subministrament d'Aspratge doble arbre, 2rols, D=10cm, llarg. 2,5m, clav. 30cm, 2abraçadores regul.	
			Mano de obra	13,93
			Maquinaria	14,13
TOTAL PARTIDA				28,06
0184	X00000X1	u	Subministrament i muntatge d'una estació d'interpretació model a escollir per l'ajuntament amb connexió a la xarxa pública d'enllumenat in-dós i base amb dau de fornigó	
			Mano de obra	1.791,46
			Maquinaria	2,46
			Resto de obra y materiales	6.041,43
TOTAL PARTIDA				7.835,36
0185	ZBZ20090	u	Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4" de diàmetre, muntat en pericó soterrat	
			Mano de obra	87,83
			Resto de obra y materiales	651,39
TOTAL PARTIDA				1.183,22
0186	ZBZ21213	u	Subministrament i muntatge de Maniguet Electrosoldable PE, DN110, PN16, instal·lat a fons de rasa	
			Mano de obra	16,23
			Resto de obra y materiales	14,93
TOTAL PARTIDA				31,16
0187	ZBZ23067	u	Subministrament i muntatge de Maniguet Portabrida PE, DN110, PN16 amb Brida boja galvanitzada, instal·lat a fons de rasa	
			Sin descomposición	
TOTAL PARTIDA				74,00
0188	ZBZ4478	u	Derivació en TE de cos fosa dúctil, amb unió per brides, de DN100 i derivació en DN100, PN16, instal·lada a fons de rasa	
			Mano de obra	33,78
			Resto de obra y materiales	64,60
TOTAL PARTIDA				98,38
0189	ZCONQ0001	u	Proves de Pressió <250ml.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales	334,65

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
			TOTAL PARTIDA	334,65
0190	ZCONQ002	m	Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003.	
			Sin descomposició	
			Resto de obra y materiales	3,90
			TOTAL PARTIDA	3,90
0191	ZTPOA001	u	Treballs d'obra hidràulica per a connexió tipus A1, inclou peces de connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonades de fins a DN200.	
			Mano de obra	127,43
			Maquinaria	213,43
			Resto de obra y materiales	73,20
			TOTAL PARTIDA	414,06

4 RESUM DEL PRESSUPOST

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	ENDERROCS	47.816,46	5,30
02	MOVIMENTS DE TERRES	53.167,00	5,90
03	FERRIS I PAVIMENTS	101.250,00	11,22
04	ESTRUCTURES	90.010,55	9,99
05	SANEJAMENT	115.240,00	12,78
06	ENLLUMENAT	65.085,02	7,31
07	ABASTAMENT	24.719,13	2,74
08	XARXA ELECTRICA	180.210,03	20,06
09	TELECOMUNICACIONS	18.308,31	1,82
10	SENYALITZACIO	802,38	0,08
11	JARD NERIA	32.373,79	3,59
12	ALTRES	23.791,64	2,64
13	REC MONAR	3.889,00	0,43
14	MOBILIARI URBA	17.241,73	1,91
15	REG	25.225,31	2,80
16	TRACTAMENT DEL TORRENT CAN TORRE DE LA R BA	7.474,55	0,83
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		901.416,48	
13,00 % Gastos generales		117.184,14	
0,00 % Beneficio Industrial		54.084,00	
Suma		171.269,13	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		1.072.686,61	
21% IVA		225.263,08	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		1.297.949,69	

Asiende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LA GARRIGA, julio de 2023.

CODINA
FONT JORDI

Firmado digitalmente por CODINA FONT JORDI -
Nombre de reconocimiento DN:
c=ES,
serialNumber=0005-
givenName=JORDI, sn=CODINA FONT JORDI
Fecha: 2023.07.14 11:22:06 +02'00'

S. JUSTIFICACIO DE PREUS

CÓDIGO	RESUMEN
--------	---------

A01-FEP3	Ayudante colocado \\ans\defab720\paperw12240\paperh15840\margf1800\margt1440\margr1800\margb1440\gutter0\fonttbl{\f0{fcharset1}\fwiss\fpqrq2Segoe Utl}}{\colortbl\red0\green0\blue0\red255\green255\blue255}{ \sectd\cols1\colsx0\plainparduc1{\header\pardfi0i0vi0ql sb0\sa0\sl0\fs20\b0i0\unlone\strike0\cf0}{\footer\pardfi0i i0i0v0qlgsb0\sa0\sl0\fs20\b0i0\unlone\strike0\cf0}{\plainp ard\uc1\pardfi0i0vi0i0qlgsb0\sa0\sl0\fs20\b0i0\unlone\st rike0\cf0 GEOTEXTILES\sect1}{rtf\ans)d	h	15.76
A01-FEPD	Ajudant electricista	h	16.74
A01-FEPH	Ajudant muntador	h	16.75
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	h	22.08
A0121000	Oficial 1a	h	18.42
A0122000	Oficial 1a paleta	h	18.42
A0123000	Oficial 1a encofrador	h	18.42
A0124000	Oficial 1a ferrallista	h	18.42
A0127000	Oficial 1a coi-locador	h	18.42
A012H000	Oficial 1a collocador	h	18.40
A012M000	Oficial 1a electricista	h	18.40
A012M000	Oficial 1a muntador	h	18.40
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	h	18.42
A0132000	Ajudant paleta	h	16.35
A0133000	Ajudant encofrador	h	16.35
A0134000	Ajudant ferrallista	h	16.35
A0137000	Ajudant coi-locador	h	16.35
A013H000	Ajudant electricista	h	15.77
A013M000	Ajudant muntador	h	15.38
A0140000	Manobre	h	15.38
A0150000	Manobre especialista	h	16.52
A0D-0007	Manobre	h	18.00
A0E-000A	Manobre especialista	h	18.61
A0F-000B	Oficial 1a	h	21.56
A0F-000D	Oficial 1a colocador	h	16.92
A0F-000E	Oficial 1a electricista	h	19.51

CÓDIGO	RESUMEN
--------	---------

A0F-000M	Oficial 1a jardiner		h	24,88
A0F-000R	Oficial 1a jardiner			
A0F-000R	Oficial 1a muntador		h	19,51
A0F-000S	Oficial 1a muntador			
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública		h	18,88
A0F-000T	Oficial 1a paleta		h	18,88
A0F-0011	Oficial 1a paleta			
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		h	30,75
A0G-0022	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura			
A0G-0022	Oficial 2a jardiner		h	20,41
B011-05ME	Oficial 2a jardiner			
B011-05ME	Aigua		m3	1,12
B0111000	Aigua		m3	1,19
B0111000	Aigua			
B0310020	Sorra p/morters		t	12,41
B0310500	Sorra de pedra per a morters			
B0310500	Sorra 0-3,5 mm		t	12,13
B0312010	Sorra de pedra de 0 a 3,5 mm			
B0312010	Sorra pedra granítica p/formigons		t	12,68
B0330020	Sorra de pedra de pedra granítica per a formigons			
B0330020	Grava p/drens		t	12,64
B0332Q10	Grava de pedrera, per a drens			
B0332Q10	Grava pedra granítica/grandària màxima 20mm p/formigons		t	13,34
B0332Q10	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons			
B0372000	Tot-u art.		m3	11,24
B0372000	Tot-u artificial			
B03D5000	Terra adequada		m3	4,09
B03J-9K89	Terra adequada			
B03J-9K89	Grava pedra calcària 5 a 12mm		t	12,09
B03J-9K8V	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm			
B03J-9K8V	Grava p/drens		t	12,64
B03L-05N5	Grava de pedrera, per a drens			
B03L-05N5	Sorra 0 a 3,5 mm		t	12,11
B03L-05N7	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
B03L-05N7	Sorra p/morters		t	12,37
B0512401	Sorra de pedrera per a morters			
B0512401	Ciment portland+fill calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs		t	75,03
B0512401	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs			
B0512401	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs		t	116,34
B0512401	Ciment blanc ram paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs			
B0532310	Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs		kg	0,14
B055-067M	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs			
B055-067M	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R en sacs		t	75,22
B0552100	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs			
B0552100	Emul.bítm.catònica p/req adh. C60B3/B2 ADH		kg	0,17
B0552100	Emulsió bituminosa catònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808			
B0552300	Emul.bítm.catònica p/req curatC60B3/B2 CUR		kg	0,18
B0552300	Emulsió bituminosa catònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808			
B0552460	Emul.bítm.catònica p/req imp.C50BF4 IMP.fluid.>3%		kg	0,18
B0552460	Emulsió bituminosa catònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant > 3%, segons UNE-EN 13808			

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIOUD.
B064100C	Formigó HM-20/P/10/I, >= 200kg/m3 ciment Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb > = 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	m3	45,42
B064300B	Formigó HM-20/B/20/I, >= 200kg/m3 ciment Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb > = 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	m3	45,18
B064300C	Formigó HM-20/P/20/I, >= 200kg/m3 ciment Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb > = 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	m3	44,34
B064500B	Formigó HM-20/B/40/I, >= 200kg/m3 ciment Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb > = 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	m3	43,21
B065960B	Formigó HA-25/B/20/Ila, >= 275kg/m3 ciment Formigó HA-25/B/20/Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb > = 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila	m3	57,67
B069-2AGP	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	m3	43,84
B06A-2MHN	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat HNE-235/P/20, subel 50% granulat gruixut pi granulat reciclat mixt CE Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	m3	45,36
B06A960B	Formigó reciclat HRA-25/B/20/Ila, >= 275kg/m3 ciment Formigó reciclat HRA-25/B/20/Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb > = 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat	m3	49,31
B06E-12BY	Formigó HM-20/P/10/I, >= 200kg/m3 ciment Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb > = 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	m3	44,57
B06E-12C5	Formigó HM-20/P/20/I, >= 200kg/m3 ciment Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb > = 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	m3	52,28
B06E-12CD	Formigó HM-20/P/40/I, >= 200kg/m3 ciment Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb > = 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	m3	44,63
B06E-12D9	Formigó HM-20/B/20/I, >= 200kg/m3 ciment Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb > = 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	m3	45,79
B06NLA2C	Formigó de neteja HL-150/P/20 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	m3	43,54
B06NN11C	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10	m3	52,73

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIOUD.
B06NN14B	Form.no estructural HNE-15B/40 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	m3	42,81
B06NN14C	Form.no estructural HNE-15P/40 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	m3	42,46
B0710150	Mort.ram paleta M5.sacs,(G) UNE-EN 998-2 Mortier per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	t	24,80
B0710250	Mort.ram paleta M5.granel,(G) UNE-EN 998-2 Mortier per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	t	22,69
B07L-1PY6	Mortier per a ram de paleta M5 en sacs,(G) UNE-EN 998-2 Mortier per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	t	24,80
B07L-1PYA	Mortier per a ram de paleta M5 a granel,(G) UNE-EN 998-2 Mortier per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	t	23,33
B0818120	Colorant en pols piformigó Colorant en pols per a formigó	kg	1,96
B084-x001	Produce pñtracament a l'oxid Produce per a tractament desactivant de superfícies de formigó	l	6,49
B084-x003	Subministre i aplicació de quars òxid Subministre i aplicació de quars òxid.	l	6,49
B084-x004	Subministre i addició de fibra de vidre (600 gr). Subministre i addició de fibra de vidre (600 GR).	l	6,49
B084-x005	Subministre i addició de fibra de polipropilè (600gr). Subministre i addició de fibra de polipropilè (600GR).	l	6,49
B0A1-07XB	Abraçadora plàstica,d'int.=50mm Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	u	0,67
B0A14200	Fillerro recut,D= 1,3mm Fillerro recut de diàmetre 1,3 mm	kg	0,89
B0A31000	Clau acer Clau acer	kg	0,99
B0AK-07AS	Clau acer Clau acer	kg	1,13
B0AM-078F	Fillerro recut,D= 1,3mm Fillerro recut de diàmetre 1,3 mm	kg	1,01
B0B2A000	Acer en barres corrugades B500S Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	kg	0,46
B0B7-106P	Acer en barres corrugades B400S Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	kg	0,45
B0D21-07OY	Tauló fusta pi p/10 usos Tauló de fusta de pi per a 10 usos	m	0,28
B0D21030	Tauló fusta pi p/10 usos Tauló de fusta de pi per a 10 usos	m	0,25
B0D31000	L'ata fusta pi L'ata de fusta de pi	m3	183,40
B0D625A0	Puntal metàl·lic telescòpic 1=3m, 150usos Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	cu	7,20
B0D71120	Tauler fusta de pi,g<22mm,5 usos Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	m2	1,99

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
B0DF7G0A	Motlle metàl·lic plençof pericó enllum. 38x38x55cm, 150 usos Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	u	0,75
B0DF8H0A	Motlle metàl·lic plençof pericó reg. 57x57x125cm, 150 usos Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	u	1,08
B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant	l	2,05
B0DZA000	Desencofrant	l	1,87
B0F1D2A1	Maó calat, 290x140x100mm, p/revestir, categoria I, HD, UNE-EN 771-1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	u	0,13
B2RA-28TX	Deposició controlada planta de compostatge, residus tronc i soques no perillosos, 0,9t/m3, LER codi 200201 Deposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	t	54,48
B2RA-28U0	Deposició controlada planta de compostatge, residus vegetals nets no perillosos, 0,5t/m3, LER codi 200201 Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	t	32,69
B2RA61H0	Deposició controlada centre reciclatge, residus form. inerts, 1,45t/m3, LER 170101 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	t	5,81
B2RA7LP0	Deposició controlada dipòsit autoritzat, residus terra inerts, 1,8t/m3, LER codi 170504 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	m3	3,27
B2RA8680	Deposició controlada centre selecc. +transf., residus metalls no perillosos, 0,2t/m3, LER 170407 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	t	-90,80
B2RA8S80	Deposició controlada centre de selecció i transferència, residus vegetals nets no perillosos, 0,5t/m3, Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	t	32,69
B2RA8S80	Deposició controlada planta de compostatge, residus vegetals nets no perillosos, 0,5t/m3, LER codi 20020 Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	t	45,00

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
B7B1-0KQ0	Geotextil fieltro poliést. no tej.ligado mecán. 140 a 190g/m2 perv12240\paperh15840\margr1800\margt1440\margr1800\margb1440\gutter0\fonttbl\{f0\{fcharset1\{fswiss\{fprq2SegoeUf\}\{colortbl\red0\green0\blue0\red255\green255\blue255\}\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1\header\pard\fi0\fi0\fi0\q\sb0\sa0\sl0\fo\fs20\bo\l0\ulnone\strike0\cf0\}\footer\pard\fi0\fi0\fi0\q\sb0\sa0\sl0\fo\fs20\bo\l0\ulnone\strike0\cf0\}\plain\pard\uc1\pard\fi0\fi0\fi0\q\sb0\sa0\sl0\fo\fs20\bo\l0\ulnone\strike0\cf0 PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS\sect)\{vtfansi\defab720\paperw12240\paperh15840\margl1800\margt1440\margr1800\margb1440\gutter0\}\fon	m2	0,57
B7B111SB	Geotextil format per feltre de polipropil no teixit, lligat mecànicament de 200g/m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2	m2	2,80
B962-0GRB	Vorada recta, doble capa, C5 (25x15cm), B, H, T(R-5MPa) Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	m	3,06
B962-x001	Vorada recta de formigó de color marfil, doble capa, de 100x15x25cm Vorada recta de formigó de color marfil, doble capa, de 100x15x25cm	m	5,37
B965-2001	Vorada de xapa galvanitzada de 5x200 mm Vorada de xapa galvanitzada de 5 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	m	9,08
B97423E1	Peça mort.ciment blanc 30x30x8cm, p/igo. Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	u	1,16
B980-x002	Peça de formigó per a guals de color marfil, doble capa, de 57x40x25cm Peça de formigó per a guals de color marfil, doble capa, de 57x40x25cm	m	35,16
B9912D10	Peces morter de ciment p/escocells, 113x20x7cm, un cantell bisellat Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat	m	6,23
B9E13200	Panot gris 20x20x4cm, cl.1a, preu alt Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	m2	4,58
B9E1S000a	Panot color-tacs inerts 20x20x4cm, p/pas vian. Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	m2	14,58
B9E12001	Peça prefabricada de formigó tipus TERANA SIX DE 20/10x10x8cm de Breinco color mar il Peça prefabricada de formigó tipus TERANA SIX DE 20/10x10x8cm de Breinco color marfil	m2	12,64
B9G0-1KQM	Formigó+additiu per a paviment continu+fibres sintètiques Formigó amb additiu per a paviment continu, amb fibres sintètiques	m3	72,64
B9H11251	Mesc.btl AC 16 surf B 50/700.granul.granític Mesccla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	t	39,74
B9H11351	Mesc.btl AC 22 surf B 50/700.granul.granític Mesccla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	t	39,33

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
BBH11J51	Mesccla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític	t	38,35
BBA17100	Plàstic en fred 2 comp. color blanc, pimarques vials	kg	2,25
BBA1M100	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	kg	0,85
BBM12602	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	u	31,52
BBM13602	Placa octogonal p/senyal tràin, acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	u	37,23
BBM1AD72	Placa inform. p/senyal tràin, acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	u	23,07
BBM1AHD1	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	u	48,41
BDSA1B00	Tub volta ranurat simple PVC, D=110 mm de diàmetre	m	1,72
BDSA2F20	Tub circular ranurat doble PVC, D=200 mm	m	7,30
BDSGX003	Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de diàmetre	m	12,44
BDSL15C0	Canal prefabricat de formigó de 10x10 cm, amb cobertura de formigó	m2	1,66
BDSZ001	Làmina drenant nodular polietilè d'alta densitat, h nòd=8 mm, i compr =200 kN/m2	u	16,35
BDSZ001	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 8 mm d'alçada aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2	u	16,35
BDSZ001	Reixa p/intercc., fosa grisa 202X750X26	u	48,45
BDSZ001	Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes	u	48,45
BDSZ001	Bastiment+reixa practicc,plembor., fosa grisa 800x364x50mm 52kg	u	48,45
BDSZ001	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 70x30 classe resistent D400.	u	48,45
B072-0LD0	Tub formigó armat D=500mm,classe 3,de campana amb anella elàstica	m	19,66
B072-0LD2	Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica	m	25,76
B072-0LD3	Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica	m	33,62
B072-0LD3	Tub de formigó armat de 700 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica	m	41,49
B072-2001	Tub de formigó armat D=800mm,classe 3,de campana amb anella elàstica	m	41,49
B072-2001	Tub de formigó armat de 700 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica	m	41,49

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
B07D-1QJR	Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN 4,p/unió anella elastom.	m	21,84
B07F4570	Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió elàstica amb anella elàstica	m	7,41
B07F4570	Tub PVC DN=250mm,helic. planar form unió massilla adhes polur.	m	7,41
B07F4570	Tub de PVC de 200mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígido nerval exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	m	7,41
BDD1-1KH8	Bastiment quadrat, +tapa, fos dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas 600x600mm, B125	u	75,13
BDD1-1KH8	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	u	75,13
BDD5-0M3V	Peça formigóper a pou circularD=120cm,g=9cm,prefabricada amb escala d'acer galvanitzat	m	95,46
BDD5-0M3V	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat	m	95,46
BDDZ3150	Bastiment+ tapa pipou reg. fosa grisa D70cm, 145kg	u	51,64
BDDZ3150	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes	u	51,64
BDDZV001	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	u	2,64
BDDZV001	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	u	2,64
BDDZV001	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, nylon d=5mm	m	0,10
BDDZV001	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de 5 mm de gruix	m	0,10
BDDZV001	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis, DN=90mm	u	0,17
BDDZV001	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	u	0,17
BDDZV001	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de 5 mm de gruix	m	0,11
BDDZV001	Fil guia p/cond., nylon d=5mm	m	0,11
BDDZV001	Pp,mat,aux,can,can, DN=110mm	u	0,17
BDDZV001	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal	u	0,17
BDDZV001	Pericó regist,formigó prefabricat,sense fons,60x60x60 cm,p/inst,serveis	u	31,52
BDDZV001	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis	u	31,52
BDDZV001	Arqueta regist,hormigó prefabricadosin fondo,100x100x100 cm,p/inst,serveis	u	138,82
BDDZV001	Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 100x100x100 cm, para instalaciones de servicios	u	138,82
BDDZV001	Pericó regist,form.pref.a,tapa,tp,MF-II,p/inst,telefon.	u	119,38
BDDZV001	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia	u	119,38
BDDZV001	Pericó regist,form.pref.a,tapa,tp,MF-II,p/inst,telefon.	u	290,28
BDDZV001	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus gBR, per a instal·lacions de telefonia	u	290,28
BDDZV001	Bastiment quadrat, +tapa, fos dúctil p/periodic serv., recolzada pas 400x400mm, B125	u	23,24
BDDZV001	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	u	23,24
BDDZV001	Bastiment quadrat, +tapa, fos dúctil p/periodic serv., recolzada pas 600x600mm, B125	u	65,89
BDDZV001	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	u	65,89
BDDZV001	Accessori genèric per a tub de PVC, D=400mm	u	158,71
BDDZV001	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	u	158,71

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
BDW3-FFAW	Element de muntatge per a tub de PVC,D=400mm	u	2,38
BF3D1530	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm Maniguet connex.fosa,DN=100mm,1embrida.+1campana aigua,contrabrida	u	49,76
BF86-09BH	Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 1 unió embriada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat	m	1,29
BFWF-09VA	Tub PE 40,DN=50mm,PV=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	u	4,98
BFYD-0CAB	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa DN=50mm, de plàstic,pliconnectar a pressió Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	u	2,48
BFYD-0CA9	Pp.elem.munt.,per a tub de formigó armat prefabricat,D=600mm,classe 3,ASTM C 76,unió de campana amb anella elastomèrica Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica	u	2,76
BFYD-0CAD	Pp.elem.munt.,per a tub de formigó armat prefabricat,D=700mm,classe 3,ASTM C 76,unió de campana amb anella elastomèrica Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 700 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica	u	1,89
BFYD-Z001	Pp.elem.munt.,per a tub de formigó armat prefabricat,D=500mm,classe 3,ASTM C 76,unió de campana amb anella elastomèrica Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 500 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica	u	3,05
BFYH-0A3A	Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè de densitat baixa DN=16mm,per a connectar a pressió Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	u	0,02
BFYH-0A5T	Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè de densitat baixa DN=50mm,per a connectar a pressió Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	u	0,15
BG2ZTK10	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,plcanal soterrada Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	m	1,47
BG2ZTP10	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=160mm,40J,450N,plcanal soterrada Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	m	3,10

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
BG2Z2001	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,28J,450N,plcanal soterrada Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	m	1,55
BG2Q-1KTE	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,plcanal soterrada Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	m	1,25
BG319130	Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x2,5mm2 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC	m	0,27
BG31N002	Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	m	2,53
BG380900	Conductor Cu nu,1x35mm2 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	m	0,94
BGD12220	Piqueta connex.terra acer long=1500mm,D=14,6mm,300µm Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	u	8,29
BGW38000	P.p.accessoris plconduc Cu.nus Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	u	0,24
BGYD1000	P.p.elem.especials ppiqu connex.terr Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	u	2,99
BHGAL204	Quadre comandament enllumenat, tipus urbà, 4 sortides, P=45 kVA Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbà, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'indou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), indou ICP, IGA, relé de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Indou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors	u	6.154,93
BHGWU001	Petit mat.aux.connexió+muntatge plarmans prot.control enllum púb. Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic	u	68,40
BHM2-0FH9	Columna planxa d'acer galvanitzat,troncocònica,h=8m,UNE-EN 40-5 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	u	243,80
BHM2-Z001	Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat model R4000 de Roura o similar, de 9 d'alçària, prep Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat model R4000 de Roura o similar, de 9 d'alçària, de 9 d'alçària, preparada per a portar dos lluminàries a diferent alçada, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	u	504,83

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
BHM2-2002	Columna cilíndrica d'acer galvanitzat model PLUS de Roura o similar, de 4 d'alçària, amb dos manij Columna cilíndrica d'acer galvanitzat model PLUS de Roura o similar, de 4 d'alçària, amb dos maniguets, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	u	199.76
BHN12002	Luminària LUNA SIDE de Roure o similar, 3000k, 17L 0.7A 33W FL04 Luminària LUNA SIDE de Roure o similar, 3000k, 17L 0.7A 33W FL04	u	377.72
BHN12003	Luminària NIX 32 de Roura o similar, led 66w, 3000k, ral 9006 Luminària NIX 32 de Roura o similar, led 66w, 3000k, ral 9006	u	266.58
BHN12055	Luminària MILAN S LED 50w asimètrica 3000k de NOVATILU Luminària MILAN S LED 50w asimètrica 3000k de NOVATILU	u	199.42
BHW8-06Y	P p.accessoris per a columnes Part proporcional d'accessoris per a columnes	u	29.09
BJS2-28MC	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula 1"1/2 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"1/2	u	3.11
BJSF-28KP	Electrovàlvula per a instal·lació de reg d'1"1/2 24V.pres.max:10barambregulador cabal Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	u	44.36
BJSN-26JP	Programador de reg amb alimentació a 24 V,no codificable,no ampliable+no centralitzable,8 estacions Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions	u	51.52
BJSQ-26K9	Sensor humitat per a connectar a programador local Sensor d'humitat per a connectar a programador local	u	68.05
BJS2-28MQ	Tub per a reg per degoteig d=16mm,degoters c/33cm Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	m	0.85
BJS1-16RD	Vàlvula antidenari/rentat aut.reg degoteig.mat.plàstic,d.1" Vàlvula antidenari o de rentat automàtica per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1" de diàmetre	u	4.53
BN1216D0	Vàlvula comporta+brides.cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	u	111.97
BN318720	Vàlvula bola manual+rosca.2peces.pas tot.,lauto.DN=1"1/2,PN=25bar Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i prevu alt	u	13.18

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
BQ115TX0	Banc senzill fusta tropical,larg.=200cm,17lístons 4x4cm,respattler de fusta,cargols i passadors d' Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respattler de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa tipus neobarcino o similars	u	162.25
BQ221030	Paperera de peu planxa desplegada d'acer galvanitzat,cap.=60l,p.col.encastada Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació encastada	u	120.48
BQ42x001	Pilona extraïble de fusta tractada model pino de aldo o similar, de forma quadrada 150x150, de 1000 mm d'alçària ancorada Pilona extraïble de fusta tractada model PINO de Aldo o similar, de forma quadrada 150x150, de 1000 mm d'alçària ancorada	u	37.32
BR35-21GO	Escorça de pi,10 a 35mm,a granel Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	m3	26.45
BR30-21GI	Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.menor de 0.8dS/m a granel Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	m3	26.78
BR30-21GK	Terra vegetal categoria mitja,conduct.elèctr.menor d'1.2dS/m,a granel Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	m3	19.22
BR43442B	Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39.9 cm segons fit Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39.9 cm segons fit	U	100.32
BR43G-22XC	Liquidambar styraciflua Worple perim=20 a 25cm,cepellón D>=67.5cm,)>=47.25cm aNTJ Liquidambar styraciflua Worple de perímetre de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y profundidad mínima 47,25 cm según fórmulas NTJ	u	226.37
BR4EC-25XL	Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l	u	0.99
BR4GH-2002	Arç blanc en contenidor de 2 l Arç blanc en contenidor de 2 l	u	2.89
BR4H2-269E	Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l	u	0.99
BR4H3-26A2	Rubus ulmifolius alveol forest.300cm3 Rubus ulmifolius en alveol forestal de 300 cm3	u	0.55
BR4JS-26EA	Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor d'1 l Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor d'1 l	u	0.99
BR20-255V	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	u	0.34
BRZ3-255T	Estaca pi autoclau,D=10cm,larg.=2.5m Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària	u	6.62
BZ20090	Hidrant soterrat DN100 R-100BCN, amb pericó incendis Hidrant soterrat DN100 R-100BCN, amb pericó incendis	u	341.70
BZ21213	Maniguet Electrosoldable PE, DN110, PN16 Maniguet Electrosoldable PE, DN110, PN16	u	14.93
BZ3414	Cotze 90° embriolat, DN100, PN16 Cotze 90° embriolat, DN100, PN16	u	51.63
BZ4478	TE cos fosa dúctil, embriolada, DN100, derivació DN100, PN16 Derivació en TE, de cos de fosa dúctil, unió per brides, DN100 i derivació DN100, PN16	u	64.60
C1101200	Compresor+dos martells pneumàtics Compresor amb dos martells pneumàtics	h	11.37
C1105A00	Retroexcavadora amb martell trencador Retroexcavadora amb martell trencador	h	46.84
C111-0056	Compresor+dos martillos neumáticos Compresor con dos martillos neumáticos	h	13.12

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
C115-00EE	Retroexcavadora amb martell trencador	h	53,69
C1311430	Retroexcavadora amb martell trencador Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t	h	54,76
C1311440	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	h	66,42
C1312340	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t	h	62,80
C1313330	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	h	37,16
C1331100	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	h	43,60
C1335080	Motoanivelladora petita Motoanivelladora petita	h	37,48
C13350C0	Corró vibratori autopropulsat, 8 a 10t Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	h	48,95
C133A030	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	h	5,73
C133A0J0	Compactador duplex manual, 700 kg	h	4,04
C133A0K0	Picó vibrant, plac. 30x30cm Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	h	3,98
C136-00F4	Safata vibrant, placa de 60 cm Safata vibrant amb placa de 60 cm	h	50,76
C136-00KQ	Motoanivelladora petita Motoanivelladora petita	h	66,08
C13A-00FP	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t Picó vibrant, placa de 30x30 cm	h	4,04
C13C-00LP	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	h	42,42
C13C-00LS	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t, «desbrossadora» Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb desbrossadora	h	67,65
C150-002W	Camió cistella h=10 a 19m	h	39,60
C150-002X	Camió cistella h=10m	h	28,95
C1501700	Camió cistella de 10 m d'alçada com a màxim	h	23,87
C1501900	Camió transp. 7 t Camió per a transport de 7 t	h	35,84
C1502E00	Camió per a transport de 20 t Camió cistella 8m3	h	31,48
C1503000	Camió cisterna de 8 m3	h	32,99
C151-002Z	Camió grua Camió cisterna 8m3	h	31,65
C152-0039	Camió cisterna de 8 m3 Camió grua 5t	h	34,90
C152-003A	Camió grua de 5 t Camió grua 3t	h	31,41
C152-003B	Camió grua de 3 t Camió grua	h	33,16
C154-003M	Camió grua Camió per a transport 12 t	h	28,46
C154-003N	Camió per a transport de 12 t Camió per a transport 7 t	h	23,99
C15E-0062	Camió per a transport de 7 t Dumper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	h	17,90
C15G-00DC	Dumper 1,5t/hidràulic Grua autopropulsada 20t	h	42,41
C15I-00JY	Grua autopropulsada de 20 t Lloguer/plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat 16m, s'operari	h	9,91
C1702D00	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçada de treball de 16 m, sense operari	h	20,44
C1704200	Camió cisterna p/req. asf. Camió cisterna per a reg asfàltic	h	1,03
	Mesc. cont. sacs		
	Mesclador continu per a morter preparat en sacs		

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
C1705600	Formigonera 165l	h	1,29
C1705700	Formigonera de 165 l Formigonera 250l	h	2,09
C1709B00	Formigonera de 250 l Estenedora pipaviment mescla bitum.	h	39,02
C170DDA0	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	h	44,75
C170E000	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	h	30,39
C176-00FX	Escombradora autopropulsada Escombradora autopropulsada	h	1,29
C178-00GF	Formigonera 165l Formigonera de 165 l	h	7,00
C1802A00	Màquina tallajunts disc diamant pipaviment Màquina pipinter banda vial autopropulsada	h	25,25
C1802B00	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada Màquina pipinter banda vial accionament manual	h	19,32
C2001000	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual Martell trencador manual	h	2,39
C2005000	Martell trencador manual Regle vibratori	h	3,23
C20K-00DP	Regle vibratori Regle vibratori	h	3,12
C20L-00DD	Regle vibratori Remolcador mecànic	h	3,54
CR11-00JS	Remolcador mecànic Tractor 100CV/braç desbrossador	h	33,71
CRE0-00C0	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador Motoseria	h	2,36
CZ121410	Motoserra Compressor portàtil 7 i 10m3/min, pres.=8bar	h	11,30
ez1	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	u	552,37
ez2	Obtençió de permisos	U	12,57
ez3	Desmuntatge i col·locació aïllador rígid/cadena AP EX	Kg	0,71
ez4	Desmuntatge kg de ferro suport metàl·lic		
ez5	Desmuntatge kg de ferro suport metàl·lic		
ez6	Disp. cont. asalladores vidriolprocal MT/BT	u	0,17
ez7	Demuntatge circuitos hasta 56 inclusive	m	2,48
ez8	Demuntatge circuitos hasta 56 inclusive		
ez9	Ingenieria/ topografia/ proyecto	u	829,38
ez10	Ingenieria/ topografia/ proyecto		
ez11	Eliminació residus	m	110,47
ez12	Eliminació residus		
ez13	Legalización adecuación	m	514,21
ez14	Legalización		

CUADRO DE DESCOMPUESTOS					
CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL IMPORTE
01.02	u		Arrancada de senyalització vertical Arrancada de senyalització vertical existent amb demolició del peu de formigó.		
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL	27,32	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS		
03.02.09	u		Partida alçada d'abonament íntegre per reanivellar els pericons existents amb la nova rasant de les voreres. Inclou ma d'obra i Partida alçada d'abonament íntegre per reanivellar els pericons existents amb la nova rasant de les voreres. Inclou ma d'obra i materials necessaris (comptant reaprofitament de tapes)		
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL	60,00	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS		
080301	PA		Partida alçada a justificar per al nou subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, segons el pressupost de l'assessorament Partida alçada a justificar per al nou subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, segons el pressupost de l'assessorament de la companyia Estabanell núm. 1210504-0-1, referència 84885 que s'adjunta a la memòria tècnica del present projecte		
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL	137.550,09	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS		
12.03	pa		Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra		
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL	18.275,44	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS		
1E00-2000	u		Obtenció de permisos Obtenció de permisos		
ez1	1,000	u	Obtenció de permisos	552,37	552,37
			COSTE UNITARIO TOTAL	552,37	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS		
1E00-2001	u		Desmuntatge i col·locació aïllador rígid/cadena AP EX Desmuntatge i col·locació aïllador rígid/cadena AP EX		
ez2	1,000	U	Desmuntatge i col·locació aïllador rígid/cadena AP EX	12,57	12,57
			COSTE UNITARIO TOTAL	12,57	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINQUENTA Y SIETE CÉNTIMOS		
1E00-2002	kg		Desmuntatge kg de ferro suport metàl·lic Desmuntatge kg de ferro suport metàl·lic		
ez3	1,000	Kg	Desmuntatge kg de ferro suport metàl·lic	0,71	0,71
			COSTE UNITARIO TOTAL	0,71	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS		
7 julio 20231					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS					
CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL IMPORTE
1E00-2003	u		Disp cont aisaldores vidrioprocel MT/BT Disp cont aisaldores vidrioprocel MT/BT		
ez4	1,000	u	Disp cont aisaldores vidrioprocel MT/BT	0,17	0,17
			COSTE UNITARIO TOTAL	0,17	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS		
1E00-2004	u		Demuntatge circuitu hasta 56 inclusive Demuntatge circuitu hasta 56 inclusive		
ez5	1,000	m	Demuntatge circuitu hasta 56 inclusive	2,48	2,48
			COSTE UNITARIO TOTAL	2,48	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS		
1E00-2005	u		Ingenieria/ topografia/ proyecto Ingenieria/ topografia/ proyecto		
ez6	1,000	u	Ingenieria/ topografia/ proyecto	829,38	829,38
			COSTE UNITARIO TOTAL	829,38	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS		
1E00-2006	u		Eliminació residus Eliminació residus		
ez7	1,000	m	Eliminació residus	110,47	110,47
			COSTE UNITARIO TOTAL	110,47	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS		
1E00-2007	u		Legalización Legalización		
ez8	1,000	m	Legalización adecuacion	514,21	514,21
			COSTE UNITARIO TOTAL	514,21	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS		
B07F-0LT4	m3		Morter ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab a l'obra, Morter de ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		
			AJE-000A 1,000 h Manobre especialista 18,61 18,61		
			B011-05ME 0,200 m3 Agua 1,12 0,22		
			B025-06TM 0,250 t Ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R, en sacs 75,22 18,81		
			B03L-05NF 1,630 t Sorra piloneres 12,37 20,16		
			C178-00FX 0,700 h Formigonera 165l 1,29 0,90		
			A14ALX0010100 0,186 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,19		
			COSTE UNITARIO TOTAL	58,89	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS		
BBA17200	kg		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc, per a marques vials Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc, per a marques vials		
			Sin descomposición		
			COSTE UNITARIO TOTAL	3,64	
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS		
BQ2212001	u		Estació d'interpretació		
7 julio 20232					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					6.000,00
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS					
D080W02	m3	Formigó 160kg/m3, 1:4:8, ciment portland amb filler calcari CEM III-B-L 32,5 R+pedra granítica granida			
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM III/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l					
A0150200	0,900 h	Menore especialista	16,52	14,87	
%NAAA	0,140 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,15	
B0111000	0,180 m3	Algua	1,19	0,21	
B0310210	0,850 t	Sorra pedregosa pformigons	12,86	8,24	
B0320210	1,550 t	Greix pedra granítica grandària màxima 20mm pformigons	13,34	20,68	
B0512421	0,150 t	Ciment portland-III calc. CEM III-B-L 32,5R, sacs	75,03	11,25	
C1705700	0,450 h	Formigonera 250l	2,09	0,94	
COSTE UNITARIO TOTAL					66,84
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS					
D0701641	m3	Morter ciment portland-fil. calc. CEM III-B-L, sorra, 250kg/m3 ciment 1:3, 6N/mm2, lab. a obra,			
Mortier de ciment portland amb filler calcari CEM III/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra					
A0150200	1,000 h	Menore especialista	16,52	16,52	
B0111000	0,200 m3	Algua	1,19	0,24	
B0310210	1,630 t	Sorra pformigons	12,41	20,33	
B0512421	0,250 t	Ciment portland-III calc. CEM III-B-L 32,5R, sacs	75,03	18,76	
C1705800	0,700 h	Formigonera 165l	1,29	0,90	
ANAU00010100	0,165 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,17	
COSTE UNITARIO TOTAL					66,82
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS					
D070A401	m3	Mortier mixt ciment portland-fil. calc. CEM III-B-L, sorra, 200kg/m3 ciment 1:2-10, 2,5N/mm2, lab. a obra,			
Mortier mixt de ciment portland amb filler calcari CEM III/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra					
A0150200	1,050 h	Menore especialista	16,52	17,35	
B0111000	0,200 m3	Algua	1,19	0,24	
B0310210	1,530 t	Sorra pformigons	12,41	18,99	
B0512421	0,200 t	Ciment portland-III calc. CEM III-B-L 32,5R, sacs	75,03	15,01	
B052310	400,000 kg	Calç acida Hidratada CL 90-S, sacs	0,14	56,00	
C1705800	0,725 h	Formigonera 165l	1,29	0,94	
ANAU00010100	0,174 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,17	
COSTE UNITARIO TOTAL					108,70
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS					
D082A100	kg	Acer en barras corrugades elaborat a l'obra man. a taller B5000			
Acer en barras corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B5000, de límit elàstic ≥ 500 N/mm2					
A0150200	0,005 h	Oficial 1a formista	16,42	0,09	
A0134000	0,005 h	Ajuda 1a formista	16,35	0,08	
%NAAA	0,002 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,00	
B0A14200	0,010 kg	Filtre recut, D=1,3mm	0,89	0,01	
B0B2A000	1,050 kg	Acer en barres corrugades B5000	0,46	0,48	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,66
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS					
E062E624	m	Formació de junt de paviment de uns 4mm d'amplària i de 10cm de fondària, amb mitjans mecànics.			
formació de junt de paviment de uns 4mm d'amplària i de 10cm de fondària, amb mitjans mecànics.					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					2,86
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS					
EDFOR467	m2	Formació de paviment de terra estabilitzada sauló colat o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2			
Formació de paviment de terra estabilitzada sauló sòlid o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2,5m d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article 5202 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents					
- gruix 10cm					
-àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica.					
-150 kg/m3 de ciment III/A-I 42, 5r UNE-EN 197-1:200/rc-03 granel					
-mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 kg/m2 d'una barreja en pols que contingui: sílicat de sodi 42%+ carbonat de sodi 19%+clorur de potassi 30%+sodi tripolifosfat 9%					
-resistència a la abrasió en superfície <28					
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					16,10
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS					
F216R248	m	Enderroc reixat metàl·lic, fins a 2m, enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor, a càrrega manual			
Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçada, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de ruina sobre camió o contenidor					
A0140200	0,050 h	Menore	15,36	0,77	
A0150200	0,100 h	Menore especialista	16,52	1,65	
%NAAA0150	0,024 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,04	
C1101200	0,050 h	Compressor-dos martells pneumàtics	11,37	0,57	
C1311440	0,001 h	Pala carregadora pneumàtica 15 a 20t	66,42	0,07	
COSTE UNITARIO TOTAL					3,10
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS					
F2161202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió			
Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió					
C1313330	0,024 h	Retrexcavadora pneumàtica 6 a 10t	37,16	0,89	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,89
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS					
F216R106	m	Demolició de rigola de panots sobre formigó, compressor a càrrega mecànica sobre camió			
Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió					
A0150200	0,106 h	Menore especialista	16,52	1,75	
%NAAA0150	0,016 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,03	
C1101200	0,053 h	Compressor-dos martells pneumàtics	11,37	0,60	
C1313330	0,027 h	Retrexcavadora pneumàtica 6 a 10t	37,16	1,00	
COSTE UNITARIO TOTAL					3,38
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS					
F2164AA6	m2	Demolició de paviment formigó, fins a 10cm, ampl. fins a 0,6m, retroexcavadora amb martell trenador-6			
Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió					
C1105400	0,100 h	Retrexcavadora amb martell trencador	46,94	4,69	
C1313330	0,042 h	Retrexcavadora pneumàtica 6 a 10t	37,16	1,56	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					6,24
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
F219XB5	m2	Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell tre			
		Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell tren-cador i càrrega sobre camió			
C1105A00	0,055 h	Retroexcavadora amb martell tren-cador	46,84	2,58	
C1313330	0,011 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	0,41	
		COSTE UNITARIO TOTAL			2,99
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
F212DQU02	u	Demolición d'embornal 70x30x85cm,paret 30cm maó,mijans mecànics i càrrega sobre camió			
		Demolición d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió			
C1313330	0,145 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	5,39	
		COSTE UNITARIO TOTAL			5,39
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
F212Q-X001	m2	Demolición de pavimento mezcla bituminosa,grfins a 15cm,ampl,més de 2m,retroexcavadora amb martell tren-cador+càrrega sobre camió			
		Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell tren-cador i càrrega so-bre camió			
C115-00EE	0,050 h	Retroexcavadora amb martell tren-cador	53,69	2,68	
C138-00KQ	0,003 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	66,08	0,20	
		COSTE UNITARIO TOTAL			2,88
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
F212QB01	u	Retirada tanca fosa,enderroc de daus de formigó,càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa			
		Retirada tanca fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor			
A0150000	0,280 h	Manobre especialista	16,52	4,63	
%NAAA0150	0,046 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,07	
C1101200	0,200 h	Compresor+dos marteils pneumàtics	11,37	2,27	
		COSTE UNITARIO TOTAL			6,97
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió			
		Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió			
C1311440	0,006 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	66,42	0,40	
		COSTE UNITARIO TOTAL			0,40
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
F22134Z2	m3	Excavació per a rebaix,terreny compacte(SPT 20-50),pala excavadora,+càrr.directa sobre camió			
		Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió			
C1312340	0,038 h	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t	62,80	2,39	
		COSTE UNITARIO TOTAL			2,39
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions40x50cm,rebelt i compactacióretroexcavadora			
		Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 50cm d'amplària i 50 cm de fondària, rebelt i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora			
A0140000	0,080 h	Manobre	15,38	1,23	
A0150000	0,080 h	Manobre especialista	16,52	1,32	
%NAAA0150	0,026 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,04	
C1313330	0,048 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	1,78	
C13340J0	0,080 h	Picó vibrant,plac.30x30cm	4,04	0,32	
		COSTE UNITARIO TOTAL			4,69
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
F2225123	m3	Excav.rasa,amp,gr<=1m,fond.<=2m,terreny compact,retro.+càrrega mec.			
		Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat			
A0140000	0,080 h	Manobre	15,38	1,23	
C1313330	0,151 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	5,61	
A/%AUX0010150	0,012 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
		COSTE UNITARIO TOTAL			6,86
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
F2225432	m3	Excavació de rasa en presència de serveis,hfins a 2m,terreny compacte(SPT 20-50),retroexcavadora,amb			
		Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
A0140000	0,201 h	Manobre	15,38	3,09	
%NAAA0150	0,031 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,05	
C1313330	0,193 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	7,17	
		COSTE UNITARIO TOTAL			10,31
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
F2226123	m3	Excav.rasa,amp,grfins a 1m,fond.-fins a 2m,terreny no clasificat,retroexcavadora+càrrega mecànica del			
		Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat			
A0140000	0,080 h	Manobre	15,38	1,23	
%NAAA0150	0,012 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,02	
C1313330	0,161 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	5,98	
		COSTE UNITARIO TOTAL			7,23
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS			
F222x0001	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40x60 cm de fondària, rebelt i compactació amb terres selecciona			
		Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40cm d'amplària i 60 cm de fondària, rebelt i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora			
A0140000	0,096 h	Manobre	15,38	1,48	
A0150000	0,096 h	Manobre especialista	16,52	1,59	
%NAAA0150	0,031 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,05	
C1313330	0,057 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	2,12	
C13340J0	0,096 h	Picó vibrant,plac.30x30cm	4,04	0,39	
		COSTE UNITARIO TOTAL			5,63
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F222201	m	Excav.Rasa per col·locació de tub en encreuement reblliment amb formigó i tot-ú+piconatge+ tub pvc200 de protecció per conducció d			
		Excav.rasa per col·locació de tub en encreuement reblliment amb formigó i tot-ú+piconatge+ tub PVC200 de protecció per conducció de PE110+ carrega + transp i deposició residus			
F2R35039	0,270 m3	Transp terres, instal·lació gestió residus, camió 7l, carreg, mec, rec, 10-15km	5,16	1,39	
F2RA7LP0	0,270 m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro	3,27	0,88	
BDS42F20	1,100 m	Tub circular ranurat parell doble PVC, D=200mm	7,30	8,03	
B06NN11C	0,450 m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P10	52,73	23,73	
F2225123	0,270 m3	Excav.rasa, amp.<=1m, fond.<=2m, terreny compact, retro.+ càrrega mec.	6,86	1,85	
		COSTE UNITARIO TOTAL		35,88	
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
F222202	m	Excav.Rasa per col·locació de tub pvc 200 sota vorera, reblliment amb sorra+totú per conducció de pe110+ carrega + transp i deposi			
		Excav.rasa per col·locació de tub pvc 200 sota vorera, reblliment amb sorra+totú per conducció de PE110+ carrega + transp i deposició re-sidus			
F2R35039	0,240 m3	Transp terres, instal·lació gestió residus, camió 7l, carreg, mec, rec, 10-15km	5,16	1,24	
F2RA7LP0	0,240 m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro	3,27	0,78	
F921201J	0,120 m3	Subbase tot-u artificial, estesa i piconatge del material 98%PM	18,05	2,17	
F2225123	0,240 m3	Excav.rasa, amp.<=1m, fond.<=2m, terreny compact, retro.+ càrrega mec.	6,86	1,65	
F228510F	0,120 m3	Reblliment i piconatge de rasa, ampl.fins a 0,6m, material tolerable de la pròpia excavació, g.fins a 25c	15,92	1,91	
		COSTE UNITARIO TOTAL		7,75	
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
F2252001	pa	Partida alçada a justificar pels treballs d'inspecció arqueològica			
		Partida alçada a justificar pels treballs d'inspecció arqueològica			
		Sin descomposición			
		COSTE UNITARIO TOTAL		2.500,00	
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS			
F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment material tolerable de la pròpia excavació g.fins a 25c			
		Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM			
C1311440	0,026 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	66,42	1,73	
C13350C0	0,055 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	48,95	2,69	
		COSTE UNITARIO TOTAL		4,42	
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
F226170F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment material adequat de la pròpia excavació g.fins a 25cm,			
		Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM			
C1311440	0,026 h	Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t	66,42	1,73	
C13350C0	0,050 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	48,95	2,45	
		COSTE UNITARIO TOTAL		4,18	
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sol de rasa, ampl.>de més d'1,5 i menys de 2m, 95%PM			
		Repàs i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM			
A0140000	0,060 h	Manobre	15,38	0,92	
%NAAA0150	0,009 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
C1335080	0,014 h	Corró vibratori autopropulsat, 8 a 10t	37,48	0,52	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		COSTE UNITARIO TOTAL			1,45
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM			
C1331100	0,010 h	Motoarivelladora petita	43,60	0,44	
C13350C0	0,011 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	48,95	0,54	
		COSTE UNITARIO TOTAL			0,98
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
F228510F	m3	Reblliment i piconatge de rasa, ampl.fins a 0,6m, material tolerable de la pròpia excavació, g.fins a 25c			
		Reblliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM			
A0150000	0,550 h	Manobre especialista	16,52	9,09	
%NAAA0150	0,091 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,14	
C1313330	0,121 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	4,50	
C133A0K0	0,550 h	Sàfata vibrant, placa de 60 cm	3,98	2,19	
		COSTE UNITARIO TOTAL			15,92
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
F2285B0F	m3	Reblliment i piconatge de rasa, ampl.fins a 0,6m, material seleccionat de la pròpia excavació, g.fins a 2			
		Reblliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM			
A0150000	0,450 h	Manobre especialista	16,52	7,43	
%NAAA0150	0,074 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,11	
C1313330	0,121 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	4,50	
C133A0K0	0,450 h	Sàfata vibrant, placa de 60 cm	3,98	1,79	
		COSTE UNITARIO TOTAL			13,83
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
F228AM00	m3	Reblliment+picon.rasa, ampl.0,6-1,5m, sorra g=25-50cm, picó vibrant			
		Reblliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant			
A0150000	0,080 h	Manobre especialista	16,52	1,32	
B0310500	1,800 l	Sorra 0-3,5 mm	12,13	21,83	
C1313330	0,048 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	1,78	
C133A030	0,080 h	Compactador duplex manual, 700 kg	5,73	0,46	
A%LAUX0010150	0,013 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
		COSTE UNITARIO TOTAL			25,41
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
F228F10F	m3	Reblliment+picon.rasa, ampl.1,5-2m, mat.toler.excav. g<=25cm, corró vibr.compac. 95%PM			
		Reblliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM			
C1313330	0,121 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	4,50	
C1335080	0,070 h	Corró vibratori autopropulsat, 8 a 10t	37,48	2,62	
		COSTE UNITARIO TOTAL			7,12
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
F228L10F	m3	Reblliment+picon.rasa, ampl.>2m, mat.toler.excav. g<25cm, corró vibr.compac. 95%PM			
		Reblliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM			
C1313330	0,145 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	5,39	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C13350C0	0,055 h	Comò vibratori autopropulsat,12-14t	48,95	2,69	
		COSTE UNITARIO TOTAL			8,08
F2RA16000	m3	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS Subministrament de terra adequada d'aportació			
B03D5000	1,000 m3	Subministrament de terra adequada d'aportació Terra adequada	4,09	4,09	
		COSTE UNITARIO TOTAL			4,09
F2RA6039	m3	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7L,carreg.mes,10-15km			
C15D1700	0,216 h	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 l fins a 15 km Camió temps 7 t	23,87	5,16	
		COSTE UNITARIO TOTAL			6,16
F2RA60A8	m3	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS Transp.terres,a instal·lació autoritzada de gestió de residus,camió 28L,carreg.mecànics,mes de 1			
C15D1900	0,098 h	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 l fins a 15 km Camió per a transport 20 t	35,84	3,51	
		COSTE UNITARIO TOTAL			3,81
F2RA61H0	m3	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS Deposició controlada centre reciclatge/residus inerts,1,450m3,LER 170101			
B2RA61H0	1,450 t	Deposició controlada centre reciclatge/residus form. inerts,1,450m3,LER 170101	5,81	8,42	
		COSTE UNITARIO TOTAL			8,42
F2RA7LP9	m3	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,8 t/m3, pro			
B2RA7LP0	1,000 m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,27	3,27	
		COSTE UNITARIO TOTAL			3,27
F2RA8880	m3	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS Deposició controlada centre selecc.+transf.residus metalls no peril·losos,0,29m3,LER 170407			
B2RA8880	-0,200 t	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-90,80	18,16	
		COSTE UNITARIO TOTAL			18,16
		Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			

7 jun 2023

0

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
F2RA8880	m3	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat			
B2RA8880	0,500 t	Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	45,00	22,50	
		COSTE UNITARIO TOTAL			22,50
F2RA8880	0,500 t	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/L, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió			
F2RA8880	0,250 h	Menubre	15,38	3,85	
F2RA8880	0,010 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,08	
F2RA8880	1,100 m3	Formigó HM-20/B/40/L, >= 200kg/m3 ciment	43,21	47,53	
		COSTE UNITARIO TOTAL			61,46
F2RA8880	m3	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS Formigó per a murs de contenició, H=3m, HRA-25/B/20/La, amb cubilot			
F2RA8880	0,180 h	Formigó per a murs de contenició de 3 m d'alçària com a màxim, HRA-25/B/20/La, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot	18,42	3,32	
F2RA8880	0,720 h	Oficial 1a paleta	15,38	11,07	
F2RA8880	0,144 %	Menubre	1,50	0,22	
F2RA8880	1,050 m3	Despeses auxiliars mà d'obra	49,31	51,78	
		COSTE UNITARIO TOTAL			66,39
F2RA8880	kg	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS Armadura per a murs de contenició AP500 8 barres corrug.,H=3m			
F2RA8880	0,008 h	Armadura per a murs de contenició AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	18,42	0,15	
F2RA8880	0,010 h	Oficial 1a femella	18,35	0,18	
F2RA8880	0,003 %	Adjunt femella	1,50	0,00	
F2RA8880	0,006 kg	Despeses auxiliars mà d'obra	0,89	0,01	
F2RA8880	1,000 kg	Fileno recut, 0,1, 2mm	0,95	0,06	
		COSTE UNITARIO TOTAL			0,38
F2RA8880	m2	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS Capa neteja+nivellat, gr=10mm form. HL-150/P/20, des de camió			
F2RA8880	0,075 h	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	18,42	1,38	
F2RA8880	0,150 h	Oficial 1a	15,38	2,31	
F2RA8880	0,037 %	Menubre	1,50	0,06	
F2RA8880	0,105 m3	Despeses auxiliars mà d'obra	47,54	4,57	
		COSTE UNITARIO TOTAL			8,32
F2RA8880	m3	Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS Subbase tot-u art.,estesa+piçon.85%PM			
F2RA8880	0,050 h	Subbase de tot-u artificial amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	15,38	0,77	
F2RA8880	0,050 m3	Menubre	1,19	0,06	
F2RA8880	1,000 x1,15 m3	Alque	11,24	12,83	
F2RA8880	0,035 h	Tot-u art.	43,80	1,53	
F2RA8880	0,030 h	Motors/velocitat petita	48,95	1,47	
F2RA8880	0,025 h	Comò vibratori autopropulsat,12-14t	31,48	0,79	
		COSTE UNITARIO TOTAL			19,42

7 jun 2023

10

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A/AUX0010150	0,008 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,01	
COSTE UNITARIO TOTAL				17,56	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
F921201J	m3	Subbase tot-u artificial, estesa i piconatge del material 98% PM Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	15,38	0,77	
%NAAA0150	0,008 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
B0111000	0,050 m3	Aigua	1,19	0,06	
B0372000	1,150 m3	Tot-u art.	11,24	12,93	
C1331100	0,035 h	Moltaniveladora petita	43,60	1,53	
C13350C0	0,040 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	48,95	1,96	
C1502E00	0,025 h	Camió sistema 8m3	31,48	0,79	
COSTE UNITARIO TOTAL				18,05	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
F931201J	m3	Base tot-u art, estesa+ picon. 98% PM Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	15,38	0,77	
B0111000	0,050 m3	Aigua	1,19	0,06	
B0372000	1,000 x1,15 m3	Tot-u art.	11,24	12,93	
C1331100	0,035 h	Moltaniveladora petita	43,60	1,53	
C13350C0	0,040 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	48,95	1,96	
C1502E00	0,025 h	Camió sistema 8m3	31,48	0,79	
A/AUX0010150	0,008 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,01	
COSTE UNITARIO TOTAL				18,05	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, des de camió+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
A012N000	0,150 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	2,76	
A0140000	0,450 h	Manobre	15,38	6,92	
%NAAA0150	0,097 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,15	
B0643008	1,050 m3	Formigó HM-20/B/20/I, >= 200kg/m3 ciment	45,18	47,44	
C2065000	0,150 h	Regle vibratori	3,23	0,48	
COSTE UNITARIO TOTAL				57,75	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
F936X001	m3	Formigó per a protecció de canonada d'ús no estructural de resis Formigó per a protecció de canonada d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió			
A012N000	0,150 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	2,76	
A0140000	0,150 h	Manobre	15,38	2,31	
B06NN14B	1,000 x1,05 m3	Form.no estructural HNE-15/B/40	42,81	44,95	
A/AUX0010150	0,051 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,08	
COSTE UNITARIO TOTAL				50,10	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
F97433EA	m	Rigola ampl.=30cm, peces mort.ciment blanc 30x30x8cm.col.mort.rejunt. beurada color blanc Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc			
A012N000	0,300 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	5,53	
A0140000	0,105 h	Manobre	15,38	1,61	
B051E201	0,002 x1,02 t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs	116,34	0,24	
B0710150	0,018 x1,05 t	Mort ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	24,90	0,47	
B97423E1	3,300 x1,01 u	Pega mort.ciment blanc 30x30x8cm,pl.rigo.	1,16	3,87	
C1704200	0,105 h	Mesc.cort. sacs	1,03	0,11	
A/AUX0010150	0,071 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,11	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL				11,94	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
F9912001	ml	Parterre de 1m d'amplada format per peces prefabricades de formigó de 100x100x8 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb mort Parterre de 1m d'amplada format per peces prefabricades de formigó de 100x100x8 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió			
A0122000	0,120 h	Oficial 1a paleta	18,42	2,21	
A0140000	0,120 h	Manobre	15,38	1,85	
%NAAA0150	0,041 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,06	
B06NN14C	0,035 m3	Form.no estructural HNE-15/P40	42,46	1,49	
B0710150	0,001 t	Mort ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	24,80	0,02	
B9912D10	1,020 m	Peces morter de ciment plescoells, 113x20x7cm, un cantell bisellat	6,23	6,35	
COSTE UNITARIO TOTAL				11,98	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
F9E13204	m2	Paviment panot vorera gris, 20x20x4cm, preu alt.col.est.sorra-cim.200kg/m3 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland			
D0704D1	0,030 m3	Mort mixt ciment portland+fil.calc. CEM IIIB-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment 1:2:10,2,5N/mm2,elab a obra.	108,70	3,26	
A012N000	0,430 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	7,92	
A0140000	0,270 h	Manobre	15,38	4,15	
B0111000	0,010 m3	Aigua	1,19	0,01	
B9E13200	1,000 x1,02 m2	Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt	4,58	4,67	
A/AUX0010150	0,121 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
COSTE UNITARIO TOTAL				20,19	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
F9E1SX002	m2	Paviment panot pas vianants color gris +estries, 20x20x8cm, col.truc macet.mort.1:2:10, beurada color Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb estries de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta			
A012N000	0,580 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	10,68	
A0140000	0,440 h	Manobre	15,38	6,77	
B051E201	0,003 t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs	116,34	0,35	
B0818120	0,255 kg	Colorant en pols pifromigó	1,96	0,50	
B9E15000a	1,020 m2	Panot color+taques/estries 20x20x8cm,pl.pas vian.	14,58	14,87	
D0704D1	0,032 m3	Mort mixt ciment portland+fil.calc. CEM IIIB-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment 1:2:10,2,5N/mm2,elab a obra.	108,70	3,48	
A/AUX0010150	0,175 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,26	
COSTE UNITARIO TOTAL				36,91	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
F9E1X001	m2	Paviment panot pas vianants color gris +tacs, 20x20x8cm, col.truc macet.mort.1:2:10, beurada color Paviment de panot per a pas de vianants de color gris amb tacs de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta			
A012N000	0,580 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	10,68	
A0140000	0,440 h	Manobre	15,38	6,77	
B051E201	0,003 t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs	116,34	0,35	
B0818120	0,255 kg	Colorant en pols pifromigó	1,96	0,50	
B9E15000a	1,020 m2	Panot color+taques/estries 20x20x8cm,pl.pas vian.	14,58	14,87	
D0704D1	0,032 m3	Mort mixt ciment portland+fil.calc. CEM IIIB-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment 1:2:10,2,5N/mm2,elab a obra.	108,70	3,48	
A/AUX0010150	0,175 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,26	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL					36,91
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS					
FRH2201	m2	Paviment de peces TERANA SIX de 20/10x10x8cm color marfil, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment			
Paviment de peces de formigó prefabricades tipus TERANA SIX de 20/10x10x8cm color marfil, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i rejuntat amb sorra					
D070A401	0,030 m3	Morter mitl ciment portland-Fil calc. CEM IIB-L,calc,sorra ,200kg/m3	108,70	3,26	
A0120000	0,430 h	Ciment 1,2-10,2,5N/mm2,clase a obre,	19,42	7,92	
A0140000	0,270 h	Oficial 1a d'obra pública	15,38	4,15	
B0111000	0,010 m3	Manobre	1,19	0,01	
ANAU00010150	0,121 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
B0E12001	1,000 x1,02 m2	Pega prefabricada de formigó tipus TERANA SIX DE 20/10x10x8cm de Betrioc color marfil	12,54	12,59	
COSTE UNITARIO TOTAL					38,41
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS					
FRH11261	t	Paviment mesa bit·lac 16 surf B 50/700,granul·granitió est·compact.			
Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada					
A0120000	0,019 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	0,35	
A0140000	0,086 h	Manobre	15,38	1,32	
B0H11251	1,000 t	Mesc·bit·lac 16 surf B 50/700,granul·granitió	39,74	39,74	
C1335000	0,012 h	Comi vibrator autopropeulat,12-141	48,95	0,59	
C1709000	0,010 h	Estendora p·paviment mescla bitum.	39,02	0,39	
C1700040	0,012 h	Comi vibrator autopropeulat pneumàtic	44,75	0,54	
ANAU00010150	0,017 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,03	
COSTE UNITARIO TOTAL					42,96
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS					
FRH11J61	t	Paviment mesa bit·lac 22 base B 50/700,granul·granitió est·compact.			
Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada					
A0120000	0,019 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	0,35	
A0140000	0,086 h	Manobre	15,38	1,32	
B0H11J51	1,000 t	Mesc·bit·lac 22 base B 50/700,granul·granitió	38,35	38,35	
C1335000	0,012 h	Comi vibrator autopropeulat,12-141	48,95	0,59	
C1709000	0,010 h	Estendora p·paviment mescla bitum.	39,02	0,39	
C1700040	0,012 h	Comi vibrator autopropeulat pneumàtic	44,75	0,54	
ANAU00010150	0,017 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,03	
COSTE UNITARIO TOTAL					41,87
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS					
FRH1096A	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic			
Reposició de paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment					
A0140000	0,300 h	Manobre	15,38	4,61	
B0H11251	0,100 t	Mesc·bit·lac 22 surf B 50/700,granul·granitió	39,33	7,47	
ANAU00010150	0,046 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,07	
A0130000	0,150 h	Manobre especialista	16,52	2,48	
C133A030	0,150 h	Compactador duplex manual,700 kg	5,73	0,86	
B0E52300	1,000 kg	Emul·bitum·catiònica p·reg curatC60B3/B2 CUR	0,18	0,18	
A0121000	0,150 h	Oficial 1a	18,42	2,76	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL					18,48
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS					
FRH12301	m2	Capa de rodadura de mescla bituminosa (AC60B/F B50/70 D) tipus Fircolor color vermell amb àrids granítics de 4 cm de gruix			
Capa de rodadura de mescla bituminosa (AC65SURF B50/70 D) tipus Fircolor color vermell amb àrids granítics de 4 cm de gruix. Totalment estesa.					
Sin descomposicion					
COSTE UNITARIO TOTAL					24,70
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS					
FRH12E70	m2	Reg·imprim·emul·bitum·catiònica C60B/F4 IMP, 1,5kg/m2			
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50B/F4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2					
A0130000	0,004 h	Manobre especialista	16,52	0,07	
B0E52400	1,500 kg	Emul·bitum·catiònica p·reg imp·C50B/F4 IMP,plus.>3%	0,18	0,27	
C17052000	0,004 h	Cementi col·lema p·reg asf.	20,44	0,08	
ANAU00010150	0,001 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,00	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,42
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS					
FRH15J40	m2	Reg·adher·emul·bitum·catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2			
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2					
A0130000	0,003 h	Manobre especialista	16,52	0,05	
B0E52100	1,000 kg	Emul·bitum·catiònica p·reg adh·C60B3/B2 ADH	0,17	0,17	
C17052000	0,003 h	Cementi col·lema p·reg asf.	20,44	0,06	
C1705000	0,001 h	Excombretora autopropeulada	30,39	0,03	
ANAU00010150	0,001 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,00	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,31
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN CENTIMOS					
FBA1E917	m	Marxa vial long·discontinua P·R, 10cm, 2/1, plàstic en fred 2 oomp., polvorització			
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P·R, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització					
A0121000	0,007 h	Oficial 1a	18,42	0,13	
A0140000	0,004 h	Manobre	15,38	0,06	
BBAT1700	0,067 x1,02 kg	Plàstic en fred 2 comp. color blanc, p·marques vials	2,25	0,15	
BBAT1M100	0,033 x1,02 kg	Microesferes vial·es p·retromet·sec	0,85	0,03	
C1802A00	0,004 h	Màquina p·pintar banda vial,autopropeulada	25,25	0,10	
ANAU00010150	0,002 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,00	
COSTE UNITARIO TOTAL					0,47
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS					
FBA1E917	m	Marxa vial long·continua P·R, 10cm, plàstic en fred 2 oomp., polvorització			
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P·R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització					
A0121000	0,007 h	Oficial 1a	18,42	0,13	
A0140000	0,004 h	Manobre	15,38	0,06	
BBAT1700	0,100 x1,02 kg	Plàstic en fred 2 comp. color blanc, p·marques vials	2,25	0,23	
BBAT1M100	0,050 x1,02 kg	Microesferes vial·es p·retromet·sec	0,85	0,04	
C1802A00	0,004 h	Màquina p·pintar banda vial,autopropeulada	25,25	0,10	
ANAU00010150	0,002 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,00	

CODIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO UNITARIO TOTAL	SUBTOTAL	IMPORTE
						0.56
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS						
FBA24317	m	mar	Marca vial transv.continua P-R, 40cm, plastic en fred 2 comp., màq.manual Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
A0121000	0,017 t		Oficial 1a	18,42	0,31	
A0140000	0,009 h		Manobre	15,38	0,14	
BBA17100	0,400 x1,02 kg		Plàstic en fred 2 comp. color blanc, primaries vials	2,25	0,92	
BBA1M100	0,200 x1,02 kg		Microesferes vidre p/retrorefl sec	0,85	0,17	
C1B02800	0,009 h		Màquina pintador banda vial accionament manual	19,32	0,17	
AXALXU0010150	0,095 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,01	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						1,72
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS						
FBA22022	m	mar	Marca vial long.continua P-R, 10cm color groc, plastic en fred 2 comp., polvorització Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització			
A0121000	0,007 h		Oficial 1a	18,42	0,13	
A0140000	0,004 h		Manobre	15,38	0,06	
BBA1M100	0,050 x1,02 kg		Microesferes vidre p/retrorefl sec	0,85	0,04	
C1B02400	0,004 h		Màquina pintador banda vial autopropulsada	25,25	0,10	
AXALXU0010150	0,002 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,00	
BBA17200	0,100 kg		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color groc, per a marques vials	3,64	0,36	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						0,69
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS						
FBA33137	m2	ma	Marca vial superficial P-R, plástico en fred 2 comp., màq.manual Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual			
A0121000	0,084 h		Oficial 1a	18,42	1,55	
A0140000	0,042 h		Manobre	15,38	0,65	
BBA17100	1,000 x1,02 kg		Plàstic en fred 2 comp. color blanc, primaries vials	2,25	2,30	
BBA1M100	0,500 x1,02 kg		Microesferes vidre p/retrorefl sec	0,85	0,43	
C1B02800	0,042 h		Màquina pintador banda vial accionament manual	19,32	0,81	
AXALXU0010150	0,022 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,03	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						5,77
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS						
FBB12251	u	Pla	Pla circular, pintat, acer galvanizt, d=60cm lām. retrorrefl. cl. RA1 fix.mec. Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament			
A012M000	0,250 h		Oficial 1a muntador	18,40	4,60	
A013M000	0,250 h		Ajudant muntador	15,38	3,85	
BBM12600	1,000 u		Placa circ. pintat,trans. acer galvn.+pint. d=60cm lām. retrorrefl. cl. RA1	31,52	31,52	
C1S03000	0,062 h		Cement gra	32,89	2,05	
AXALXU0010150	0,085 %		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,13	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						42,15
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS						

CODIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FBB12351	u	Placa octogonal p/senyal.tràn.acer galv.+pint., 60cm làm. retrorrefl. cl. RA1, fix.mec. Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament			
A012M000	0,250 h	Oficial 1a muntador	18,40	4,60	
A013M000	0,250 h	Ajudant muntador	15,38	3,85	
BSM13602	1,000 u	Placa octogonal p/senyal.tràn.acer galv.+pint., 60cm làm. retrorrefl. cl. RA1	37,23	37,23	
C1503000	0,062 h	Camió gruà	32,99	2,05	
A%ALUX010150	0,085 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,13	
COSTE UNITARIO TOTAL.....					47,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS					
FBB21501	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pin. Oficial 1a muntador	18,40	2,76	
A012M000	0,150 h	Ajudant muntador	15,38	2,31	
A013M000	0,150 h	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,08	
%NAAA0150	0,051 %	Placa informativa per a senyals de trànsit,acer galvanitzat i pintat 60x90cm	48,41	48,41	
BBM1AH01	1,000 u	pintura no reflectora			
C1503000	0,035 h	Camió gruà	32,99	1,15	
COSTE UNITARIO TOTAL.....					54,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS					
FBB22101	u	Placa inform. p/senyal.tràn.acer galv.+pint. 40x40cm làm. retrorrefl.cl. RA1, fix.mec. Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament			
A012M000	0,100 h	Oficial 1a muntador	18,40	1,84	
A013M000	0,100 h	Ajudant muntador	15,38	1,54	
BSM1AD072	1,000 u	Placa inform. p/senyal.tràn.tràn.acer galv.+pint. 40x40cm làm. retrorrefl.cl. RA1	23,07	23,07	
C1503000	0,025 h	Camió gruà	32,99	0,82	
A%ALUX010150	0,034 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,05	
COSTE UNITARIO TOTAL.....					27,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS					
FD5AX003	m	Subministrament de tub de drenatge circular perforat de polietilè d'alta Subministrament de tub de drenatge circular perforat de polietilè d'alta densitat de 110 mm de diàmetre, coHocat sobre formigó de neteja			
A012N000	0,170 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	3,13	
A0140000	0,290 h	Manobre	15,38	4,46	
BSM1A0150	0,075 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,11	
B0330020	0,447 t	Gruva p/drens	12,64	5,65	
B05A1800	1,050 m	Tub volta renunçat/pant simple PVC,D=110mm	1,72	1,81	
C1313330	0,059 h	Retiroscavadora s/pneumàtics 8 a 10t	37,16	2,19	
C133AK00	0,100 h	Salfata vibrant, palat de 60 cm	3,98	0,40	
COSTE UNITARIO TOTAL.....					17,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS					
FD5AX004	u	Connexió amb mitjans mecànics de tub dren a la caixa receptora de la Connexió amb mitjans mecànics de tub dren a la caixa receptora de la la reixa de drenatge existent			
A012N000	0,170 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	3,13	
A0140000	0,290 h	Manobre	15,38	4,46	
A0132000	1,000 h	Ajudant paleta	16,35	16,35	
C2121410	1,000 h	Compressor portàtil,7 i 10m3/min,gres+Bar	11,30	11,30	
COSTE UNITARIO TOTAL.....					35,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS				
CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL IMPORTE
FDSGX001	m	Canal pref. form. 30x30cm, cob. form. tapa form., col·locada sobre llit form. 300kg/m3, g=10cm, acabada Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix, totalment acabada		
A012N000	0,150 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	2,76
A0140000	0,100 h	Manobre	15,38	1,54
%A0A00150	0,043 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,06
B064300B	0,035 m3	Formigó HM-20/B/20/I, >= 200kg/m3 ciment	45,18	1,58
B05GX003	1,050 m	Canal prefabricat de formigó de 10x10 cm, amb cobertura de formigó, inclos p.P. De peces especials i tapa de formigó	12,44	13,06
COSTE UNITARIO TOTAL				19,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS				
FDSJ5258	u	Caixa plombor. 70x30x85cm, paret 14cm maó calat, arrebos. + llisc. int., mort. 1:2:10, solera 10cm HM-20/P/20/I Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I		
A012N000	2,355 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	43,38
A0140000	2,355 h	Manobre	15,38	36,22
B0111000	0,003 m3	Aigua	1,19	0,00
B0512401	0,009 x1,02 t	Ciment portland+fill calc., CEM I/IB-L 32,5R, sacs	75,03	0,69
B064300C	0,090 x1,1 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >= 200kg/m3 ciment	44,34	2,93
B0F102A1	76,190 x1,05 u	Maó calat, 290x140x100mm, prevestir, categoria LHD, UNE-EN 771-1	0,13	10,40
D070A401	0,090 x1,05 m3	Morter mixt ciment portland+fill calc., CEM I/IB-L, calç, sorra , 200kg/m3 ciment, 1:2:10, 2,5N/mm2, elab a obra,	108,70	10,27
%A0AUX0010150	0,796 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	1,19
COSTE UNITARIO TOTAL				105,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS				
FDSJX001	u	Brocal prefabricat de formigó. Subministrat i col·locació. Totes les feines incloses. Brocal prefabricat de formigó. Subministrat i col·locació. Totes les feines incloses.		
Sin descomposición				
COSTE UNITARIO TOTAL				360,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS				
FDSJXXXX	pa	Partida a justificar la connexió amb la xarxa existent Caixa per a reixa interreceptora de 100x50 cm de secció i 85cm de profunditat, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I		
Sin descomposición				
COSTE UNITARIO TOTAL				300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS				
FDSJZ003	ml	Caixa per a reixa interreceptora de 100x20 cm de secció i 85cm de profunditat, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebos Caixa per a reixa interreceptora de 100x20 cm de secció i 85cm de profunditat, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I		
A012N000	1,410 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	25,97
A0140000	1,410 h	Manobre	15,38	21,69
B0111000	0,001 m3	Aigua	1,19	0,00
B0512401	0,006 x1,02 t	Ciment portland+fill calc., CEM I/IB-L 32,5R, sacs	75,03	0,46
B0F102A1	47,000 x1,05 u	Maó calat, 290x140x100mm, prevestir, categoria LHD, UNE-EN 771-1	0,13	6,42
D070A401	0,056 x1,05 m3	Morter mixt ciment portland+fill calc., CEM I/IB-L, calç, sorra , 200kg/m3 ciment, 1:2:10, 2,5N/mm2, elab a obra,	108,70	6,39
%A0AUX0010150	0,477 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,72
COSTE UNITARIO TOTAL				61,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS				
CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL IMPORTE
FDSL15C1	m2	Làmina drenant nodular polietilè d'alta densitat, h.nód=8mm, r.compr.=200kN/m2, col·locada sense adher Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal		
A0127000	0,040 h	Oficial 1a col·locador	18,42	0,74
A0137000	0,020 h	Ajudant col·locador	16,35	0,33
%A0A00150	0,011 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,02
BDSL15C0	1,100 m2	Làmina drenant nodular polietilè d'alta densitat, h.nód=8mm, r.compr.=200kN/m2	1,66	1,83
COSTE UNITARIO TOTAL				2,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS				
FDSLX002	m2	Subministrat i col·locació de filtre geotèxtil de polipropilè amb una Subministrat i col·locació de filtre geotèxtil de polipropilè amb una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2		
A0127000	0,044 h	Oficial 1a col·locador	18,42	0,81
A0137000	0,022 h	Ajudant col·locador	16,35	0,36
B7B1115B	1,100 m2	Geotèxtil format per fetre de polipropil' no textit, lligat mecanicament de 200g/m2	2,80	3,08
COSTE UNITARIO TOTAL				4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS				
FDSZ002	u	Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 202x750x26 mmde pes i col·locada ancorada al formigó Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 202X750X26 MMde pes i col·locada ancorada al formigó		
A012N000	0,080 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	1,47
A0140000	0,080 h	Manobre	15,38	1,23
%A0AUX0010150	0,027 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,04
B05Z001	1,330 u	Reixa printxer, fosa grisa 202X750X26	16,35	21,75
COSTE UNITARIO TOTAL				24,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS				
FDSZ2001	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal barres horitzontals C250 Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa grisa de 70x30cm, de barres horitzontals i classe resistant C250,		
A012N000	0,350 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	6,45
A0140000	0,350 h	Manobre	15,38	5,38
B0710250	0,040 t	Mort ram paleta M5, granel, (G) UNE-EN 998-2	22,69	0,91
%A0AUX0010150	0,118 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18
B05Z2001	1,000 u	Bastiment+reixa practic. plombr., fosa grisa 800x364x50mm 52kg	48,45	48,45
COSTE UNITARIO TOTAL				61,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS				
FDF74575	m	Tub PVC DN=250mm helic., planar form., unió massilla adhes. poliur., col·fons rasa Tub de PVC de 250mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid nerrat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa		
A012M000	0,020 h	Oficial 1a muntador	18,40	0,37
A0140000	0,020 h	Manobre	15,38	0,31
B0774570	1,000 m	Tub PVC DN=250mm,helic., planar form. unió massilla adhes poliur.	7,41	7,41
%A0AUX0010150	0,007 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,01
COSTE UNITARIO TOTAL				8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FDF72W01	m	Clavgueró d'embornal o particular format per tub de PVC de diàmetre 250mm formigonat. Inclosa l'excavació i el reblert de la Clavgueró d'embornal o particular format per tub de PVC de diàmetre 250mm formigonat. Inclosa l'excavació i el reblert de la rasa amb material de la pròpia obra.			
FDF74575	1,000 m	Tub PVC DN=250mm helic. planar form. unió massilla adhes polur., col.fons rasa	8,10	8,10	
F36X001	0,070 m3	Formigó per a protecció de canonada d'ús no estructural de resis	50,10	3,51	
F225123	0,000 m3	Excav.rasa.ampl.<=1m,fond.<=2m,terreny compact.,neto + càrrega mec.	6,86	4,12	
F228F10F	0,500 m3	Rebliment+picon.rasa.ampl.1.5-2m,mat.toler.excav.,g<=25cm,corró vibr.compac.,95%PM	7,12	3,56	
COSTE UNITARIO TOTAL				19,29	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
FDB27469	u	Solera mitja canya HM-20/P20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm			
A012N000	0,400 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	7,37	
A0140000	0,050 h	Manobre	15,38	6,15	
B064300C	0,475 x1,05 m3	Formigó HM-20/P(20/I),>=200kg/m3 ciment	44,34	22,11	
A/AUX0010150	0,135 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,20	
COSTE UNITARIO TOTAL				35,83	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
FDD23154	u	Bast.+tapa.pipou reg.fosa grisa.D=70cm,pes=145kg.col.mort. Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter			
A012N000	0,410 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	7,55	
A0140000	0,410 h	Manobre	15,38	6,31	
B0710250	0,034 x1,05 l	Mort.san.paleta M5,granal.(G) UNE-EN 999-2	22,60	0,81	
BDD23150	1,000 u	Bastiment+tapa pipou reg., fosa grisa D70cm,145kg	51,64	51,64	
A/AUX0010150	0,139 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,21	
COSTE UNITARIO TOTAL				66,52	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
FDD25805	u	Graó pipou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.mort.1:6 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra			
A012N000	0,300 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	5,53	
A0140000	0,300 h	Manobre	15,38	4,61	
BDD2V001	1,000 u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	2,64	2,64	
D0701641	0,009 m3	Mort. ciment portland+fil.calc. CEM IIB-L.sorra 250kg/m3	56,82	0,51	
A/AUX0010150	0,101 %	ciment,1,6,3N/mm2,elab.a obra, Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,15	
COSTE UNITARIO TOTAL				13,44	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
FDG52601	m	Canalització 6PVC DN=110mm,dau recobr. 50x70cm form.,fil guia+pp unions+sep+obrt. Canalització amb sis tubs de PVC de 110 mm de diàmetre nominal i dau de recobrimet de 50x70 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors			
A0121000	0,020 h	Oficial 1a	18,42	0,37	
A0140000	0,050 h	Manobre	15,38	0,77	
B064300C	0,200 x1,1 m3	Formigó HM-20/P(20/I),>=200kg/m3 ciment	44,34	9,75	
BDCZF450	0,060 m	Fil guia p/cond., nylon d=5mm	0,11	0,67	
BDCZFA00	6,060 u	Pip.mat.aux.can.ser., DN=110mm	0,17	1,03	
BGZ2TK10	6,060 x1,05 m	Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=110mm,28J,450N,p/canal soterrada	1,47	9,35	
A/AUX0010150	0,011 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
COSTE UNITARIO TOTAL				21,96	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FDG5Z002	m	Canalització amb 4 tubs de pvc de 160 mm de diàmetre nominal Canalització amb 4 tubs de PVC de 160 mm de diàmetre nominal			
A0121000	0,020 h	Oficial 1a	18,42	0,37	
A0140000	0,050 h	Manobre	15,38	0,77	
A/AUX0010150	0,011 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
BGZ2TP10	4,040 m	Tub corbable corrugat polietilè doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal soterrada	3,10	12,52	
COSTE UNITARIO TOTAL				13,68	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
FDG5Z003	m	Canalització amb tub de reserva pvc de 110 mm de diàmetre nominal Canalització amb tub de reserva PVC de 110 mm de diàmetre nominal			
A0121000	0,020 h	Oficial 1a	18,42	0,37	
A0140000	0,050 h	Manobre	15,38	0,77	
BGZ2TK10	1,100 x1,05 m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal soterrada	1,47	1,70	
A/AUX0010150	0,011 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
COSTE UNITARIO TOTAL				2,86	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
FDG5Z00xx	m	Canalització amb 6 tubs de pvc de 160 mm de diàmetre nominal Canalització amb 6 tubs de PVC de 160 mm de diàmetre nominal			
A0121000	0,020 h	Oficial 1a	18,42	0,37	
A0140000	0,050 h	Manobre	15,38	0,77	
A/AUX0010150	0,011 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
BGZ2TP10	6,060 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal soterrada	3,10	18,79	
COSTE UNITARIO TOTAL				19,95	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
FDGZU010	m	Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg.rasa,20cm sobre canonada,p/malla senyalitzadora Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL				0,68	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
FDK254F3	u	Pericó 38x38x55cm,g=10cm,HM-20/P20/I solera maó,s/lit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra			
A012N000	1,000 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	18,42	
A0140000	1,000 h	Manobre	15,38	15,38	
B0310500	0,012 x1,02 l	Sorra 0-3,5 mm	12,13	0,15	
B064300C	0,120 x1,1 m3	Formigó HM-20/P(20/I),>=200kg/m3 ciment	44,34	5,85	
BDDP7G0A	1,000 x1,007 u	Molle metàl·lic pierocd pericó enllum. 38x38x55cm,150 usos	0,75	0,76	
B0F1D2A1	7,620 x1,05 u	Maó calat,29x140x100mm,p/revestir,categoria LHD,UNE-EN 771-1	0,13	1,04	
A/AUX0010150	0,338 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,51	
COSTE UNITARIO TOTAL				42,11	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
FDK26J17	u	Pericó regist.form.pref.a.tapa,tp.MF-II,p/inst.telefon.,s/solera form.HM-20/B/40/I,+reblert terra Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
A012N000	0,275 h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	5,07	
A0140000	0,500 h	Manobre	15,38	7,69	
B064300B	0,560 x1,05 m3	Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment	43,21	25,41	
BDC2182P	1,000 u	Pericó regist.form.pref.a.tapa,tp.MF-II,p/inst.telefon.	119,38	119,38	
C1503000	0,167 h	Camió grua	32,99	5,51	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A/AUX0010150	0,128	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,19	
COSTE UNITARIO TOTAL						163,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS						
FDK24AF3	u		Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/i solera maó,s/lit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra			
A012N000	1,200	h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	22,10	
A0140000	1,200	h	Manobre	15,38	18,46	
B0315600	0,024	x1.02 t	Sorra 0-3,5 mm	12,13	0,30	
B064300C	0,370	x1,1 m3	Formigó HM-20(P/20),>=200kg/m3 ciment	44,34	16,05	
B0DF8H0A	1,000	x1.007 u	Motlle metàl·lic plencof pericó reg. 57x57x125cm,150 usos	1,08	1,09	
B0F1G2A.1	13,330	x1.05 u	Maó calat,290x140x100mm,p/elevestr categoria IJHD,UNE-EN 771-1	0,13	1,62	
A/AUX0010150	0,406	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,61	
COSTE UNITARIO TOTAL						62,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS						
FDK2z001	u		Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus gbr, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formi Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus gBR, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació			
A012N000	0,470	h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	8,66	
A0140000	1,000	h	Manobre	15,38	15,38	
B064500B	1,000	x1.05 m3	Formigó HM-20(B/40),>=200kg/m3 ciment	43,21	45,37	
C1553000	0,200	h	Cerrió gruà	32,56	6,60	
A/AUX0010150	0,240	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,36	
BDK2z001	1,000	u	Pericó regist.form pref.a/tapa.jp MF-II.plinst.telefon.	290,28	290,28	
COSTE UNITARIO TOTAL						366,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS						
FDK2ZH84	u		Bastim.+tapa fos.dúc.,pipericó serv.,recolzada.pas útil 400x400mm,B125,col.mort. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter			
A012N000	0,350	h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	6,45	
A0140000	0,350	h	Manobre	15,38	5,38	
B0710150	0,005	x1.05 t	Mort.san paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	24,80	0,08	
BDK2ZH80	1,000	u	Bastiment quadrat.+tapa.fos.dúctil) pipericó serv.,recolzada.pas 400x400mm,B125	23,24	23,24	
A/AUX0010150	0,118	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
COSTE UNITARIO TOTAL						35,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS						
FDK2ZH84	u		Bastim.+tapa fos.dúc.,pipericó serv.,recolzada.pas útil 600x600mm,B125,col.mort. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter			
A012N000	0,450	h	Oficial 1a d'obra pública	18,42	8,29	
A0140000	0,450	h	Manobre	15,38	6,92	
B0710150	0,005	x1.05 t	Mort.san paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	24,80	0,13	
BDK2ZH80	1,000	u	Bastiment quadrat.+tapa.fos.dúctil) pipericó serv.,recolzada.pas 600x600mm,B125	65,89	65,89	
A/AUX0010150	0,152	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,23	
COSTE UNITARIO TOTAL						81,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS						
FFB1E625	m		Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,difíc.milijà,accessoris plàst.fons r Prova de pressió de la xarxa			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición						
COSTE UNITARIO TOTAL						22,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS						
FG2Z2001	m		Tub corballe corrugat PE,doble capa,DN=90mm,28J,450N,canal.sot. Tub corballe corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,033	h	Oficial 1a electricista	18,40	0,61	
A013H000	0,020	h	Ajudant electricista	15,77	0,32	
A/AUX0010150	0,009	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,01	
BG2Z2001	1,000	x1.02 m	Tub corballe corrugat PE,doble capa,DN=90mm,28J,450N,picanal soterrada	1,55	1,58	
COSTE UNITARIO TOTAL						2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS						
FG319134	m		Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x2,5mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub			
A012H000	0,015	h	Oficial 1a electricista	18,40	0,28	
A013H000	0,015	h	Ajudant electricista	15,77	0,24	
BG319130	1,000	x1.02 m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x2,5mm2	0,27	0,28	
A/AUX0010150	0,005	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,01	
COSTE UNITARIO TOTAL						0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS						
FG31N003	m		Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub,			
A012H000	0,040	h	Oficial 1a electricista	18,40	0,74	
A013H000	0,040	h	Ajudant electricista	15,77	0,63	
A/AUX0010150	0,014	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
BG31N002	1,000	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2	2,53	2,53	
COSTE UNITARIO TOTAL						3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS						
FG380902	m		Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment			
A012H000	0,100	h	Oficial 1a electricista	18,40	1,84	
A013H000	0,150	h	Ajudant electricista	15,77	2,37	
BG380900	1,000	x1.02 m	Conductor Cu nu,1x35mm2	0,94	0,96	
BGW38000	1,000	u	P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus	0,24	0,24	
A/AUX0010150	0,042	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,06	
COSTE UNITARIO TOTAL						5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS						
FGD1222E	u		Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr. Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra			
A012H000	0,233	h	Oficial 1a electricista	18,40	4,29	
A013H000	0,233	h	Ajudant electricista	15,77	3,67	
BGD12220	1,000	u	Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm	8,29	8,29	
BGYD1000	1,000	u	P.p.elem.especials p/piqü.connex.terr.	2,99	2,99	
A/AUX0010150	0,080	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,12	
COSTE UNITARIO TOTAL						19,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FHGAU204	u	Quadre comandament enllumenat, tipus urbà, 4 sortides, P=46 kVA, instal. Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbà, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçada i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), indou ICP, IGA, relé de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Indou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat			
A012H000	4,000 h	Oficial 1a electricista	18,40	73,60	
A013H000	4,000 h	Ajudent electricista	15,77	63,08	
%NAAA0250	1,387 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	3,42	
BH0AU204	1,000 u	Quadre comandament enllumenat, tipus urbà, 4 sortides, P=46 kVA	8.154,83	8.154,83	
BH0WU001	1,000 u	Petit material necessari per a connexió i muntatge plaqueta prot. control enllum. púb.	88,40	88,40	
COSTE UNITARIO TOTAL				8.885,48	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS					
FHN12006	u	Lluminària LUNA 80w de roure o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses. Lluminària LUNA 30W de ROURA o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.			
A012H000	0,350 h	Oficial 1a electricista	18,40	6,44	
A013H000	0,350 h	Ajudent electricista	15,77	5,52	
%NAAUX0010150	0,120 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
BHN12006	1,000 u	Lluminària LUNA SIDE de Roure o similar, 3000h, 17L 0.7A 33W FL04	377,72	377,72	
COSTE UNITARIO TOTAL				389,88	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS					
FHN12008	u	Lluminària MILAN 8 LED 50w asimètrica 3000k de NOVATILU o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses Lluminària MILAN S LED 50w asimètrica 3000k de NOVATILU o similar, muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.			
A012H000	0,350 h	Oficial 1a electricista	18,40	6,44	
A013H000	0,350 h	Ajudent electricista	15,77	5,52	
%NAAUX0010150	0,120 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
BHN12008	1,000 u	Lluminària MILAN 8 LED 50w asimètrica 3000k de NOVATILU	199,42	199,42	
COSTE UNITARIO TOTAL				211,68	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS					
FHN12007	u	Subministrament i muntatge de lluminària NIX32 de Roure o similar, LED 66W 3000k muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses Subministrament i muntatge de lluminària NIX32 de Roure o similar, LED 66W 3000k muntada sobre columna sobre columna. Totes les feines incloses.			
A012H000	0,350 h	Oficial 1a electricista	18,40	6,44	
A013H000	0,350 h	Ajudent electricista	15,77	5,52	
%NAAUX0010150	0,120 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
BHN12007	1,000 u	Lluminària NIX 32 de Roure o similar, led 66w, 3000k, rel 9008	208,58	208,58	
COSTE UNITARIO TOTAL				278,72	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS					
FJBAZ001	u	Armari per a programador Armari de políester standard per a programador. Subministrament i muntatge, base i connexions incloses.			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					600,00
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS					
FJBAZ004	u	Connexió elèctrica entre programador i escomesa (armari d'enllumenat) Connexió elèctrica entre programador i escomesa (armari d'enllumenat)			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					300,00
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS					
FN018724	u	Vàlvula bola manual rosca, 2 peces pas tot, llautó, DN=1"1/2, PN=18 bar, perició canal sot. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en període de canalització soterrada			
A012M000	0,375 h	Oficial 1a muntador	18,40	6,90	
A013M000	0,375 h	Ajudent muntador	15,38	5,77	
BN18720	1,000 u	Vàlvula bola manual-rosca, 2 peces pas tot, llautó, DN=1"1/2, PN=18 bar	13,18	13,18	
%NAAUX0010150	0,127 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	5,19	
COSTE UNITARIO TOTAL				28,94	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS					
FN0182001	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg de 1" per a instal·lacions de reg Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg de 2" per a instal·lacions de reg			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL					128,34
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS					
FQ1167800	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respall de fusta. Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respall de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó tipus neobarcino o similars			
A0121000	1,140 h	Oficial 1a	18,42	21,00	
A0140000	1,140 h	Manobre	15,38	17,53	
%NAAA0250	0,385 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,98	
D080M082	0,282 m3	Formigó 150kg/m3, 1:4:8, ciment portland amb filer calcari CEM III-B-L 32,5	58,34	16,49	
BO115730	1,000 u	Banc senzill, fusta tropical, llarg. >200cm, 17 llistons 4x4cm, respall de fusta, cargols i passadors d'	182,25	182,25	
COSTE UNITARIO TOTAL				217,88	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS					
FQ221081	u	Paperera de peu plana desplegada d'acer galvanitzat, cap.=80l, ancorada amb dau formigó Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó			
A0121000	0,400 h	Oficial 1a	18,42	7,37	
A0140000	0,750 h	Manobre	15,38	11,54	
%NAAA0150	0,189 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,28	
BQ221030	1,000 u	Paperera de peu plana desplegada d'acer galvanitzat, cap.=80l, picol encastada	120,48	120,48	
C0301000	0,750 h	Manel bencador manual	2,39	1,79	
D080M082	0,079 m3	Formigó 150kg/m3, 1:4:8, ciment portland amb filer calcari CEM III-B-L 32,5	58,34	4,45	
COSTE UNITARIO TOTAL				146,91	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
FQ4201	u	Pilona extraïble de fusta tratat model pino de aldo o similar , de forma cuadrada 150x150, de 1000 mm d'alçària ancorada amb su			
		Pilona extraïble de fusta tractada model PINO de Aldo o similar , de forma quadrada 150x150, de 1000 mm d'alçària ancorada amb su- bestructura ancorada amb dau de formigó			
A0121000	0,500 h	Oficial 1a	18,42	9,21	
A0140000	1,100 h	Manobre	15,38	16,92	
%NAAA0250	0,261 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,65	
C20011000	1,100 h	Mental trencador manual	2,39	2,63	
D060M082	0,079 m3	Formigó 150kg/m3,14,8,ciment portland amb filler calcarí CEM IIIB-L 32,5	56,34	4,45	
BQ42z001	1,000 u	R+pedra granítica grandàri	37,32	37,32	
C1501700	0,500 h	Pilona extraïble de fusta tractada model pino de aldo o similar , de forma quadrada 150x150, de 1000 mm d'alçària ancorada Camí de transp.7 t	23,87	11,94	
		COSTE UNITARIO TOTAL		83,12	
		Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
FR9AX003	m	Subministrament i muntatge de tanca de fusta de pi tractada a l'autoclau model Arfa de Novatilu o similar, classe IV contra la c			
		Subministrament i muntatge de tanca de fusta de pi tractada a l'autoclau model Arfa de Novatilu o similar, classe IV contra la carcoma, termites i insectes. Alçada de 1,5m . Col·locada sobre daus de formigó o encastada.			
		Sin descomposició		59,50	
		Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS			
G2135123	m3	Enderroc mur de contenció pedra,compressor,càrrega manual i mecànica de runa sobre camió			
		Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió			
A0140000	0,500 h	Manobre	15,38	7,69	
A0150000	0,400 h	Manobre especialista	16,52	6,61	
%NAAA0150	0,143 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,21	
C1101200	0,200 h	Compressor+dos martells pneumàtics	11,37	2,27	
C1313330	0,121 h	Retroexcavadora s'pneumàtics 8 a 10t	37,16	4,50	
		COSTE UNITARIO TOTAL		21,28	
		Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
G2143301	m3	Enderroc estruc.formigó en massa,mitjans mecànics,càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o ca			
		Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,400 h	Manobre	15,38	6,15	
A0150000	0,440 h	Manobre especialista	16,52	7,27	
%NAAA0150	0,134 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,20	
C1101200	0,220 h	Compressor+dos martells pneumàtics	11,37	2,50	
C1311430	0,073 h	Pala carregadora s'pneumàtics 8 a 14t	54,76	4,00	
		COSTE UNITARIO TOTAL		20,12	
		Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada,mitjans mecànics,95%PM			
		Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM			
C1331100	0,016 h	Motocaviladora petita	43,60	0,70	
C13360C0	0,020 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	48,95	0,98	
		COSTE UNITARIO TOTAL		1,68	
		Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G224X01	m3	Rebliment amb material granular filtrant (graves 20/40) al darrera			
		Rebliment amb material granular filtrant (graves 20/40) al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric			
C1313330	0,100 h	Retroexcavadora s'pneumàtics 8 a 10t	37,16	3,72	
C1335080	0,010 h	Corró vibratori autopropulsat,8 a 10t	37,48	0,37	
B0330020	1,700 t	Grava plèrens	12,64	21,49	
		COSTE UNITARIO TOTAL		25,58	
		Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
G2R48SB0	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos am			
		Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
B2R48SB0	0,500 t	Deposició controlada centre de selecció i transferència/residus vegetals nets no perillosos,0,50m3,	32,69	16,35	
		COSTE UNITARIO TOTAL		16,35	
		Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
G4DC1000	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,hoom a màxim 3m,tauler			
		Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses , per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi			
A0123000	0,540 h	Oficial 1a encofrador	18,42	9,95	
A0133000	0,540 h	Ajudant encofrador	16,35	8,83	
%NAAA0250	0,188 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,47	
B0A31000	0,101 kg	Clau acer	0,99	0,10	
B0D21030	0,990 m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,25	0,25	
B0D31000	0,002 m3	Llista fusta pi	183,40	0,37	
B0D62540	0,015 cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos	7,20	0,11	
B0D71120	1,100 m2	Tauler fusta de pi,g=22mm,5 usos	1,99	2,19	
B0D2A000	0,040 t	Desencofrant	1,87	0,07	
		COSTE UNITARIO TOTAL		22,34	
		Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
GF3A5955	u	Derivació pe,dn=110mm,3 unions campana+anella estanquit. Plaigua,dn ramal=80mm			
		Derivació PE,DN=110mm,3 unions campana+anella estanquit. p/aigua,DN ramal=80mm			
		Sin descomposició		205,13	
		COSTE UNITARIO TOTAL		205,13	
		Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
GN121607	u	Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superrf.			
		Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment			
A013M000	1,040 h	Ajudant muntador	15,38	16,00	
A012M000	1,040 h	Oficial 1a muntador	18,40	19,14	
%NAAA0150	0,351 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,53	
BN121600	1,000 u	Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa	111,97	111,97	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL.....		147,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
P2146-DUJ	m2	Demolició de paviment panot sobre formigó, fins a 20cm, ampl. fins a 2m, compressor+ càrrega sobre camió			
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió					
A0E-000A	0,490 h	Manobre especialista	18,61	9,12	
C111-0056	0,205 h	Compressor d'os martells neumàtics	13,12	2,69	
C13C-00LP	0,029 h	Retroexcavadora s'neumàtics 8 a 10t	42,42	1,23	
A/AUX0010150	0,091 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,14	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....		13,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
P214W-FEMG	m	Tall paviment mescla bituminosa h=15cm			
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir					
A0E-000A	0,170 h	Manobre especialista	18,61	3,16	
C178-003F	0,170 h	Màquina tallajunts disc diamant p'paviment	7,00	1,19	
A/AUX0010150	0,032 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,05	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....		4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
P210H-8GXG	u	Desmuntatge llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, fins a 10m, enderroc fonament de formigó, a mà i amb			
Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
A0F-000E	0,500 h	Oficial 1a electricista	19,51	9,76	
A0D-0007	0,200 h	Manobre	18,00	3,60	
C13C-00LP	0,169 h	Retroexcavadora s'neumàtics 8 a 10t	42,42	7,17	
C150-002W	0,500 h	Camió cistella h=10 a 19m	39,60	19,80	
C115-00EE	0,500 h	Retroexcavadora amb martell trencador	53,69	32,21	
C152-0039	0,500 h	Camió grua 5t	34,90	17,45	
A/AUX0010150	0,134 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,20	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....		90,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
P21R0-92B	u	Tala controlada cistella mecànica arbre de 6 a 10m, arrencant soca, aplec+ càrreg+ transport brossa planta compostatge dist+20km			
Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
A01-FEPJ	0,800 h	Ajudent jardiner	22,38	17,66	
A0F-000M	1,600 h	Oficial 1a jardiner	24,88	39,81	
B2RA-28U0	0,150 t	Deposició controlada planta de compostatge, residus vegetals nets no perillosos 0,5m3, LER codi 200201	32,69	4,90	
Deposició controlada planta de compostatge, residus troncs i soques no perillosos 0,9m3, LER codi 200201			54,48	23,43	
B2RA-28TX	0,430 t	Llogar plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulad	9,91	7,93	
C15H-00UY	0,800 h	16m, alçapant			
C152-003B	1,100 h	Camió grua	33,16	36,48	
CRE0-00C0	1,600 h	Motoerra	2,36	3,78	
CR11-00JS	1,050 h	Tractor 100CV, braç desbrossador	33,71	35,40	
A/AUX0010150	0,575 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,86	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....		170,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
P221B-EL80	m3	Excavació de rasa i pou, fins a 4m, terreny compacte (SPT 20-50), retroexcavadora, càrr. mecànica sobre camió			
Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió					
C13C-00LP	0,154 h	Retroexcavadora s'neumàtics 8 a 10t	42,42	6,53	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD.		RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			COSTE UNITARIO TOTAL.....		6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS					
P2R5-DT1E	m3	Transport de residus, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, camió 12t, temps d'espera per a la càrrega a màquina, rec.més			
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km					
C154-003M	0,127 h	Camió per a transport 12 t	28,46	3,61	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....		3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS					
P2R5-DT1F	m3	Transport de residus, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, camió 12t, temps d'espera per a la càrrega a màquina, rec.més			
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km					
C154-003M	0,173 h	Camió per a transport 12 t	28,46	4,92	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....		4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS					
P7B1-6Q3E	m2	Geotextil fieltro poliet. no tej. ligado mecán. 140 a 190g/m2, a:dh. rí0\q\sb0\sa0\sl0\q\fs20\bo0\q\ulnone\strike0\cf0 MATERIALES Y COMPUESTOS)\sect}}\vtf\ans\def\720\paperw12240\paperh15840\margl1800\margt1440\margr1800\margb1440\gut-ter0\fonttbl{\f0\charset1\fswiss\prq25Segoe UI});\color0\red0\gre-en0\blue0\red255\gre-en255\blue255}}\sectd\cols1\colxs0\plain\pard\uc1{\header\pard\fi0\ri0\q\sb0\sa0\sl0\q\fs20\bo0\q\ulnone\strike0\cf0\p\plain\pard\uc1\pard\fi0\ri0\q\sb0\sa0\sl0\q\fs20\bo0\q\ulnone\strike0\cf0 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIEN-TOS)\sect}}\vtf			
A01-FEP3	0,020 h	Ayudante colocador	15,76	0,32	
A0F-000D	0,040 h	Oficial 1a colocador	16,92	0,68	
B7B1-0KQ0	1,000 x1,1 m2	Geotextil fieltro poliet. no tej.ligado mecán. 140 a 190g/m2	0,57	0,63	
A/AUX0010150	0,010 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....		1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS					
P966-Z001	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,			
Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió					
A0D-0007	0,150 h	Manobre	18,00	2,70	
A0F-000B	0,150 h	Oficial 1a	21,56	3,23	
B069-24AP	0,045 m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15P40	43,84	1,97	
A/AUX0010150	0,059 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,09	
B965-Z001	1,050 m	Vorada de xapa galvanitzada de 5x200 mm	9,08	9,53	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....		17,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P967-EA79	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B. Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó recidat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			
A00-0007	0,500 h	Manobre	18,00	9,00	
A0F-0005	0,230 h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	4,34	
B06A-2MHN	0,085 x1,1 m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat HNE-235/P20, subet 50% granulat gruixut p/granulat reciclat mist CE	45,36	4,24	
B07L-1PYA	0,002 x1,05 t	Morter per a ram de paleta M5 a granel,(G) UNE-EN 998-2	23,33	0,05	
B962-QGRB	1,000 x1,05 m	Vorada recta, doble capa, C5 (25x15cm), B, H, T(R-5MPa)	3,06	3,21	
A1AUX0010150	0,133 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,20	
COSTE UNITARIO TOTAL.....				21,84	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
P967-Z001	m	Vorada recta de formigó tipus T2 de color marfil Vorada recta de formigó de color marfil, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó recidat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter colorejat			
A00-0007	0,500 h	Manobre	18,00	9,00	
A0F-0005	0,230 h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	4,34	
B06A-2MHN	0,085 x1,1 m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat HNE-235/P20, subet 50% granulat gruixut p/granulat reciclat mist CE	45,36	4,24	
B07L-1PYA	0,002 x1,05 t	Morter per a ram de paleta M5 a granel,(G) UNE-EN 998-2	23,33	0,05	
A1AUX0010150	0,133 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,20	
B962-Z001	1,000 x1,05 m	Vorada recta de formigó de color marfil, doble capa, de 100x15x25cm	5,37	5,64	
COSTE UNITARIO TOTAL.....				23,47	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
P970-DFTR	m3	Base per a rigola, HM-20/P10I, amb transport interior mecànic+vibr.manual, reglejat Base per a rigola amb formigó HM-20/P10/I, de consistència plàstica i gran-dària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat			
A00-0007	0,650 h	Manobre	18,00	11,70	
A0E-000A	0,200 h	Manobre especialista	18,61	3,72	
A0F-0005	0,230 h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	4,72	
B06E-12BY	1,000 x1,1 m3	Formigó HM-20/P10I, >= 200kg/m3 ciment	44,57	49,03	
C1SE-0062	0,200 h	Dumper 1,5hidràulic	17,90	3,58	
C20K-000P	0,060 h	Regle vibratori	3,12	0,19	
A1AUX0010150	0,201 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,30	
COSTE UNITARIO TOTAL.....				73,24	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
P981-Z001	m	Gual de peces de formigó per a vehicles de color marfil, doble capa, 60 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/ Gual de peces de formigó per a vehicles de color marfil, doble capa, 60 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Indosa part proporcional de caps de reamt i de corbes			
B06A100C	0,111 m3	Formigó HM-20/P10I, >= 200kg/m3 ciment	45,42	5,04	
A00-0007	0,592 h	Manobre	18,00	10,66	
A0F-0005	0,290 h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	5,48	
B07L-1PY6	0,002 x1,05 t	Morter per a ram de paleta M5 en sacs,(G) UNE-EN 998-2	24,80	0,05	
A1AUX0010150	0,161 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,24	
B980-X002	1,500 x1,05 m	Pega de formigó per a guals de color marfil, doble capa, de 57x40x25cm	35,16	55,38	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL.....				76,85	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
P9G9-Z001	m2	Paviment formigó+additiu per a paviment continu,g=15cm,+fibras sintètiques,escamp.des de camió,raspatllat, a l'oxid Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, regle-jat, acabat superficial raspatllat amb tractament al òxid			
A00-0007	0,220 h	Manobre	18,00	3,96	
A0F-0005	0,150 h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	2,83	
B08A-Z001	0,250 l	Producte p/tractament a l'oxid	6,49	1,62	
B9G9-1KQM	0,150 x1,05 m3	Formigó+additiu,per a paviment continu+fibres sintètiques	72,64	11,44	
C20K-000P	0,024 h	Regle vibratori	3,12	0,07	
C20L-000D	0,050 h	Remolinador mecànic	3,54	0,18	
A1AUX0010150	0,068 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,10	
COSTE UNITARIO TOTAL.....				29,20	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
P9G9-Z002	m2	Subministre, estesa i al·liat de formigó ha25b/20aii. Remolinat i polit amb mitjans mecànics. Acabat fi. Tall de juntes de dil Subministrament, estesa i al·liat de formigó HA25/B/20/AII. Remolinat i polit amb mitjans mecànics. Acabat fi. Tall de juntes de dilatació, Gruix del formigó de 15CM. Subministrament i addició de fibra de polipropilè (600GR),Subministrament i addició de fibra de vidre (600 GR),Subministre i aplicació de quars oxid, tipus unfort o similar			
A00-0007	0,240 h	Manobre	18,00	4,32	
A0F-0005	0,150 h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	2,83	
C20K-000P	0,025 h	Regle vibratori	3,12	0,08	
C20L-000D	0,060 h	Remolinador mecànic	3,54	0,21	
A1AUX0010150	0,072 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,11	
B08A-Z003	0,150 l	Subministre i aplicació de quars oxid.	6,49	0,97	
B08A-Z004	0,150 l	Subministre i addició de fibra de vidre (600 gr).	6,49	0,97	
B08A-Z005	0,150 l	Subministre i addició de fibra de polipropilè (600gr).	6,49	0,97	
B0659608	0,200 m3	Formigó HA-25/B/20IIa >= 275kg/m3 ciment	57,67	11,53	
COSTE UNITARIO TOTAL.....				21,99	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
PAKZ001	pa	Partida alçada a justificar per escomesa d'aigua potable Partida alçada a justificar per escomesa d'aigua potable, inclosa la instal·lació de clau de pas, comptador i drets de companyia			
Sin descomposición					
COSTE UNITARIO TOTAL.....				800,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS					
PDSF-Z001	m	Cuneta profunda triangular d'0.90 m d'amplària i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 n/m2 de Cuneta profunda triangular d'0.90 m d'amplària i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, indos excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants			
A00-0007	0,070 h	Manobre	18,00	1,26	
A0E-000A	0,035 h	Manobre especialista	18,61	0,65	
A0F-0005	0,070 h	Oficial 1a	21,56	1,51	
B0AK-07AS	0,050 kg	Clau acer	1,13	0,06	
B0DZ1-0ZLZ	0,020 l	Desencofrant	2,05	0,04	
B0AM-078F	0,022 kg	Filferro recut.D=1.3mm	1,01	0,02	
B06E-12D5	0,130 m3	Formigó HM-20/P20I, >= 200kg/m3 ciment	52,28	6,80	
B0DZ1-07OY	0,667 m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,28	0,19	
C136-00F4	0,008 h	Motoinvelladora petita	50,76	0,41	
C13C-00LP	0,021 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	42,42	0,89	
C115-X0EE	0,007 h	Retroexcavadora amb martell trencador	53,69	0,38	
A1AUX0010150	0,034 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,05	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL.....						12,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS						
PDT8-78Q9	m		Clavegueró tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix			
A01-FEP3	0,500	h	Ayudante colocador	15,76	7,88	
A0D-0007	0,380	h	Manobre	18,00	6,84	
A0F-0007	0,380	h	Oficial 1a paleta	18,88	7,17	
A0F-000D	0,500	h	Oficial 1a colocador	16,92	8,46	
B0W3-FFAW	1,000	u	Element de muntatge per a tub de PVC, D=400mm	2,38	2,38	
B0W3-FFAT	0,330	u	Accessori genèric per a tub de PVC, D=400mm	158,71	52,37	
B0E5-12D9	0,142	m3	Formigó HM-20/B(20,1) f _{ct} = 20,0kg/m3 ciment	45,79	6,50	
B0L3-05N5	0,234	t	Sorra 0 a 3,5 mm	12,11	2,83	
B07D-10JR	1,250	m	Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió,sanejament s'pressió,DN=400mm,SN 4,plunió anella elastom.	21,84	27,30	
A1AUX0010150	0,304	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,46	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						122,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
PDTF-EXPT	m		Tub formigó armatDN=600mm,classe 3,unió de campana amb anella elastomèrica,al fons de la rasa Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa			
A0D-0007	0,352	h	Manobre	18,00	6,34	
A0F-000R	0,176	h	Oficial 1a muntador	19,51	3,43	
BFYD-0CA8	1,000	u	Pp elem.munt. per a tub de formigó armat prefabricat D=600mm,classe 3,ASTM C 76 unió de campana amb anella elastomèrica	2,48	2,48	
B072-0LD2	1,000	m	Tub formigó armat D=600mm,classe 3,de campana amb anella elastomèrica	25,76	25,76	
C1S2-003B	0,176	h	Camió grua	33,16	5,84	
A1AUX0010150	0,098	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,15	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						44,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS						
PDTF-EKPU	m		Tub formigó armatDN=700mm,classe 3,unió de campana amb anella elastomèrica,al fons de la rasa Tub de formigó armat de 700 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa			
A01-FEPH	0,220	h	Ajudant muntador	16,75	3,69	
A0D-0007	0,440	h	Manobre	18,00	7,92	
A0F-000R	0,220	h	Oficial 1a muntador	19,51	4,29	
BFYD-0CA9	1,000	u	Pp elem.munt. per a tub de formigó armat prefabricat D=700mm,classe 3,ASTM C 76 unió de campana amb anella elastomèrica	2,76	2,76	
B072-0LD3	1,000	m	Tub formigó armat D=700mm,classe 3,de campana amb anella elastomèrica	33,62	33,62	
C1S2-003B	0,220	h	Grua autopropulsada 20t	42,41	9,33	
A1AUX0010150	0,159	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,24	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						61,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
PDTF-EKQ9	m		Tub formigó armatDN=500mm,classe 3,unió de campana amb anella elastomèrica,al fons de la rasa Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa			
A0D-0007	0,267	h	Manobre	18,00	4,81	
A0F-000R	0,133	h	Oficial 1a muntador	19,51	2,59	
BFYD-0CAD	1,000	u	Pp elem.munt. per a tub de formigó armat prefabricat D=500mm,classe 3,ASTM C 76 unió de campana amb anella elastomèrica	1,89	1,89	
B072-0LD0	1,000	m	Tub formigó armat D=500mm,classe 3,de campana amb anella elastomèrica	19,66	19,66	
C1S2-003B	0,133	h	Camió grua	33,16	4,41	
A1AUX0010150	0,074	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,11	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL.....						33,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
PDTF-Z001	m		Tub formigó armatDN=800mm,classe 3,unió de campana amb anella elastomèrica,al fons de la rasa Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa			
A01-FEPH	0,220	h	Ajudant muntador	16,75	3,69	
A0D-0007	0,440	h	Manobre	18,00	7,92	
A0F-000R	0,220	h	Oficial 1a muntador	19,51	4,29	
C1S2-000C	0,220	h	Grua autopropulsada 20t	42,41	9,33	
A1AUX0010150	0,159	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,24	
B072-Z001	1,000	m	Tub formigó armat D=800mm,classe 3,de campana amb anella elastomèrica	41,49	41,49	
BFYD-Z001	1,000	u	Pp elem.munt. per a tub de formigó armat prefabricat D=800mm,classe 3,ASTM C 76 unió de campana amb anella elastomèrica	3,05	3,05	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						70,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS						
PDB5-SCD7	m		Paret pou D=120cm,peces formigóprefabricada amb escala d'acer galvanitzat,col·1:6 Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6			
A0D-0007	0,500	h	Manobre	18,00	9,00	
A0F-000S	0,500	h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	9,44	
B07F-0LT4	0,007	x1,08 m3	Morter ciment portland amb filler calcar CEM IIB-L,sorra,250kg/m3 ciment,1,5,5N/m2,elab a obra,	58,89	0,45	
BDD5-0M3V	1,000	x1,05 m	Pepa formigóper a pou circularD=120cm,g=9cm,prefabricada amb escala d'acer galvanitzat	95,46	100,23	
C1S2-003B	0,320	h	Camió grua	33,16	10,61	
A1AUX0010150	0,164	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,28	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						130,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS						
PDG2-6SG0	m		Canalització un tub polietilè DN=90mm,rebllert de rasa terres seleccionades,fil guia+pp unions+esp+0,8t Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i rebllert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors			
A0D-0007	0,020	h	Manobre	18,00	0,36	
A0E-000A	0,083	h	Manobre especialista	18,61	1,54	
A0F-000B	0,010	h	Oficial 1a	21,56	0,22	
B0G2-3AU4	1,020	m	Fit guia per a conductes de canalitzacions de serveis, nylon d=5mm	0,10	0,10	
B0G3-34 F	1,010	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis, DN=90mm	0,17	0,17	
BG2Q-1KTE	1,000	x1,05 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20L/450N,picamel soterrada	1,25	1,31	
C13A-00FP	0,083	h	Picó vibrant,placa de 30x30 cm	4,04	0,34	
A1AUX0010150	0,021	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,03	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
PKD1-DXAA	u		Bastim. +tapa fos.dúc. per a perío de serveis,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a perío de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter			
A0D-0007	0,450	h	Manobre	18,00	8,10	
A0F-000S	0,450	h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	8,50	
B0D1-1N0B	1,000	u	Bastiment quadrat +tapa,fos.dúctil per a perío de serveis,recolzada pas 600x600mm,B125	75,13	75,13	
B07L-1PV6	0,005	x1,05 t	Morter per a ram de paleta M5,en sacs (G) UNE-EN 998-2	24,80	0,13	
A1AUX0010150	0,166	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,25	
COSTE UNITARIO TOTAL.....						92,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PDK1-Z001	u	Bastiment i tapa d'apertura triangular, segons companyia, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 100x600 mm i classe Bastiment i tapa d'apertura triangular, segons companyia, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 120x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter			
A00-0007	0,900 h	Manobre	18,00	16,20	
A0F-000S	0,900 h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	16,99	
B0D1-1KH8	2,000 u	Bastiment quadrat, *tapa, fos, dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas 600x600mm B125	75,13	150,26	
B07L-1PY6	0,005 x1,05 t	Morter per a ram de paleta M5, en sacs, (G) UNE-EN 998-2	24,80	0,13	
A1AUX0010150	0,332 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,50	
COSTE UNITARIO TOTAL				184,08	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
PDK4-AJS9	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, al·lit de grava g=15 cm, *re Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
A00-0007	1,100 h	Manobre	18,00	19,80	
A0F-000S	0,550 h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	10,38	
B03J-0K8V	0,173 t	Grava pètrons	12,64	2,19	
B0K2-1KNA	1,000 u	Pericó regist.formigó prefabricatsense fons,60x60x60 cm,p/inst serveis	31,52	31,52	
C152-003B	0,400 h	Camió grua	33,16	13,26	
A1AUX0010150	0,302 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,45	
COSTE UNITARIO TOTAL				77,80	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
PDK4-AJSX	u	Arqueta de registre de hormigón prefabricado sin fondo de 110x100x60 cm, para instalaciones de servicios, al·lecho de gr Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 1010x100x60 cm, para instalaciones de servicios, colocado sobre lecho de grava de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación			
A00-0007	2,000 h	Manobre	18,00	36,00	
A0F-000S	1,000 h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	18,88	
B03J-0K8V	0,520 t	Grava pètrons	12,64	6,57	
B0K2-1KND	1,000 u	Arqueta regist.hormigón prefabricadosin fondo, 100x100x100 cm,p/inst.servicios	138,82	138,82	
C152-003B	0,500 h	Camió grua	33,16	16,58	
A1AUX0010150	0,549 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,82	
COSTE UNITARIO TOTAL				217,67	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
PDK4-Z001	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de g Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
A00-0007	2,200 h	Manobre	18,00	39,60	
A0F-000S	1,000 h	Oficial 1a d'obra pública	18,88	18,88	
B03J-0K8V	0,350 t	Grava pètrons	12,64	4,42	
B0K2-1KNA	1,800 u	Pericó regist.formigó prefabricatsense fons,60x60x60 cm,p/inst serveis	31,52	56,74	
C152-003B	0,800 h	Camió grua	33,16	26,53	
A1AUX0010150	0,585 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,88	
COSTE UNITARIO TOTAL				147,05	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PFB4-DW4X	m	Tub PE 40, DN=50mm, PN=10bar, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, difícil mig, accessoris de plàstic, col·locat superficialment			
A01-FEPH	0,070 h	Ajudant muntador	16,75	1,17	
A0F-000R	0,070 h	Oficial 1a muntador	19,51	1,37	
B041-07KB	1,400 u	Abragadors plàstics, d'int.=50mm	0,67	0,94	
BFWF-09VA	0,300 u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa DN=50mm, de plàstic, p/ connectar a pressió	4,98	1,49	
BFYH-0AST	1,000 u	Pa·sleni munt per a tubs de polietilè de densitat baixa DN=50mm, per a connectar a pressió	0,15	0,15	
BFB6-09BH	1,000 x1,02 m	Tub PE 40, DN=50mm, PN=10bar, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2	1,29	1,32	
A1AUX0010150	0,025 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,04	
COSTE UNITARIO TOTAL				6,48	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
PHM2-DBEO	u	Columna planxa d'acer galvanitzat troncocònica, h=8m, amb base platina i porta, UNE-EN 40-5, sobre dau de formigó			
A01-FEPD	0,530 h	Ajudant electricista	16,74	8,87	
A00-0007	0,250 h	Manobre	18,00	4,50	
A0F-000E	0,530 h	Oficial 1a electricista	19,51	10,34	
BHM2-0PH9	1,000 u	Columna planxa d'acer galvanitzat troncocònica, h=8m, UNE-EN 40-5	243,80	243,80	
B06S-12CD	0,310 x1,1 m3	Formigó HM-20/P40/I, >= 200kg/m3 ciment	44,63	15,22	
BHW6-06IY	1,000 u	P.p.accessoris per a columnes	29,09	29,09	
C150-002X	0,530 h	Camió cistella h=10m	28,95	15,34	
C152-003B	0,530 h	Camió grua	33,16	17,57	
A1AUX0010150	0,237 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,36	
COSTE UNITARIO TOTAL				345,09	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
PHM2-Z001	u	Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat model R4000 de Roura o similar, de 9 d'alçària, amb Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat model R4000 de Roura o similar, de 9 d'alçària, amb dos manigüets per a portar dos lluminàries a diferent alçada, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó			
A01-FEPD	0,530 h	Ajudant electricista	16,74	8,87	
A00-0007	0,250 h	Manobre	18,00	4,50	
A0F-000E	0,530 h	Oficial 1a electricista	19,51	10,34	
B06S-12CD	0,310 x1,1 m3	Formigó HM-20/P40/I, >= 200kg/m3 ciment	44,63	15,22	
BHW6-06IY	1,000 u	P.p.accessoris per a columnes	29,09	29,09	
C150-002X	0,530 h	Camió cistella h=10m	28,95	15,34	
C152-003B	0,530 h	Camió grua	33,16	17,57	
A1AUX0010150	0,237 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,36	
BHM2-Z001	1,000 u	Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat model R4000 de Roura o similar, de 9 d'alçària, prep	504,83	504,83	
COSTE UNITARIO TOTAL				606,12	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
PHM2-Z002	u	Columna cilíndrica d'acer galvanitzat model PLUS de Roura o similar, de 4 d'alçària, amb dos manig Subministrament i muntatge de columna cilíndrica d'acer galvanitzat model PLUS de Roura o similar, de 4 d'alçària, amb dos manigüets, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó			
A01-FEPD	0,316 h	Ajudant electricista	16,74	5,29	
A00-0007	0,250 h	Manobre	18,00	4,50	
A0F-000E	0,316 h	Oficial 1a electricista	19,51	6,17	
B06S-12CD	0,242 x1,1 m3	Formigó HM-20/P40/I, >= 200kg/m3 ciment	44,63	11,88	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
BHW6-081Y	1,000 u	P p accesorio per a columnes	29,09	29,09	
C150-002X	0,118 h	Carró cistella m=10m	29,95	8,15	
ANAU00010150	0,180 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,24	
BHM2-2302	1,000 u	Columna cilíndrica d'acer galvanitzat model PLUS de Roure o similar, de 4 d'alçada, amb dos marls	190,78	190,78	
COSTE UNITARIO TOTAL				268,68	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS					
PJ36-BEEK	m	Canonada per a reg per degoteig 16mm, degoters a 88cm, superficialment Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m			
A01-FEPH	0,034 h	Ajudent muntador	16,75	0,57	
A0F-000R	0,034 h	Oficial 1a muntador	19,51	0,68	
BOB-100P	0,150 kg	Acer en bates compugades B400B	0,45	0,07	
BFYH-0A3A	1,000 u	Pa. elem. munt. per a tubs de polietilè de densitat baixa DN=16mm, per a connectar a pressió	0,02	0,02	
SJ02-28MC	1,000 v1,05 m	Tub per a reg per degoteig d=16mm, degoters c/33cm	0,85	0,89	
ANAU00010250	0,012 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50	0,03	
COSTE UNITARIO TOTAL				2,34	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VENTICUATRO CENTIMOS					
PJ36-AUC1	u	Electrovalvula per a instal·lació de reg 1"1/2, 24V, pres. max. 10 bar amb regulador cabal Electrovalvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs			
A0F-000R	1,000 h	Oficial 1a muntador	19,51	19,51	
SJ02-28MC	1,000 u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovalvula 1"1/2	3,11	3,11	
SUSP-28KP	1,000 u	Electrovalvula per a instal·lació de reg d'1"1/2, 24V, pres. max. 10 bar amb regulador cabal	44,38	44,38	
ANAU00010150	0,195 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,29	
COSTE UNITARIO TOTAL				67,27	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS					
PJ36-B2KE	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V no codificable, no ampliable i no centralitzable, 8 estacions, munt. superf. oom. progr. ioo Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobeats, programat i comprovat			
A0F-000R	1,100 h	Oficial 1a muntador	19,51	21,48	
SJ0N-25JP	1,000 u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, 8 estacions	51,52	51,52	
ANAU00010250	0,215 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50	0,54	
COSTE UNITARIO TOTAL				79,62	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS					
PJ36-B2NR	u	Sensor humitat per a connectar a programador local instal·lat a calibrat Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat			
A0F-000R	3,000 h	Oficial 1a muntador	19,51	58,53	
SJ02-28KG	1,000 u	Sensor humitat per a connectar a programador local	66,05	66,05	
ANAU00010150	0,585 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,88	
COSTE UNITARIO TOTAL				127,48	
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS					
PJ3T-HB0G	u	Valvula de rentat reg degoteig, mltiplicat: 1", pericó Valvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1" de diàmetre, instal·lada en pericó			
A0F-000R	0,250 h	Oficial 1a muntador	19,51	4,88	
SJ0T-HB0D	1,000 u	Valvula antirretornat aut. reg degoteig, mat. plàstic, 1"	4,53	4,53	
ANAU00010200	0,049 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,00	0,10	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL					8,51
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS					
PPFA2302	m3	Partida alçada a justificar per a legalització de la instal·lació elèctrica Partida alçada a justificar per a legalització de la instal·lació elèctrica			
Sin descomposición					800,00
COSTE UNITARIO TOTAL					800,00
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS					
PPPP2301	m3	Partida alçada a justificar per a afectació a canonades de connexió entre basses de reg Partida alçada a justificar per a afectació a canonades de connexió entre basses de reg. Inclou els treballs de restitució de la canonada, Pobra civil associada i la seva posta en funcionament.			
Sin descomposición					9.000,00
COSTE UNITARIO TOTAL					9.000,00
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS					
PPPP2301	m3	Partida alçada a justificar per al desplaçament de l'equip mecànic, tècnics i humà, per l'estesa de la terra estabilitzada així com l'aplicació del procediment certificant d'acord al seu protocol, independentment de la producció a realitzar.			
Sin descomposición					2.780,00
COSTE UNITARIO TOTAL					2.780,00
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS					
PR30-BRVU	m3	Escoça de pi de 10 a 36mm, a granel, escamp. retroexcavadora petita i mitjans manuals Escoça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals			
A01-FEPJ	0,280 h	Ajudent jardiner	22,08	5,74	
BR35-2100	1,000 v1,1 m3	Escoça de pi de 10 a 35mm, a granel	26,45	26,10	
C130-00LP	0,110 h	Retroexcavadores pneumàtics 8 a 10t	42,42	4,67	
ANAU00010150	0,057 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,08	
COSTE UNITARIO TOTAL					38,60
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS					
PR31-BRXA	m3	Grava pedra calcària a 12mm, a granel, escamp. retroexcavadora mitjana Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			
A01-FEPJ	0,070 h	Ajudent jardiner	22,08	1,55	
BR31-0000	1,800 v1,05 t	Grava pedra calcària a 12mm	12,50	22,65	
C130-00LP	0,085 h	Retroexcavadores pneumàtics 8 a 10t	42,42	3,61	
ANAU00010150	0,016 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
COSTE UNITARIO TOTAL					28,80
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS					
PR31-2301	m3	Terra estructural format en un 20% de terra vegetal i un 80% de grava, subministrament, estesa i compactació. Terra estructural format en un 20% de terra vegetal i un 80% de grava, subministrament, estesa i compactació.			
PR30-BRVU	0,200 m3	Terra vegetal jardineria cat. mitja, a granel, escamp. retroexcavadora mitjana	27,38	5,48	
PR31-BRXA	0,800 m3	Grava pedra calcària a 12mm, a granel, escamp. retroexcavadora mitjana	28,03	22,42	
COSTE UNITARIO TOTAL					27,90
Asiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PR36-BRV0	m3		Terra vegetal jardineria cat.mitja a granel,escamp,retroexcavadora mitjana Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			
A01-FEPJ	0,070	h	Ajudant jardiner	22,08	1,55	
BR30-21GK	1,100	x1,05 m3	Terra vegetal categoria mitja,conduct.electr menor d'1,2dS/m,a granel	19,22	22,20	
C13C-00LP	0,065	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 6 a 10t	42,42	3,61	
A/AUX0010150	0,016	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
COSTE UNITARIO TOTAL						27,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS						
PR434-Z000	u		Subministrament fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 3 Subministrament Fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ			
BR434ZB	1,000	U	Fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fó	100,32	100,32	
COSTE UNITARIO TOTAL						100,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEEN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
PR43H-8VBT	u		Suministro de liquidambar styraciflua de perimetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y profundidad mínima Suministro de Liquidambar styraciflua de perimetro de 20 a 25 cm, con cepellón de diámetro mínimo 67,5 cm y profundidad mínima 47,25 cm según fórmulas NTJ, ja copats			
BR43G-22XC	1,000	U	Liquidambar styraciflua Worple perim=20 a 25cm,cepellón D=67,5cm,h=47,25cm s/NTJ	226,37	226,37	
COSTE UNITARIO TOTAL						226,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS						
PR4EC-4NM	u		Subministrament Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l			
BR4EC-25XL	1,000	u	Lavandula angustifolia en contenidor d'1 l	0,99	0,99	
COSTE UNITARIO TOTAL						0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
PR4GH-z001	u		Subministrament de arç blanc en contenidor de 2 l Subministrament de Arç blanc en contenidor de 2 l			
BR4GH-Z002	1,000	u	Arç blanc en contenidor de 2 l	2,89	2,89	
COSTE UNITARIO TOTAL						2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
PR4H2-94UQ	u		Subministrament Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l			
BR4H2-269E	1,000	u	Rosmarinus officinalis en contenidor d'1 l	0,99	0,99	
COSTE UNITARIO TOTAL						0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
PR4H3-94WA	u		Subministrament Rubus ulmifolius en alvéol forestal de 300 cm3 Subministrament de Rubus ulmifolius en alvéol forestal de 300 cm3			
BR4H3-26A2	1,000	u	Rubus ulmifolius alvéol forest 300cm3	0,55	0,55	
COSTE UNITARIO TOTAL						0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
PR4J5-95E6	u		Subministrament Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor d'1 l Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor d'1 l			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
BR4J5-26EA	1,000	u	Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor d'1 l	0,99	0,99	
COSTE UNITARIO TOTAL						0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
PR60-8Y4K	u		Plantació d'arbreplanifoli amb pa de terra o contenidor,perim=18 a 25cm,100x100x60cm,mitjans mecànics,pend.inferior al 25%,subst Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de dot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del dot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió			
A01-FEPJ	0,210	h	Ajudant jardiner	22,08	4,64	
A0F-000M	0,100	h	Oficial 1a jardiner	24,88	2,49	
A0G-0022	0,200	h	Oficial 2a jardiner	20,41	4,08	
B011-05ME	0,120	m3	Aigua	1,12	0,13	
BR30-21GK	0,360	m3	Terra vegetal categoria alta,conduct.electr menor de 0,8dS/m,a granel	26,78	9,64	
C151-00ZZ	0,110	h	Camió cisterna 8m3	31,65	3,48	
C152-003A	0,132	h	Camió grua 3t	31,41	4,15	
C154-003N	0,210	h	Camió per a transport? 1	23,99	5,04	
C13C-00LP	0,254	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 6 a 10t	42,42	10,77	
A/AUX0010150	0,112	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,17	
COSTE UNITARIO TOTAL						44,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS						
PR60-8Y4U	u		Plantació d'arbreplanifoli amb pa de terra o contenidor,perim=18 a 25cm,120x120x60cm,mitjans mecànics,pend.inferior al 25%,terra Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de dot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del dot amb terra de l'excavació i primer reg			
A01-FEPJ	0,350	h	Ajudant jardiner	22,08	7,73	
A0F-000M	0,100	h	Oficial 1a jardiner	24,88	2,49	
A0G-0022	0,200	h	Oficial 2a jardiner	20,41	4,08	
B011-05ME	0,230	m3	Aigua	1,12	0,26	
C151-00ZZ	0,210	h	Camió cisterna 8m3	31,65	6,65	
C152-003A	0,132	h	Camió grua 3t	31,41	4,15	
C154-003N	0,290	h	Camió per a transport? 1	23,99	6,96	
C13C-00LP	0,350	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 6 a 10t	42,42	14,85	
A/AUX0010150	0,143	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,21	
COSTE UNITARIO TOTAL						47,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS						
PR61-8ZIH	u		Plantacióarbust o arbre de petit format,cont.=1 a 1,5,25x25x25cm,mitjans manuals,pend.inferior al 35%,terra de l'excavació Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de dot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del dot amb terra de l'excavació i primer reg			
A01-FEPJ	0,065	h	Ajudant jardiner	22,08	1,44	
A0F-000M	0,008	h	Oficial 1a jardiner	24,88	0,20	
A0G-0022	0,016	h	Oficial 2a jardiner	20,41	0,33	
B011-05ME	0,003	m3	Aigua	1,12	0,00	
A/AUX0010150	0,020	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,03	
COSTE UNITARIO TOTAL						2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS						
PR61-8ZJD	u		Plantacióarbust o arbre de petit format,cont.=1,5 a 3l,30x30x30cm,mitjans manuals,pend.inferior al 35%,terra de l'excavació Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de dot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del dot amb terra de l'excavació i primer reg			
A01-FEPJ	0,130	h	Ajudant jardiner	22,08	2,87	
A0F-000M	0,009	h	Oficial 1a jardiner	24,88	0,22	
A0G-0022	0,018	h	Oficial 2a jardiner	20,41	0,37	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
B011-05ME	0,005 m3	Agua	1,12	0,01	
A1AUX0010150	0,035 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,05	
COSTE UNITARIO TOTAL					3,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
PRE1-2001	u	Tala d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçada, amb cistella mecànica, càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport			
Tala d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçada, amb cistella mecànica, càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
A01-FEPJ	0,810 h	Ajudant jardiner	22,08	17,88	
A0F-0011	0,410 h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	30,75	12,61	
B2RA-28U0	0,180 t	Deposició controlada planta de compostatge,residus vegetals nets no perillosos,0,5m3,LER codi 200201	32,69	5,88	
C1S2-003B	0,660 h	Camió grua	33,16	21,89	
A1AUX0010150	0,305 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,46	
C13C-00LS	0,091 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,+desbrossadora	67,65	6,16	
C133A0U0	0,150 h	Picó vibrant,plac 30x30cm	4,04	0,61	
COSTE UNITARIO TOTAL					65,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
PRE1-2002	m2	Trasplantament arbustos i canyas, amb mitjans mecànics. Comprén els treballs necessaris per a retirar de les zones previstes per			
Trasplantament arbustos i canyas, amb mitjans mecànics. Comprén els treballs necessaris per a retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbustos, petites plantes, tocones, mala herba, brossa, fustes caigudes, enderrocs, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a profunditat d'arrel; i càrrega a camió + transport dels materials retirats.					
A01-FEPJ	0,050 h	Ajudant jardiner	22,08	1,10	
B2RA-28U0	0,010 t	Deposició controlada planta de compostatge,residus vegetals nets no perillosos,0,5m3,LER codi 200201	32,69	0,33	
C1S2-003B	0,060 h	Camió grua	33,16	1,99	
CRED-00C0	0,050 h	Motoseerra	2,36	0,12	
A1AUX0010150	0,011 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
C13C-00LS	0,060 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,+desbrossadora	67,65	4,06	
COSTE UNITARIO TOTAL					7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
PRZ0-2001	u	Col·locació i subministrament d' aspratge doble arbre,2rols,d=10cm,llarg. 2,5m,clav.30cm,2abraçadores regul.			
Col·locació i subministrament d' Aspratge doble arbre,2rols,D=10cm,llarg. 2,5m,clav.30cm,2abraçadores regul.					
PRZ0-909K	1,000 u	Aspratge doble arbre,2rols,D=10cm,llarg. 2,5m,clav.30cm,2abraçadores regul.	26,60	26,60	
A01-FEPJ	0,065 h	Ajudant jardiner	22,08	1,44	
A1AUX0010150	0,014 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
COSTE UNITARIO TOTAL					28,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
XXXXXX1	u	Subministrament i muntatge d'estació d'interpretació modelo a determinar per l'ajuntament inclòs conexió a xarxa de llumemat			
Subministrament i muntatge d'una estació d'interpretació model a escollir per l'ajuntament amb conexió a la xarxa pública d'enllumenat inclòs i base amb dau de formigó					
FG300902	250,000 m	Conductor Cu nu, 1x35mm2,munt. superf.	5,47	1.367,50	
FG31N003	250,000 m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,zol.tub	3,92	980,00	
A01-FEPD	2,000 h	Ajudant electricista	16,74	33,48	
A0F-000E	2,000 h	Oficial 1a electricista	19,51	39,02	
A0121000	8,000 h	Oficial 1a	18,42	147,36	
A0140000	8,000 h	Manobre	15,38	123,04	
%AAAA0150	26,904 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	40,36	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
B02212001	1,000 u	Estació d'interpretació	5.000,00	5.000,00	
FK02AF03	1,000 u	Pericó 57x57x125cm,g=10cm,H=20/P/201 solera més,allit sorra	62,43	62,43	
FK02H064	1,000 u	Bestim +laga fos.dic. pipericó serv.,recollida,pas útil 400x400mm,B125,col.mort.	35,33	35,33	
C2001000	1,000 h	Manell trencador manual	2,39	2,39	
D060M062	0,079 m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8 cement portland amb filler calcani CEM III/B-L 32,5	56,34	4,45	
R-pedra granítica grandirà					
COSTE UNITARIO TOTAL					7.835,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
ZBZ20090	u	Hidrant soterrat, 1x100mm, connex D=4" R-100 BCN i pericó incendis			
Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4" de diàmetre, muntat en pericó soterrat					
A012M000	2,600 h	Oficial 1a muntador	18,40	47,84	
A013M000	2,600 h	Ajudant muntador	15,38	39,99	
B23414	2,000 u	Colza 90° embreadat, DN100, PN16	51,63	103,26	
B24478	1,000 u	TE cos fosa dúctil, embreadat, DN100, derivació DN100, PN16	64,60	64,60	
BN121600	1,000 u	Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa	111,97	111,97	
BZ20690	1,000 u	Hidrant soterrat DN100 R-100BCN, amb pericó incendis	341,70	341,70	
BZ21213	2,000 u	Maniguet Electrosoldable PE, DN110, PN16	14,93	29,86	
ZBZ23067	6,000 u	Maniguet Portabrida PE, DN110, PN16 amb Brida Boja	74,00	444,00	
COSTE UNITARIO TOTAL					1.183,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
ZBZ21213	u	Maniguet Electrosoldable PE, DN110, PN16			
Subministrament i muntatge de Maniguet Electrosoldable PE, DN110, PN16, instal·lat a fons de rasa					
A013M000	0,535 h	Ajudant muntador	15,38	8,23	
A012M000	0,435 h	Oficial 1a muntador	18,40	8,00	
BZ21213	1,000 u	Maniguet Electrosoldable PE, DN110, PN16	14,93	14,93	
COSTE UNITARIO TOTAL					31,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
ZBZ23067	u	Maniguet Portabrida PE, DN110, PN16 amb Brida Boja			
Subministrament i muntatge de Maniguet Portabrida PE; DN110, PN16 amb Brida boja galvanitzada, instal·lat a fons de rasa					
Sin descomposicion					
COSTE UNITARIO TOTAL					74,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS					
ZBZ4478	u	Derivació en TE cos fosa dúctil, unió brides, DN100-100, PN16			
Derivació en TE de cos fosa dúctil, amb unió per brides, de DN100 i derivació en DN100, PN16, instal·lada a fons de rasa					
A012M000	1,000 h	Oficial 1a muntador	18,40	18,40	
A013M000	1,000 h	Ajudant muntador	15,38	15,38	
B24478	1,000 u	TE cos fosa dúctil, embreadat, DN100, derivació DN100, PN16	64,60	64,60	
COSTE UNITARIO TOTAL					98,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
ZCONQ0001	u	Proves de Pressió <250ml.			
Proves de Pressió <250ml.					
Sin descomposicion					
COSTE UNITARIO TOTAL					334,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
ZCONQ0002	m	Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003.			
Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003.					
Sin descomposicion					
COSTE UNITARIO TOTAL					3,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ZTIPOA001	u		Treballs d'obra hidràulica per a connexió tipus A1 <200. Treballs d'obra hidràulica per a connexió tipus A1, inclou peces de connexió, maniobres de descàrrega i buidat de la xarxa, purga i posada en càrrega de la nova instal·lació hidràulica i normalització (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonades de fins a DN200.			
A0121000	3,600	h	Oficial 1a	18,42	66,31	
A0150000	3,700	h	Manobre especialista	16,52	61,12	
8F301530	1,000	u	Maniguet connex.fosa,DN=100mm,1embrida.+1campana aigua,contrabrida	49,76	49,76	
C1153300	1,500	h	Camió gruà	32,59	49,49	
C1105400	3,500	h	Retroexcavadora amb martell trencador	46,84	163,94	
%ALUX0010600	3,906	%	Despeses auxiliars mà d'obra	6,00	23,44	
COSTE UNITARIO TOTAL					414,06	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						